MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2017
"PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SOCIAL DEL DISTRITO DE MINGA PORA" PLURIANUAL 2017 -2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	YGUAZÚ EMPRENDIMIENTOS S.R.L			
		CANTIDAD	U.M.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
1	Elaboración de cartel con logotipo y letras en colores.	1	un	2,000,000	2,000,000
2	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	1	gl	3,000,000	3,000,000
3	Perforación de suelo hasta 30 m en diámetro de 10".	30	m	250,000	7,500,000
4	Perforación en basalto de 30 hasta 100 metros en diámetro de 6".	70	m	270,000	18,900,000
5	Perforación en basalto de 100 hasta 150 metros en diámetro de 6".	50	m	300,000	15,000,000
6	Perforación en basalto de 150 hasta 200 metros en diámetro de 6".	50	m	343,000	17,150,000
7	Suministro y colocación de tubo PVC de 174mm.	30	m	180,000	5,400,000
8	Limpieza y desarrollo con compresor del pozo.	1	gl	2,500,000	2,500,000
9	Prueba de Bombeo 48 horas	1	gl	9,000,000	9,000,000
10	Fabricacion y Montaje de tanque elevado de Metal tipo Copa de 20.000 l de 12 m de altura, (incluye base, transporte, montaje y obras civiles) en suelo arcilloso.	1	un	48,000,000	48,000,000
11	Pago a la ANDE por derecho de conexión y garantía de consumo (incluye trámites correspondientes).	1	un	1,500,000	1,500,000
12	Columna ANDE para medidor monofásico, con acometida, cable preensamblado 2x35 mm^2, conductores multifilares, aisladores, prensacabos	1	gl	3,000,000	3,000,000
13	Suministro de electrobomba sumergible de 3 HP monofásico, 220 Voltios, con capacidad de altura manométrica a vencer 120 m y un caudal de 5 m^3/h aproximadamente.	1	un	15,000,000	15,000,000
14	Cercado de protección perimetral con tejido de alambre, postes , portón de acceso de dos hojas y colocación de piedra triturada en toda la superficie interna.	1	un	5,000,000	5,000,000

15	Instalación de red de distribución en tuberías de PVC de 40 mm de diámetro para 6 kg/cm² (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra). No incluye excavacion	2,000	m	14,500	29,000,000
TOTAL GUARANÍES					**181,950,000**

Lisia Benitez
Encargada de UOC