MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE 2 AULAS COL. NAC. LA ESPERANZA

FECHA: 31/07/2019

					ÑANDUTI CONSTRUCCIONES	
Item Nº	CODIGO	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (Gs)	Precio Parcial (Gs)
1		***Preparación de la obra***				
1.1	72131601-002	Vallado de obra	114,00	m2	49.000	5.586.000
1.3	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	114,00	m2	7.000	798.000
1.4	72131601-013	Replanteo	114,00	m2	8.500	969.000
2		***Cimiento de PBC***				
2.1	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC	15,30	m3	585.000	8.950.500
3		***Estructuras de Hormigón Armado***				
3.1	72131601-004	Zapatas de hormigón armado	1,48	m3	3.285.000	4.861.800
3.2	72131601-004	Pilares de hormigón armado	1,49	m3	3.785.000	5.639.650
3.3	72131601-004	Viga cadena de hormigón armado, nivel inferior	1,55	m3	2.900.000	4.495.000
3.4	72131601-004	Viga cadena de hormigón armado, nivel superior	1,55	m3	2.900.000	4.495.000
4		***Muros de nivelación***				
4.1	72131601-009	Ancho 0,30 m.	15,00	m2	250.000	3.750.000
4.2	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores y zanjas	20,00	m3	180.000	3.600.000
5		***Aislación asfáltica***				
5.1	72131601-005	De mampostería 0,15 m	22,50	m2	48.000	1.080.000
6		***Muros de elevación***				
6.1	72131601-005	De ancho 0,15 m para revocar	40,00	m2	139.000	5.560.000
6.2	72131601-005	De ancho 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes	79,10	m2	149.000	11.785.900
6.3	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8mm por hilada (2 hiladas)	59,60	ml	29.500	1.758.200
7		***Techo***				
7.1	72131601-007	De chapa de zinc, sobre estructura de correas y vigas reticuladas metálicas	128,00	m2	297.000	38.016.000
8		***Revoques***				
8.1	72131601-008	De paredes interior a una capa	121,30	m2	67.000	8.127.100
8.2	72131601-008	De paredes exterior a una capa con hidrofugo	16,70	m2	69.000	1.152.300
8.3	72131601-008	De pilares de hormigón armado	14,00	m2	53.000	742.000
8.4	72131601-008	De viga cadena, nivel superior	24,20	m2	54.000	1.306.800
9		***Piso***				
9.1	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes espesor:10 cm	114,20	m2	63.800	7.285.960
9.2	72131601-009	Piso de baldosa calcarea base gris 20cm x 20cm	103,00	m2	138.000	14.214.000

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

Scanned by CamScanner

9.3	72131601-009	Zócalo calcareo	51,00	ml	36.000	1.836.000
9.4	72131601-009	Piso de baldoson de hormigón 40cm x 40cm (Guardaobra de 80 cm)	35,00	m2	130.000	4.550.000
10		***Aberturas de madera***				
10.1	72131601-010	Puerta tablero de 1,20m x 2,10m	1,00	Un	2.350.000	2.350.000
11		***Aberturas metálicas***				
11.1	72131601-010	Ventanas tipo balancines	14,40	m2	297.000	4.276.800
12		***Alfeizar de ventanas***				
12.1	72131601-010	De mortero 1 : 3 (cemento - arena)	48,00	ml	40.000	1.920.000
13		***Pinturas***				
13.1	72131601-012	De paredes a la cal	158,00	m2	30.000	4.740.000
13.2	72131601-012	De viga cadena y pilares de hormigón armado	38,20	m2	48.000	1.833.600
13.3	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	7,00	m2	42.000	294.000
13.4	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	85,00	m2	50.000	4.250.000
13.5	72131601-012	De estructura metálica, soporte de techo	128,00	m2	47.000	6.016.000
13.6	72131601-012	De abertura de madera con barniz	5,10	m2	43.000	219.300
13.7	72131601-012	De cielo raso con barniz	77,20	m2	44.000	3.396.800
14		***Vidrios***				
14.1	72131601-010	Vidrio doble	14,40	m2	273.000	3.931.200
15		***Revestidos***				
15.1	72131601-005	Pizarron	9,95	m2	164.000	1.631.800
16		***Desagüe pluvial***				
16.1	72131601-011	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 33 cm.	49,60	ml	70.000	3.472.000
17		***Instalación eléctrica***				
17.1	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	Global	6.500.000	6.500.000
17.2	72131601-001	Artefactos eléctricos	1,00	Global	6.800.000	6.800.000
18		***Cielo raso***				
18.1	72131601-006	Cielo raso de machimbre	77,20	m2	265.000	20.458.000
19		***Limpieza final de obra***	114,00	m2	11.000	1.254.000
Total General (Gs)						**213.902.710**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.

Rosana Irala
Responsable UOC.

Scanned by CamScanner