# MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN

XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

***MISION: "Mejorar las condiciones de vida de la comunidad de José Falcón, mediante la prestación de servicios públicos con calidad y oportunidad para todos, con una administración de calidad, eficaz y trasparente".***

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 115,5 | 10.000 | 1.155.000 |
| 2 | Excavacion para fundaciones de PBC y canalización | Metros cúbicos | 132 | 250.000 | 33.000.000 |
| 3 | Muro de piedras colocadas para canalizacion ancho 40cm prof.: 1,20m | Metros cúbicos | 77 | 376.500 | 28.990.500 |
| 4 | Sellado de limpieza con arena lavada e: 5cm | Metros cuadrados | 5,5 | 37.200 | 204.600 |
| 5 | Base para desague pluvial de hormigon masa terminacion con carpeta alisada de cemento e: 10cm | Metros cuadrados | 69,3 | 115.750 | 8.021.475 |
| 6 | Tapa para canal de HºAº e= 20cm doble parrilla armada | Metros cúbicos | 23,1 | 3.000.000 | 69.300.000 |
| 7 | Relleno y compactacion e= 0,30 | Metros cúbicos | 34,65 | 64.000 | 2.217.600 |
| 8 | Rellenos laterales de muros de canalizacion | Metros cúbicos | 33 | 49.400 | 1.630.200 |
| 9 | Cabeceras de piedra bruta colocada en los extremos ancho 40cm | Metros cúbicos | 37,4 | 376.500 | 14.081.100 |
| 10 | Cartel de obras | Unidad | 11 | 650.000 | 7.150.000 |
| 11 | Limpieza final de obras | Unidad | 11 | 750.000 | 8.250.000 |
| Precio Total Con Iva | | | | | 174.000.475 |

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

SRTA. ROSA ISABEL MORALES GONZALEZ

DIRECTORA DE LA UOC