ANEXO 1

COMPARACIÓN DE PRECIOS CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN HOHENAU - CAMINO A ESCUELA PARAGUAYO GERMANA - PLURIANUAL con ID: 436.505

					Precio referencial	Oferente 1 - Antonio Andrés Rivas		Oferente 2 - Itinera S.A		Oferente 3 - F.S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R	
COMPUTO METRICO PRECIOS ADJUDICADOS											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitariol	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	3.276	1.761	1.409	4.615.884	1.233	4.039.308	1.233	4.039.308
2	82101502-007	Cartel de obra y Carteles de señalización	Unidad Medida Global	1	1.446.435	1.157.148	1.157.148	951.786	951.786	1.229.470	1.229.470
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo (perfilado, preparación de caja).	Metros cuadrados	3.276	2.327	1.862	6.099.912	1.850	6.060.600	1.978	6.479.928
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo (readecuación de tubo existente y colocación de tubos).	Metros cúbicos	39,51	44.984	35.987	1.421.846	38.500	1.521.135	42.735	1.688.460
5	72131701-002	Construcción de empedrado - CORDÓN CUNETA de H° altura libre de 0,15, espesor 0,10 m., ancho libre 0,40 m., cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.- asentados sobre piedra	Metro lineal	886	55.131	44.105	39.077.030	44.105	39.077.030	55.131	48.846.066
6	72131701-002	Construcción de empedrado - CORDÓN ESCONDIDO de H° ancho 0,20, altura 0,30 cargando in situ en moldes metálicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos.-	Metro lineal	28	40.177	32.142	899.976	40.177	1.124.956	40.177	1.124.956
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m). Baden de empedrado incluido dentro del Area de empedrado.	Metros cuadrados	2.833	33.337	26.670	75.556.110	32.374	91.715.542	33.337	94.443.721
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.833	3.282	2.626	7.439.458	2.650	7.507.450	3.282	9.297.906
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación, inicial y final.	Metros cuadrados	2.833	2.158	1.726	4.889.758	1.950	5.524.350	1.726	4.889.758
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Muro de contención de H° Ciclópeo - Base sobre colchón de concreto.	Metros cúbicos	9,51	925.191	740.153	7.038.855	832.500	7.917.075	740.153	7.038.855
11	81141807-001	colocación de tubos de 0,80 m sin campana.	Unidad	30	428.100	342.480	10.274.400	395.000	11.850.000	393.852	11.815.560
12	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza general y final del sitio de obras.	Unidad Medida Global	1	1.448.107	1.158.486	1.158.486	1.013.675	1.013.675	1.013.675	1.013.675
							159.628.863		178.302.907		191.907.663
							error aritmético				
							159.625.582				
							oferta				
							3.281				

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa