MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

INTENDENCIA MUNICIPAL

CD N° 33/12: RECONSTRUCCION Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LA ZONA YKUA NARANJA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				ARQ. MANUEL ESQUIVEL CORONEL			A.E. CONSTRUCCIONES			CARRILLO CONSTRUCCIONES		
N°	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO	1	Gl	700.000	700.000	Gl	850.000	850.000	Gl	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA N° 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)	1	Unid	700.000	700.000	Unid	500.000	500.000	Unid	670.000	670.000
3	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1	Gl	800.000	800.000	Gl	1.000.000	1.000.000	Gl	1.000.000	1.000.000
4	72131701-002	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE PASEO CENTRAL	756	M2	10.000	7.560.000	M2	12.000	9.072.000	M2	15.000	11.340.000
5	72131701-002	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA S/ COLCHÓN DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.	906	M2	11.000	9.966.000	M2	10.000	9.060.000	M2	12.000	10.872.000
6	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 12 cm, DOSAJE: 1:3:5	750	Ml	5.000	3.750.000	Ml	7.000	5.250.000	Ml	4.400	3.300.000
7	72131701-002	ENRIPIADO Y COMPACTACION	906	M2	900	815.400	M2	1.200	1.087.200	M2	1.500	1.359.000
8	72131701-002	CONSTRUCCION DE BADEN	28	M2	50.000	1.400.000	M2	47.500	1.330.000	M2	42.000	1.176.000
9	72131701-002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	20	M3	180.000	3.600.000	M3	200.000	4.000.000	M3	220.000	4.400.000
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	1	Gl	500.000	500.000	Gl	700.000	700.000	Gl	1.000.000	1.000.000
Precio Total:						29.791.400			32.849.200			36.117.000

Municipalidad de Itá
César Rubén Irala Caputo
Director U.O.C