ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-24-2013 *"AMPLIACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 7.309 JESÚS MISERICORDIOSO" ID Nº 263.205*

				ANÍBAL BENÍETEZ		SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL		Zayas Ingenieria	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	Replanteo y marcación	m^2	32,00	2.000	64.000	2.000	64.000	3.000	96.000
1.2	Relleno y compactación	m^3	3,20	35.000	112.000	40.000	128.000	23.000	73.600
2	**ALBAÑILERÍA**				0		0		0
2.1	Exacavación para Cimientos	m^3	3,60	25.000	90.000	40.000	144.000	23.000	82.800
2.2	Cimiento de PBC	m^2	3,72	275.000	1.023.000	250.000	930.000	185.000	688.200
2.3	Mampostería de Nivelación 0,30m de lad. Comunes	m^2	5,65	110.000	621.500	110.000	621.500	87.000	491.550
2.4	Aislación Horizontal en U	ml	19,00	17.000	323.000	26.500	503.500	25.500	484.500
2.5	Mampostería de elevación 0,15 m de ladrillos comunes una cara a la vista (Exterior)	m^2	95,00	75.000	7.125.000	60.000	5.700.000	50.400	4.788.000
2.7	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10cm	m^2	32,00	24.500	784.000	32.000	1.024.000	23.400	748.800
2.8	Carpeta para piso Calcareo	m^2	15,00	23.000	345.000	21.500	322.500	20.500	307.500
2.9	Piso de Baldosas calcareas	m^2	15,00	59.500	892.500	55.000	825.000	54.900	823.500
2.10	Zocalos de Baldosa Calcarea	m^2	18,00	21.000	378.000	17.000	306.000	14.900	268.200
2.12	Techo de Teja Colonial con tejuelones y maderamen de madera (siguiendo tipologia existente)	m^2	20,00	205.000	4.100.000	215.000	4.300.000	205.000	4.100.000
2.13	Desmonte con recuperación de techo de Teja Colonial con tejuelones y maderamen de madera.	m^2	20,00	18.000	360.000	8.500	170.000	13.800	276.000
2.14	Colocación de Teja Colonial con tejuelones y maderamen de madera.	m^2	20,00	150.000	3.000.000	85.000	1.700.000	128.700	2.574.000
2.13	Revoque interior a dos capas	m^2	90,00	22.000	1.980.000	34.000	3.060.000	21.500	1.935.000
2.18	Revestimiento de Azulejos	m^2	2,65	59.500	157.675	64.000	169.600	65.000	172.250
3	**CARPINTERÍA MATÁLICA Y DE MADERA**				0		0		0
3.3	Abertura metálica tipo Balancín	m^2	2,30	200.000	460.000	295.000	678.500	229.000	526.700
3.4	Colocación de Abertura metálica tipo Balancín (2,05 x 1,05) Donado por la Municipalidad.	gl	1,00	35.000	35.000	60.000	60.000	229.000	229.000
3.5	Sacar aberturas existentes y reparación (puertas)	gl	1,00	20.000	20.000	290.000	290.000	687.000	687.000
3.2	Coloc. De Marcos, Puertas y Herrajes 0,90 P. Tablero	Un.	2,00	25.000	50.000	175.000	350.000	114.500	229.000

Liz Romero
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-24-2013 *"AMPLIACIÓN ESCUELA BÁSICA Nº 7.309 JESÚS MISERICORDIOSO" ID Nº 263.205*

				ANÍBAL BENÍETEZ		SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL		Zayas Ingenieria	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
4	**VIDRIOS CRISTALES**				0		0		0
4.1	Vidrios 4 mm	m^2	4,20	115.000	483.000	95.000	399.000	103.000	432.600
5	**INSTALACIÓN SANITARIA**				0		0		0
5.1	Pileta de Cocina. Desagüe desengrasador	gl	1,00	165.000	165.000	450.000	450.000	257.000	257.000
5.2	Colocación de griferías p/Cocina	gl	1,00	120.000	120.000	190.000	190.000	218.000	218.000
5.3	Desagüe pluvial, Coloc. De Canaletas c/Chapas, columnas de bajada de Y registros pluviales de 40x40,pluvial	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	1.900.000	1.900.000	1.750.000	1.750.000
6	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0		0		0
6.1	Instalación Eléctrica, readecuación de tablero general, preparación de bocas de instalación p/ luz, colocación de tomas corrientes,linea independiente con tablero seccional p/ . Instalación de luces exteriores e interiores y ventilador de techo Tipo Watson o similares.	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	1.800.000	1.800.000	1.930.000	1.930.000
6.2	Instalación Eléctrica, readecuación de Registros existentes.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	575.000	575.000
7	**PINTURAS**				0		0		0
7.1	De mampost. Interior al latex c/enduido	m^2	90,00	9.000	810.000	20.000	1.800.000	42.200	3.798.000
7.2	Tratamiento de ladrillo visto	m^2	95,00	8.500	807.500	18.000	1.710.000	16.650	1.581.750
7.4	De Aberturas de madera y metálica	m^2	3,20	8.000	25.600	30.000	96.000	27.000	86.400
8	**VARIOS**				0		0		0
8.1	Pozo Ciego (1.50x2,00) verificar in situ	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000	2.260.000	2.260.000
8.2	Camara Septica Según planos. verificar in situ	gl	1,00	650.000	650.000	1.400.000	1.400.000	715.000	715.000
8.3	Limpieza Final de Obra	gl	1,00	500.000	500.000	500.000	500.000	800.000	800.000
			TOTAL		33.581.775		33.841.600		33.985.350

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá