CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS - SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA TTE FARIÑA.- con ID: 371278

					PYRO'Y S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA TTE FARIÑA.-	Unidad	UNIDAD	1		166.500.000
1.1	FAROLA "ESTRELLA" LED 50W 4000K 100-240V GRIS GRAFITO	Unidad		55	1.250.000	68.750.000
1.2	PROYECTOR "ESSENTIAL G2" LED Potencia: 20W	Unidad	UNIDAD	20	92.500	1.850.000
1.3	PROYECTOR "ESSENTIAL G2" LED MARCA Potencia: 30W	Unidad	UNIDAD	4	145.000	580.000
1.4	PROYECTOR "ESSENTIAL G2" LED Potencia: 50W	Unidad	UNIDAD	2	210.000	420.000
1.5	Mano de Obra para el desmontaje de los artefactos existentes que se encuentran soldados a la columna	Unidad	UNIDAD	1	7.490.000	7.490.000
1.6	Mano de Obra para el montaje de los nuevos artefactos FAROLA "ESTRELLA" LED, soldando por su columna, incluyendo colocación de fotocélula para cada artefacto.	Unidad	UNIDAD	1	10.810.000	10.810.000
1.7	Mano de Obra y materiales para el cambio de la alimentación eléctrica con nuevo Conductor NYY 2 x 2 mm2 para cada artefacto, 4 metros en promedio, hasta su Registro respectivo al pie de cada columna.	Unidad	UNIDAD	1	5.640.000	5.640.000
1.8	Mano de Obra para el montaje de Proyector ESSENTIAL G2 de 20, 30 y 50 Watts para zonas de Canteros, Estatua Tte. Feriña y Fuente, incluyendo colocación de fotocélula para la línea que alimente a estosproyectores.	Unidad	UNIDAD	1	2.680.000	2.680.000
1.9	Readecuación de Tablero Principal con cambio de componentes. No incluye automatización con Contactores por que cada artefacto contará con fotocélula individual.	Unidad	UNIDAD	1	6.059.000	6.059.000
1.10	Mano de Obra para dejar sin efecto Tablero Seccional que está por una columna	Unidad	UNIDAD	1	590.000	590.000
1.11	Registro de Distribución y Conexión, de Mampostería con medidas 60 cms x 60 cms x 50 cms de profundidad con drenaje y doble Tapa (Metálica + Tapa Metálica Cargada), para líneas subterráneas principales en el centro de cada uno de los 4 cuadrantes de la Plaza.	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000
1.12	Metros de electroducto subterráneo de pvc a profundidad de 0,50 metros con protección mecánica en tierra firme sin piedras	Unidad	UNIDAD	1	11.560.000	11.560.000
1.13	Provisión y colocación de metros de alimentación eléctrica	Unidad	UNIDAD	1	13.080.000	13.080.000

1.14	Metros de electroducto subterráneo de pvc a profundidad de 0,30 metros con protección mecánica en tierra firme sin piedras	Unidad	UNIDAD	1	17.000.000	17.000.000
1.15	Metros de electroducto subterráneo de pvc a profundidad de 0,30 metros con protección mecánica en tierra firme sin piedras	Unidad	UNIDAD	1	2.950.000	2.950.000
1.16	Provisión y colocación de metros de alimentación eléctrica con TPR 2 x 2 mm	Unidad	UNIDAD	1	5.600.000	5.600.000
1.17	Registro de Mamposteria de 20 cms x 20 cms x 50 cms de profundidad con drenaje y Tapa de Hormigón Armado + Sellado	Unidad	UNIDAD	1	6.726.000	6.726.000
1.18	Tapas de Hormigón Armado + Sellado de Registros existentes y sin Tapa	Unidad	UNIDAD	1	715.000	715.000
					Precio Total	**166.500.000**