MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 1/2019 CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE SAN BLAS, TRAMO: 2621, 2632, 1334 Y AREA NO CENSADA DE LA CÑIA. 17° YATAITY, BARRIO SAN BLAS DE CAPIATA - ID N° 355.371

OFERENTES			COMPUTO METRICO		EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. - RUC 80026678-1		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72101510-005	DEMOLISION DE LOSA DE Hº Aº, RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	10.373.400	10.373.400	11.300.000	11.300.000
2	72101510-005	DEMOLISIÓN DE MUROS AVERIADOS, EXCAVACIÓN PARA AMPLIACION	Unidad Medida Global	1	5.388.660	5.388.660	5.870.000	5.870.000
3	72101510-005	REMOCION Y RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS DEL CANAL COLMATADO, CON MAQUINARIA PESADA	Unidad	1	2.111.400	2.111.400	2.300.000	2.300.000
4	72101510-005	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	899.640	899.640	980.000	980.000
5	72101510-005	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATA CORRIDA DE Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	2.451.060	17.647.632	2.670.000	19.224.000
6	72101510-005	VIGA DE FUNDACION INFERIOR	Metros cúbicos	3,6	2.451.060	8.823.816	2.670.000	9.612.000
7	72101510-005	PILARES DE Hº Aº	Metros cúbicos	2,1	2.451.060	5.147.226	2.670.000	5.607.000
8	72101510-005	VIGAS Y LOSAS DE Hº Aº, INCLUYE ACCESO VEHICULAR AL VECINO AFECTADOQ	Metros cúbicos	14,2	2.451.060	34.805.052	2.670.000	37.914.000
9	72101510-005	PISO DE CANAL DE Hº, PREVIO DESMONTE REGULARIZACION Y COMPACTACION CON VIGAS DE Hº EN LOS EXTREMOS	Metros cuadrados	48	247.860	11.897.280	270.000	12.960.000
10	72101510-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, CON EXCAVACION	Metros cúbicos	26	440.640	11.456.640	480.000	12.480.000
11	72101510-005	REMOCION DE GAVIONES EXISTENTES PARA AMPLIACION DE CANAL	Unidad	12	385.560	4.626.720	420.000	5.040.000
12	72101510-005	GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE TORCION MALLA DE 1,00 X 2,00	Unidad	12	688.500	8.262.000	750.000	9.000.000
13	72101510-005	BASE DE GAVIONES DE Hº	Metros cuadrados	12	238.680	2.864.160	260.000	3.120.000
14	72101510-005	ARMADO Y RELLENO c/ PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	24	238.680	5.728.320	260.000	6.240.000
15	72101510-005	RECONTRUCCION DE PISO DE Hº DEL CANAL EN SECTOR AMPLIADO	Metros cuadrados	24	247.860	5.948.640	270.000	6.480.000
16	72101510-005	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS DE CABECERAS	Metros cúbicos	22	102.816	2.261.952	112.000	2.464.000
17	72101510-005	REMOCION Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AREAS	Metros cuadrados	64	56.916	3.642.624	62.000	3.968.000
18	72101510-005	BARANDAS LATERALES DE CAÑOS DE HIERRO	Unidad	2	1.468.800	2.937.600	1.600.000	3.200.000
19	72101510-005	PINTURA SINTETICA DE BARANDAS	Unidad	2	394.740	789.480	430.000	860.000
20	72101510-005	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.340.280	1.340.280	1.381.000	1.381.000
				TOTALES		146.952.522		160.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC