MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 95/2017 - ID Nº 336.074 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MBOCAYA, EN EL TRAMO 3558 Y 3557 DE LA CÑÍA. 18 LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS Y CALLE ARSENIO GALEANO EN EL TRAMO 3245 Y 9602 DE LA CÑÍA. 11 TOLEDO CAÑADA DE CAPIATÁ

OFERENTE				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Código de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131701-002	EMPEDRADO EN LA CALLE MBOCAYA, EN EL TRAMO 3558 Y 3557 DE LA CÑÍA. 18 LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS	Unidad Medida Global	1	36.219.486	36.219.486
	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	684	1.020	697.680
	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	999.600	999.600
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	152	25.500	3.876.000
	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	684	40.800	27.907.200
	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	684	2.550	1.744.200
	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	31	2.856	88.536
	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	906.270	906.270
72131701-002	EMPEDRADO EN LA CALLE ARSENIO GALEANO EN EL TRAMO 3245 Y 9602 DE LA CÑÍA. 11 TOLEDO CAÑADA	Unidad Medida Global	1	78.345.241	78.345.241
	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.140	2.550	2.907.000
	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	999.600	999.600
	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 (0,30 x 0,50 x 5,70 x 3) M	Metros cúbicos	2,57	408.000	1.048.560
	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONA ZOCAVADA (66,0 x 1,00 x 0,70)	Metros cúbicos	46,2	94.860	4.382.532
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON CUNETA: 60 CM, ANCHO: 12 CM, ESPESOR	Metro lineal	66	168.300	11.107.800
	BADEN DE Hº Aº (1,50 M x 7,00 M x ESP 15 CM)	Metros cuadrados	10,5	280.500	2.945.250
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	244	20.400	4.977.600
	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.140	40.365	46.016.100
	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cúbicos	1.140	2.856	3.255.840
	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	48,8	4.284	209.059
	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	495.900	495.900
			TOTAL		114.564.727

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUAN [illegible] AGUÑA QUIROZ
DIRECTOR DE LA UOC