MUNICIPALIDAD DE YHU

Mcal. Estigarribia e/Teniente Irala Fernandez - Caaguazú - Paraguay

RUC: 80025022-2 Email: muniyhu@hotmail.com

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3121 - NUEVA ESPERANZA con ID: 370575

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

					CONSTRUCCIONES MERCOSUR DE EDGAR MENDOZA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	Replanteo de obra	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
2	72131601-001	Cimiento de piera bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	12,7	359.800	4.569.460
3	72131601-001	Relleno y compactacion de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms c/uno	Metros cúbicos	37,5	78.500	2.943.750
4	72131601-001	Viga de fundación de 15x30	Metro lineal	25,2	162.500	4.095.000
5	72131601-001	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrófugo y pintura asfaltica	Metro lineal	32,2	23.500	756.700
6	72131601-001	Mamposteria Elev. 015 m común a la vista	Metros cuadrados	35,7	81.200	2.898.840
7	72131601-001	Mamposteria Elev. 030 m común a la vista	Metros cuadrados	31,2	174.000	5.428.800
8	72131601-001	Mamposteria Elev 030 m común	Metros cuadrados	13,2	161.200	2.127.840
9	72131601-001	Pilar de mamposteria 45x45 c/ varilla de 8mm	Metro lineal	7,5	214.000	1.605.000
10	72131601-001	Encadenado de HºAº H=2,10 MTS	Metro lineal	26,1	201.400	5.256.540
11	72131601-001	Envarillado bajo ventanas 4 var. 8 mm en 2 hileras	Metro lineal	12,6	58.700	739.620
12	72131601-001	Techo ceramico de tejas españolas y tejuelones c estructura de tirantes de HºAº	Metros cuadrados	82,3	292.000	24.031.600
13	72131601-001	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	8,3	485.700	4.031.310
14	72131601-001	Viga galería de HºAº	Metro lineal	8,3	412.200	3.421.260
15	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas , tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	12	107.800	1.293.600
16	72131601-001	Instalacion electrica bc especiales	Unidad	1	154.200	154.200
17	72131601-001	Artef. de iluminación 2x40 artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	241.200	964.800
18	72131601-001	Artef. de iluminación 1x40, Externo c/ reactancia electronica	Unidad	2	121.400	242.800
19	72131601-001	Artef. ventilador de techo motor pesado	Unidad	4	421.500	1.686.000
20	72131601-001	Tablero seccional electrico	Unidad	1	1.125.400	1.125.400
21	72131601-001	Alimentacion electrica c/ electroducto liso de 3/4" de tablero gral al tablero secundario	Metro lineal	18	92.500	1.665.000
22	72131601-001	Contrapiso de cascotes de 7 cms	Metros cuadrados	57,6	34.300	1.975.680
23	72131601-001	Contrapiso de cascotes y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	Metros cuadrados	19,6	78.500	1.538.600
24	72131601-001	Piso calcareo	Metros cuadrados	57,6	89.500	5.155.200
25	72131601-001	Zócalo calcáreo	Metro lineal	35,9	26.500	951.350
26	72131601-001	Rampa peatonal	Unidad	1	1.425.600	1.425.600
27	72131601-001	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	21,7	33.800	733.460
28	72131601-001	Revoque exterior a dos capas filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	10,7	36.500	390.550
29	72131601-001	Revoqué mocheta	Metro lineal	39,6	43.800	1.734.480
30	72131601-001	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas con cerradura de alta calidad	Unidad	1	1.914.500	1.914.500
31	72131601-001	Ventana tipo balancin de 150 x170 con vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	4	1.121.300	4.485.200
32	72131601-001	Pizarron acrilico 340x125	Unidad	1	1.302.100	1.302.100
33	72131601-001	Pintura latex interior	Metros cuadrados	25,6	24.500	627.200
34	72131601-001	pintura latex exterior	Metros cuadrados	10,7	24.500	262.150
35	72131601-001	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	156,6	27.800	4.353.480
36	72131601-001	Pintura techo barniz tejuelones y látex tirantes	Metros cuadrados	81,6	30.200	2.464.320
37	72131601-001	Pinturas aberturas sintético color	Metros cuadrados	15,3	28.500	436.050
38	72131601-001	Limpieza final de obras y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.907.560	2.907.560
		Precio Total Adjudicado : Guaraníes Ciento Dos Millones.-				102.000.000

MUNICIPALIDAD DE YHU
ENCARGADA DE U.O.C

María Angélica Domingo González
Encargada de U.O.C

MUNICIPALIDAD DE YHU
Secretaría General

Lic. Pablo A. Rebertti D
Secretario Genaral