REMODELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Planilla de computo métrico

				ALMAPI S.R.L.	
Ítems	Descripcion de rubros	unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Obrador (con baño)	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
1.2	Cartel de Obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	**DEMOLICIONES**				
2.1	Retiro de pisos y revestidos de marmol, Base estatua Diosa Astrea, con recuperacion	m2	52,00	10.000	520.000
2.2	Retiro de estatua, Diosa Astrea, con recuperacion	gl	1,00	500.000	500.000
3	**Pisos - Revestidos**				
3.1	Base Diosa Astrea, Mamposteria de 0,30m, (elevacion 2.00m sobre el nivel existente), con tapa de Hormigon en zona superior	m2	8,00	220.000	1.760.000
3.2	Carpeta de regularizacion, Espesor: 2,00cm	m2	191,00	14.000	2.674.000
3.3	Revestimiento en granito natural, color negro, base Estatua Diosa Astrea	m2	73,00	450.000	32.850.000
3.4	Revoque tipo salpicado, Terminacion: con pintura para exteriores al agua	m2	192,00	28.500	5.472.000
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
4.1	Reflector asimetrico, luminaria 400watts, iluminacion de fachadas.	unid	8,00	950.000	7.600.000
4.2	Refletor para exterior, luminaria 1000w, iluminacion de fachadas, proyeccion de colores rojo, blanco y azul.	unid	9,00	2.750.000	24.750.000
4.3	Refletor para exterior, pantalla difusora de aluminio estampada y facetado, iluminacion de Diosa Astrea	unid	3,00	850.000	2.550.000
4.4	Tablero electrico para seis llaves con rielera	unid	1,00	600.000	600.000
4.5	Provision y colocacion de disyuntores electricos de 10 A, tipo europeo	unid	3,00	85.000	255.000
4.6	Instalacion de Fotocelulas 10A y contactores	unid	3,00	80.000	240.000
4.7	Cabledo de artefactos luminicos, electroductos de caño corrugado 5/8" y cables inpaplomo de 4mm2	ml	80,00	23.500	1.880.000
4.8	Colocacion de rejillas de artefactos flourescentes existentes	unid	24,00	100.000	2.400.000
4.9	Base de ladrillos para reflectores de 400w con rejas de proteccion anti-robo	unid	10,00	150.000	1.500.000
5	**PINTURA**				
5.1	Pintura sintetica cielorraso de metal y baranda de escalera sur	m2	385,00	18.500	7.122.500
5.2	Pintura al agua para exteriores acceso vehicular Sub Suelo 2	m2	360,00	13.500	4.860.000
6	**VARIOS**				
6.1	Restauracion de escultura Diosa Astrea, y montaje en nuevo pedestal	unid	1,00	2.000.000	2.000.000
6.2	Jardineria, en exteriores. (Palmeras Phoenix grande, Calas, Dieter, Cicas grandes etc., piedras chatas). Se debera Incluir Propuesta de Diseño Paisajistico	m2	700,00	42.000	29.400.000
6.3	Banderas, según diseño, con soportes metalicos (con banderas de recambio 390 unid adicionales)	unid	150,00	300.000	45.000.000
6.4	Logos de Metal simbolos patrios, fondos con luz de neon, sujetados a estructura, según diseño. Acabado con pintura epoxi	unid	2,00	53.000.000	106.000.000
6.4	Ploteo en vinil adhesivo en color blanco, para polarizado de ventanales Fachada Sur	unid	708,00	40.000	28.320.000
8	**VARIOS**				
8.1	Limpieza Gral. de Obra	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
				Total general	**319.253.500**

Lic. Marta B. Villalba C.
Jefa de Departamento
Programación y Evaluación de Ofertas