BETA INGENIERIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE 1 AULA Provision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada N°24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	153,15	8.000	1.225.200
3	Preparacion y limpieza del terreno	Metros cuadrados	153,15	10.000	1.531.500
4	FUNDACIONES y H°A° Excavacion manual de suelo duro para zapatas	Metros cúbicos	3	69.000	207.000
5	Zapatas de H°A° 1,20x1,20x0,30	Metros cúbicos	3	2.400.000	7.200.000
6	Pilares de H°A° 20x25	Metros cúbicos	1,5	2.380.000	3.570.000
7	Vigas de funcacion de H°A° 25x30	Metros cúbicos	3,65	2.380.000	8.687.000
8	Anclaje de vigas nuevas con arranque de vigas existentes	Unidad Medida Global	1	1.056.000	1.056.000
9	Vigas y losas de H°A°	Metros cúbicos	23,5	2.860.000	67.210.000
10	Excavacion manual de suelo duro para cimientos de PBC	Metros cúbicos	30	68.800	2.064.000
11	Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	30	443.500	13.305.000
12	ALBAÑILERÍAS: Mampostería de nivelacion de 0.30 de ladrillo comun	Metros cuadrados	14,2	175.000	2.485.000
13	Mampostería de 0.30 de ladrillo prensado color rojo uniforme de tres agujeros - visto 1 cara	Metros cuadrados	90	269.000	24.210.000
14	Envarillado de muros	Metro lineal	68	22.400	1.523.200
15	Aislacion de muros con asfalto	Metros cuadrados	15,25	47.500	724.375
16	Aislacion de losas con tela bidin e impacril	Metros cuadrados	153,15	74.000	11.333.100
17	Revoques de paredes interior a una capa filtrado	Metros cuadrados	127,8	47.600	6.083.280

18	Revoque de cielorrasos, incluye salpicado	Metros cuadrados	140	58.400	8.176.000
19	Revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	47,5	47.600	2.261.000
20	Revoques de mochetas para aberturas	Metro lineal	49,5	37.200	1.841.400
21	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	100	100.000	10.000.000
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm (incluye guardaobra)	Metros cuadrados	157,75	50.000	7.887.500
23	Carpeta base para piso	Metros cuadrados	143	47.000	6.721.000
24	Piso cerámico antideslizante PEI5 (galeria de acceso)	Metros cuadrados	143	120.000	17.160.000
25	Piso de baldosa de canto rodado	Metros cuadrados	14,75	120.000	1.770.000
26	Zocalo cerámico	Metro lineal	51	24.000	1.224.000
27	ABERTURAS de MADERAPuerta batiente tipo tablero 2 hoja- con marco de lapacho pintado al sintetico mate y contramarcos -incluye herrajes - 1,20x2,10	Unidad	2	2.100.000	4.200.000
28	ABERTURA METALICAS Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	14,4	345.000	4.968.000
29	Vidrios dobles	Metros cuadrados	14,4	180.000	2.592.000
30	PINTURAS De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	127,8	25.000	3.195.000
31	PINTURAS De pilares y vigas al latex	Metros cuadrados	47,5	27.000	1.282.500
32	PINTURAS De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	90	25.000	2.250.000
33	PINTURAS De cielorrasos al latex con enduido	Metros cuadrados	140	37.000	5.180.000
34	PINTURAS De aberturas de madera y balancines al sintetico	Metros cuadrados	24,4	47.000	1.146.800
35	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Alimentacion a TP, Llaves TM con distribucion de cargas, circuito de luces y tomas	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000
36	Artefactos fluorescentes de 1x40 con cableado	Unidad	4	205.000	820.000
37	Artefactos fluorescentes de 3x40 con cableado	Unidad	8	232.000	1.856.000
38	Cañeria y cableaddo para Tomas Comunes	Unidad	5	142.000	710.000
39	MOBILIARIOS Pizarron acrilico adosado a la pared 3,50x1,20	Unidad	1	2.277.000	2.277.000
40	Limpieza periódica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
Precio Total					249.817.855