Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 760977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: Concurso de Oferta
Nº: 03-2019

NOMBRE: Construcción de Empedrado
ID Nº: 359.802

LOTE 1 TERMINACIÓN DE EMPEDRADO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y REPARACIÓN DEL PUENTE P-059 EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA.										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	DELGADO NEHER S.RL.		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		EG SERVICIOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES de Gustavo Cardozo	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Trabajos de terminación de empedrado y reparación de Puente P059 calle segundo Ibarra	Unidad Medida Global	1						
1.1		Terminación de empedrado								
1.1.1		Señalización y Cartel de Obra 1,00x2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000
1.1.2		Provisión y Colocación de Pasto Tipo Jesuita ,en bloques, previa preparación del terreno	Metros cuadrados	2.000	10.800	21.600.000	10.000	20.000.000	11.000	22.000.000
1.1.3		Construcción de Cunetas Revestidas de Hormigón, Según Planos	Metros cuadrados	400	134.000	53.600.000	135.000	54.000.000	150.000	60.000.000
1.1.4		Estructura de Hormigón Armado - Para Disipador de Energía - Incluye Caños de PVC para drenaje	Metros cúbicos	54	1.900.000	102.600.000	1.900.000	102.600.000	2.000.000	108.000.000
1.1.5		Construcción de Cordón Escondido 0,12x0,40m en Empedrado existente	Metro lineal	2.880	27.000	77.760.000	30.000	86.400.000	30.000	86.400.000
1.2		REPARACIÓN DE PUENTE P -059 - REFUERZO DE MUROS Y CIMENTACION DE PUENTE EXISTENTE								
1.2.1		Estructura de hormigón armado (Incluye los caños para desague)	Metros cuadrados	18	1.800.000	32.400.000	1.900.000	34.200.000	2.000.000	36.000.000
1.2.2		Revoque de Juntas De Mamposteria de Piedra Bruta Colocada con Mortero 1:4	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
1.2.3		Revoque y De hormigón Existentes con Mortero 1:3 (Vigas y Losa)	Metros cuadrados	42	31.000	1.302.000	35.000	1.470.000	35.000	1.470.000
1.2.4		Provisión y Colocación de Barandas tipo Flex Beam	Metro lineal	16	400.000	6.400.000	380.000	6.080.000	450.000	7.200.000
1.2.5		Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000	500.000	500.000	650.000	650.000
					Precio Total	**300.262.000**	Precio Total	**308.950.000**	Precio Total	**326.220.000**

Ing. [illegible]
Responsable de U.O.C
Municipalidad de Bella Vista

LOTE 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO URBANO.										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		DELGADO NEHER S.RL.		EG SERVICIOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES de Gustavo Cardozo	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	"Avda. Capitán Meza" entre las calles San Isidro y Francisco Fank - Límite e/ Bº "Niño jesús y Bº Buena Vista" - Distrito de BELLA VISTA.	Unidad Medida Global	1		**62.617.000**		**65.326.500**		**80.781.600**
1.1		Movimiento de suelo, desmonte hasta la rasante	Metros cúbicos	410	15.000	6.150.000	16.200	6.642.000	21.000	8.610.000
1.2		Movimiento de suelo, relleno hasta la sub-rasante	Metros cúbicos	45	35.000	1.575.000	38.500	1.732.500	50.000	2.250.000
1.3		Movimiento de suelo, preparación de caja	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
1.4		Construcción de Cordón cuneta, cordón simple y badén de Hormigón	Metros cuadrados	160	55.000	8.800.000	52.000	8.320.000	63.000	10.080.000
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.512	27.000	40.824.000	28.250	42.714.000	34.500	52.164.000
1.6		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.512	1.500	2.268.000	1.500	2.268.000	2.300	3.477.600
1.7		Cartelería para nomenclatura de calles	Unidad	3	350.000	1.050.000	450.000	1.350.000	500.000	1.500.000
1.8		Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	"Calle Trinidad" entre las calles Niños M. de Acosta Ñú y Defensores del Chaco - Barrio "Parque" - Distrito de BELLA VISTA.	Unidad Medida Global	1		**42.350.000**		**44.094.200**		52.734.000
2.1		Movimiento de suelo, desmonte hasta la rasante	Metros cúbicos	256	15.000	3.840.000	16.200	4.147.200	21.000	5.376.000
2.2		Movimiento de suelo y preparación de caja	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000	1.700.000
2.3		Construcción de Cordón cuneta y badén de Hormigón	Metros cuadrados	167,5	55.000	9.212.500	52.000	8.710.000	63.000	10.552.500
2.4		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	935	27.000	25.245.000	28.500	26.647.500	33.000	30.855.000
2.5		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	935	1.500	1.402.500	1.700	1.589.500	2.300	2.150.500
2.6		Cartelería para nomenclatura de calles	Unidad	2	350.000	700.000	450.000	900.000	550.000	1.100.000
2.7		Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
3	72131701-002	"Calle Alto Verá" entre las calles Paralela a Ruta VI y propiedad de Odelo Fischer y "Calle 1ro de Mayo" entre las calles Alto Verá hasta la propiedad de Erbo Fischer Kolbe - Barrio "Inmigrantes" - Distrito de BELLA VISTA.	Unidad Medida Global	1		**66.245.900**		**67.702.310**		**72.240.900**
3.1		Movimiento de suelo, relleno hasta la sub-rasante	Metros cúbicos	278,78	30.000	8.363.400	27.000	7.527.060	30.000	8.363.400
3.2		Movimiento de suelo y preparación de caja	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
3.3		Construcción de Cordón cuneta y badén de Hormigón	Metros cuadrados	242,5	55.000	13.337.500	52.500	12.731.250	55.000	13.337.500
3.4		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.470	27.000	39.690.000	28.500	41.895.000	30.000	44.100.000
3.5		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.470	1.500	2.205.000	1.700	2.499.000	2.000	2.940.000
3.6		Cartelería para nomenclatura de calles	Unidad	2	350.000	700.000	450.000	900.000	500.000	1.000.000
3.7		Limpieza general de la zona de obra	Unidad	1	750.000	750.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
4	72131701-002	"Calle Maestro Federico Lohrl" entre las calles Paralela a Ruta VI y Capitán Meza - Barrio "8 de Diciembre" - Distrito de BELLA VISTA.	Unidad Medida Global	1		**47.834.100**		**49.898.520**		**53.043.200**
4.1		Movimiento de suelo y preparación de caja	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
4.2		Construcción de Cordón cuneta	Metros cuadrados	192	55.000	10.560.000	52.500	10.080.000	55.000	10.560.000
4.3		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.202,6	27.000	32.470.200	28.500	34.274.100	30.000	36.078.000
4.4		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.202,6	1.500	1.803.900	1.700	2.044.420	2.000	2.405.200
4.5		Cartelería para nomenclatura de calles	Unidad	3	350.000	1.050.000	450.000	1.350.000	500.000	1.500.000
4.6		Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**219.047.000**	Precio Total	**227.021.530**	Precio Total	258.799.700

Ing. Mari... s
Responsable de U...
...idad de Lici...

LOTE 3 CONSTRUCION DE EMPEDRADO Y PUENTE RECTA VACAY.										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		DELGADO NEHER S.RL.		EG SERVICIOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES de Gustavo Cardozo	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE RECTA VACAY	Unidad Medida Global	1						
1.1		Calle Recta Vacay - desde empedrado existente en dirección a Vacay km15 - Colonia Vacay km13.-								
1.1.1		Movimiento de suelo y preparación de caja	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.950.000	2.950.000
1.1.2		Construcción de Cordón simple hundido de Hormigón 0,12mx0,40m	Metro lineal	985	30.000	29.550.000	30.000	29.550.000	35.400	34.869.000
1.1.3		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.446,1	27.000	93.044.700	28.000	96.490.800	33.000	113.721.300
1.1.4		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	3.446,1	1.500	5.169.150	2.000	6.892.200	2.360	8.132.796
1.1.5		Limpieza general de la zona de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.180.000	1.180.000
1.2		AMPLIACION DE PUENTE P-151								
1.2.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.180.000	1.180.000
1.2.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.180.000	1.180.000
1.2.3		Excavaciones Generales	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000	4.000.000	4.000.000	4.720.000	4.720.000
1.2.4		Reparaciones Varias en Muro Existente	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
1.2.5		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	5	2.000.000	10.000.000	2.200.000	11.000.000	2.596.000	12.980.000
1.2.6		Refuerzo de Cimentación de Muros Con Hormigón Simple	Metros cúbicos	1	800.000	800.000	950.000	950.000	1.120.000	1.120.000
1.2.7		Relleno y Compactación	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.360.000	2.360.000
1.2.8		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000
					Precio Total	**151.013.850**	Precio Total	**160.383.000**	Precio Total	**189.043.096**