CD 16-10 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES" Segundo Llamado
CUADRO COMPARATIVO

Lote	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	ELEMEC			ERCOM S.R.L.			LEPO INGENIERIA de Luis Paniagua			SETI S.R.L		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia
1	Canalizacion, cableado y alimentación de un tablero parcial para compresores de aire y bombas de vacio. Desde la caseta del PD hasta sala de maquinas al costado de lavanderia con cable tipo NYY de 4 x 50 mm2 Ubicación: Sala de maquinas de fluidos medicinales. Montaje de un tablero parcial en sala de maquinas con un limitador principal de 3 x 150 A y dos limitadores de conjunto de 3 x 80 A. Ubicación: Sala de maquinas de fluidos medicinales - 100 metros de Cable tipo NYY de 4 X 50 mm2 2 unidades de Llave termomagnetiica de 3 x 80 A. 2 unidades de Llave termomagnetiica de3 x 150 A. 2 unidades de Tablero de adosar metalico con fondo de montar de 60 x 50 x 20 cm. Canalización, cableado y alimentación eléctrica de cada conjunto de compresores y bombas con cable tipo NYY de 4 x 25 mm2 Ubicación: Sala de maquinas de fluidos medicinales. 15 metros de Cable tipo NYY de 4 x 25 mm2.	UNIDAD	EVENTO	1	31.900.000	31.900.000	ELEMEC NACIONAL	N/C			28.485.000	28.485.000	LEPO NACONAL	14.000.000	14.000.000	SETI NACIONAL
	Montaje e instalación de un tablero de transferencia automatica a funcionar en paralelo con el tablero de transferencia existente en sala de generadores, alimentado eléctricamente para ANDE desde el PD de ANDE cuyo punto mas distante de conexión se encuentra a 10 metros y y con alimentador electrico para energia auxiliar directo a los bornes de grupo cuyo punto de conexión mas distante se encuentra a 5 metros con cables tipo NYY de 50 mm2. El mismo ha de contar con todos los componentes de seguridad y de fuerza necesarios y debe ser capas de maniobrar con corrientes permanentes de 200 ampers por lines. Ha de contar con llaves de corte principar, contactores, fusibles de fuerza y de mando, pulsadores, reles falta de fase. voltimetros, amperimetros y señalizaciones. **Ubicación:** Sala de grupos electrogenos	UNIDAD	EVENTO	1	18.500.000	18.500.000	ELEMEC NACIONAL	N/C			25.217.000	25.217.000	LEPO NACONAL	10.000.000	10.000.000	SETI NACIONAL
	Montaje, instalación y conexión de un tablero parcial de adosar metálico con barras R S T +N + Tierra de 36 modulos con una limitadora principal de 3 x50 A, 8 circuitos de 1x25 A y 1 circuito de 3 x25 A. El mismo se ha de ubicar en el patio interno entre reanimación y traumatologia, para reemplazar a un tablero que se encuentra en funcionamiento de manera critica. **Ubicación:** Patio interno entre Reanimación y Traumatologia urgencias	UNIDAD	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000	ELEMEC NACIONAL	N/C			4.415.000	4.415.000	LEPO NACONAL	10.000.000	10.000.000	SETI NACIONAL
	Readecuación de tablero, montaje de barrras RST+N+Tierra, montaje de llaves, instalación y conexión en circuitos existentes y funcionando. Con montaje y alimentación con cable tipo NYY de 120 mm²(hasta 5 metros) de limitadora principal desde las fusileras de entrada con llave termomagnética de 3 x 500 A, con 2 circuitos trifásico de 3 X 160 A, 2 circuitos de 3 X 100 A, 5 circuitos de 3 X 80 A, 2 circuitos de 3 X 63 A, 2 circuitos de 3 X 50 A, 2 circuitos de 3 X 40 A, 1 circuito de 3 X 25 A, 1 circuito de 3 X 16 A, y 3 circuitos de 1 X 25 A. **Ubicación:** Caseta de PD al costado de la caseta de grupos electrogenos	UNIDAD	EVENTO	1	32.600.000	32.600.000	ELEMEC NACIONAL	N/C			10.918.600	10.918.600	LEPO NACONAL	14.000.000	14.000.000	SETI NACIONAL
	TOTAL				89.800.000						69.035.600			48.000.000		

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. JUAN C. SOTO AGUILAR
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médica

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

CD 16-10 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES" Segundo Llamado
CUADRO COMPARATIVO

Lote	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	ELEMEC			ERCOM S.R.L.			LEPO INGENIERIA de Luis Paniagua			SETI S.R.L.		
					Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca y Procedencia
2	Mantnimiento y Reparación de instalaciones electricas: Cambio de llave de tablero y extensión electrica. Con materiales.	UNIDAD	EVENTO	1	N/C			N/C			3.875.000	3.875.000	LEPO NACONAL	N/C		
TOTAL									0			3.875.000				
3	Mantenimiento y Reparación de Antena de Comunicación: Incluye cambio de cable coaxial y conectores Cambio de tensores y anclaje de torre	UNIDAD	EVENTO	1	N/C			5.850.000	5.850.000	ERCOM NACIONAL	N/C			N/C		
TOTAL									5.850.000							
4	Mantnimiento y Reparación de cableado telefónico: Extensión de linea, instalación de tomas. Con materiales.	UNIDAD	EVENTO	1	N/C						7.471.000	7.471.000	LEPO NACONAL	N/C		
TOTAL												7.471.000				
Total Adjudicado																65.196.000

Sra. Sonia Baez
Encargada de Compras

Lic. Jorge Soto
Director Administrativo

Sr. Luis Sciacca
Jefe de Suministros