MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA. 15° ALDANA CAÑADA con ID: 389.613

OFERENTE			MES INGENIERIA S.A			CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA. 15° ALDANA CAÑADA	Unidad de Medida Global	1			1		
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	241	2.000	482.000	241	1.000	241.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	168	32.000	5.376.000	168	31.000	5.208.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	241	51.000	12.291.000	241	54.000	13.014.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	241	2.500	602.500	241	2.500	602.500
1.6	LOMADA DE (1,00M DE ANCHO X 8,00M DE LARGO X 0,10M DE ALTURA) DE PBC, CON TERMINACION DE HORMIGON POBRE	Unidad	2	600.000	1.200.000	2	600.000	1.200.000
1.7	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	241	30.000	7.230.000	241	30.000	7.230.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	168	7.500	1.260.000	168	7.500	1.260.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	241	1.000	241.000	241	1.000	241.000
	Precio Total				**29.282.500**			**29.596.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones