# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2021

### CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE - ID Nº 389586

| OFERENTE: | | MORENO INGENIERIA - RUC 4845486-9 | | | | AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL - RUC 1713683-0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE** | **Unidad Medida Global** | **1** | **69.525.000** | **69.525.000** | **Unidad Medida Global** | **1** | **71.500.000** | **71.500.000** |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 800 | 2.000 | 1.600.000 | Metros cuadrados | 800 | 2.100 | 1.680.000 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | Unidad | 1 | 649.500 | 649.500 |
| 1.3 | DESMONTE DE TERRENO NATURAL | Metros cúbicos | 400 | 18.500 | 7.400.000 | Metros cúbicos | 400 | 19.990 | 7.996.000 |
| 1.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 28.000 | 5.600.000 | Metro lineal | 200 | 34.000 | 6.800.000 |
| 1.5 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 800 | 54.000 | 43.200.000 | Metros cuadrados | 800 | 53.920 | 43.136.000 |
| 1.6 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 800 | 2.500 | 2.000.000 | Metros cuadrados | 800 | 2.490 | 1.992.000 |
| 1.7 | RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA | Metros cuadrados | 800 | 10.000 | 8.000.000 | Metros cuadrados | 800 | 10.050 | 8.040.000 |
| 1.8 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 50 | 6.500 | 325.000 | Metros cuadrados | 50 | 7.490 | 374.500 |
| 1.9 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | Metros cuadrados | 800 | 1.000 | 800.000 | Metros cuadrados | 800 | 1.040 | 832.000 |
| **Precio Total** | | | | | **69.525.000** | | | | **71.500.000** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

*LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ*
*Directora*
*Unidad Operativa de Contrataciones*