MUNICIPALIDAD DE "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SSHH 4.35 X 3,60 CON TECHO DE CHAPAS TERMOACUSTICOS 5 CM en la ESCUELA BASICA 894 SAN MIGUEL con ID: 434059

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ANTONIO ANDRES RIVAS		ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS		CEFERIANO ZARZA	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACION DE OBRA LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	60	4.967	298.044	5.443	326.580	5.493	329.580
2	REPLANTEO	Metros cuadrados	25	6.693	167.323	7.334	183.350	7.402	185.050
3	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	848.862	848.862	930.183	930.183	938.741	938.741
4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC (0,30 ANCHO X 0,70 PROFUNDIDAD)	Metros cúbicos	8	455.515	3.644.120	499.153	3.993.224	503.746	4.029.968
5	EXTRACCION DE ARBOLES + ARBUSTOS EN LINDERO (INCLUYE DESTRONQUE + DESALIJO DE TRONCO DEL PATIO DE LA ESCUELA)	Unidad	1	299.200	299.200	327.863	327.863	330.880	330.880
6	ESTRUCTURA DE Ho. Ao. ENCADENADO INFERIOR	Metro lineal	26	85.491	2.222.774	93.681	2.435.706	94.543	2.458.118
7	ENCADENADO SUPERIOR	Metro lineal	23	88.700	2.040.101	97.198	2.235.554	98.092	2.256.116
8	MUROS DE NIVELACION MAMPOSTERIA 0.30 ARMADA PARA BASE DE PAREDES BAÑO	Metros cuadrados	6	155.122	930.730	169.982	1.019.892	171.546	1.029.276
9	RELLENO MAS COMPACTACION INTERIOR DE BAÑO	Metros cúbicos	6	82.260	493.558	90.140	540.840	90.969	545.814
10	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL S/ LADRILLOS	Metro lineal	23	27.607	634.964	30.252	695.796	30.530	702.190
11	MUROS DE ELEVACION 0.15 PARA REVOCAR	Metros	26,5	85.175	2.257.140	93.335	2.473.378	94.194	2.496.141
12	0.15 VISTO UNA CARA CON LADRILLOS LAMINADOS	Metros cuadrados	26,5	94.093	2.493.472	103.107	2.732.336	104.056	2.757.484
13	ENVARILLADO CADA 0.85 METROS + BAJO ABERTURA	Metro lineal	46	17.663	812.498	19.355	890.330	19.533	898.518

Prof Salvador Burgos
Miembro

Lic. Karina Sotelo
Miembro

Javier Bustamante
Miembro

MUNICIPALIDAD DE "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

14	TECHO CHAPAS TRAPEZOIDALES TERMOACUSTICA DE 5 CM SOBRE ESTRUCTURA METALICA. PARA TIRANTE: CAÑO RECT. 100 X 40 X 2 MM; CLAVADORES Y BORDES DE TECHO 40 X 60 X 2 MM (VIGA CUMBRERA METALICA 100 X 40 USAR 2 MTS; VER PLANO)	Metros cuadrados	24,5	174.149	4.266.647	190.832	4.675.384	192.588	4.718.406
15	CHAPA SOBRE CUMBRERA. DESARROLLO 40 CM ANCHO. TODO EL LARGO DE CUMBRERA	Metro lineal	4,4	66.383	292.087	72.743	320.069	73.412	323.013
16	CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	14,3	78.307	1.119.792	85.809	1.227.069	86.598	1.238.351
17	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	125.605	251.211	137.638	275.276	138.905	277.810
18	CENEFAS METALICAS EN LOS BORDES DEL TECHO	Metro lineal	5,6	61.800	346.081	67.721	379.238	68.344	382.726
19	REVOQUES INTERIOR / EXTERIOR A DOS CAPAS INCLUYE EL ENCADENADO SUPERIOR	Metros cuadrados	45	41.242	1.855.890	45.193	2.033.685	45.609	2.052.405
20	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION + ENCADENADO INFERIOR	Metros cuadrados	4,76	41.242	196.312	45.193	215.119	45.609	217.099
21	CONTRAPISO + PISO CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES - PARA INTERIOR DE BAÑO	Metros cuadrados	12,5	37.501	468.764	41.094	513.675	41.472	518.400
22	PISO BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 PARA GUARDAOBRA + CAMINEROS	Metros cuadrados	45	77.945	3.507.525	85.412	3.843.540	86.198	3.878.910
23	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES GUARDAOBRA.	Metros cuadrados	45	35.352	1.590.818	38.738	1.743.210	39.095	1.759.275
24	CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	12,5	29.610	370.122	32.446	405.575	32.745	409.313
25	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	12,5	82.983	1.037.287	90.933	1.136.663	91.769	1.147.113
26	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PARED ALTURA 1.70 MTS. INCLUYE SOBRE LADO SUPERIOR DE MUROS SEPARADORES. CUBRIR ANCHO DE PARED.	Metros cuadrados	38	84.210	3.199.993	92.278	3.506.564	93.127	3.538.826
27	ZOCALO SIMILAR AL PISO EN LA GALERIA ACCESO DE LOS BAÑOS.	Metro lineal	5,5	19.060	104.832	20.886	114.873	21.079	115.935
28	ABERTURAS METALICAS VENTANAS TIPO BLINDEX - DIMENSIONES 1.00 X 0.50	Metros cuadrados	2	612.000	1.224.000	670.630	1.341.260	676.800	1.353.600
29	PUERTAS METALICAS 0,80 X 2,10. CHAPA DOBLADA INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	Unidad	2	862.868	1.725.736	945.531	1.891.062	954.231	1.908.462
30	PUERTAS METALICAS PARA BOXES 0.60 X 1.50	Unidad	3	529.528	1.588.584	580.257	1.740.771	585.596	1.756.788

Prof Salvador Burgos
Miembro

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE PARANA
Comité de Evaluación

Lic. Karina Sotelo
Miembro

Lic. Ever Bustamante
Miembro

MUNICIPALIDAD DE "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay
Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

	INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES								
31	PINTURAS SOBRE PAREDES AL LATEX INTERIOR / EXTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	50	24.540	1.127.018	26.891	1.344.550	27.139	1.356.950
32	SOBRE ABERTURAS METALICAS. PUERTAS. INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	Metros cuadrados	12	29.762	357.143	32.613	391.356	32.913	394.956
33	SOBRE LADRILLOS VISTO - CON RESINA ACRILICA COLOR CERAMICA	Metros cuadrados	26,6	21.151	562.605	23.177	616.508	23.390	622.174
34	DE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA: ANTIOXIDO + SINTETICO 2 MANOS	Metro lineal	14,5	22.936	332.578	25.134	364.443	25.365	367.793
35	INSTALACIONES GENERALES INSTALACIONES ELECTRICAS: INCLUYE CABLEADOS, LLAVES / CAJASPARA ENCENDIDO	Unidad	1	2.685.675	2.685.675	2.942.963	2.942.963	2.970.041	2.970.041
36	TABLERO GENERAL (EN GALERIA	Unidad	1	608.647	608.647	666.955	666.955	673.092	673.092
37	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES TIPO LED DE UN ELEMENTO. EN EL EXTERIOR CONECTADOS A FOTOCELULA (1 EN GALERIA + 2 EXTERIORES)	Unidad	3	133.141	399.422	145.895	437.685	147.238	441.714
38	ARTEFACTOS ELECTRICOS: FLUORESCENTES DOBLES TIPO LED. EN EL INTERIOR	Unidad	2	141.779	283.558	155.362	310.724	156.791	313.582
39	OTRAS OBRAS - MURALLA LINDERO ZAPATAS DE Ho. Ao. 60 x 60. INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	0,15	1.502.758	225.414	1.646.722	247.008	1.661.873	249.281
40	COLUMNAS Ho. 15 x 30 ALTURA 2,0 METROS DESDE ENCADENADO INFERIOR	Metros cúbicos	0,45	1.873.135	842.911	2.052.581	923.661	2.071.467	932.160
41	MAMPOSTERIA 0.15 DE LADRILLOS HUECOS VISTOS AL RAS. ALTURA 1.40 MTS	Metros cúbicos	12,3	49.651	610.708	54.408	669.218	54.908	675.368
42	ENCADENADO INFERIOR 15 X 30	Metro lineal	10	107.439	1.074.392	117.732	1.177.320	118.815	1.188.150
43	ENCADENADO SUPERIOR 15 X 30	Metro lineal	10	110.648	1.106.479	121.248	1.212.480	122.364	1.223.640
44	REVOQUES DE COLUMNAS DE HORMIGON EN MURALLA AMBOS LADOS	Metros cuadrados	3,36	41.242	138.573	45.193	151.848	45.609	153.246
45	REVOQUES DE ENCADENADO INFERIOR + SUPERIOR. AMBOS LADOS	Metros cuadrados	12	41.242	494.904	45.193	542.316	45.609	547.308
46	INSTALACION SANITARIA - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	9.541.728	9.541.728	10.455.825	10.455.825	10.552.028	10.552.028
47	ESPEJO 0,70 X 0,50 SOBRE LAVATORIO CON MARCO DE MADERA DE 10 CM - FIJO SOBRE PARED -	Metros cuadrados	0,7	300.370	210.259	329.145	230.402	332.173	232.521

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE PARANA Comité de Evaluación

Prof Salvador Burgos
Miembro

Lic. Karina Sotelo
Miembro

Lic. Eyer Bustamante
Miembro

48	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	1.135.496	1.135.496	1.244.277	1.244.277	1.255.725	1.255.725
49	DESAGUE CLOACAL. HASTA CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO.	Unidad	1	1.023.214	1.023.214	1.121.238	1.121.238	1.131.554	1.131.554
50	POZO ABSORBENTE DIMENSIONES DE 2,50 DIAMETRO X 3,00 PROFUNDIDAD. INCLUYE TAPA DE HORMIGON ARMADO ESPESOR 12 CM	Unidad	1	3.226.994	3.226.994	3.535.875	3.535.875	3.568.580	3.568.580
51	CAMARA SEPTICA DIMENSIONES 1.50 X 3.0 METROS. INCLUYE CAÑO DE VENTILACION. VER UBICACION	Unidad	1	1.764.121	1.764.121	1.933.123	1.933.123	1.950.910	1.950.910
52	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	60	5.052	303.144	5.536	332.160	5.587	335.220

Ever Rolando Bustamante Araujo
Miembro

Lic. Ever Bustamante
Miembro

Salvador Burgos Mongelós
Miembro

Prof Salvador Burgos
Miembro

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE PARANA
Comité de Evaluación

Karina Sotelo Pedrozo
Miembro

Lic. Karina Sotelo
Miembro