DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 25/2018 "COBERTURA DE EXPLANADA EN LA PLAZA CAP. PEDRO JUAN CABALLERO

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					F.F CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos Preliminares**					**2.090.000**					**2.200.000**					
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metálico, postes y lona acriiica ploteada	1.540.000	1	N/A	N/A	1.540.000	1.600.000	1	N/A	N/A	1.600.000					
1.2	Replanteo y marcaciones	550.000	1	N/A	N/A	550.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000					
2	**Estructura metàlica**					**38.285.500**					**39.923.000**					
2.1	Pilar metàlico de 18x18 cm según detalle - incluye excavacion de zanja para base de fijacion, cargamento de hormigon y alisada de terminacion de piso	2.200.000	4	N/A	N/A	8.800.000	2.000.000	4	N/A	N/A	8.000.000					
2.2	Fabricación y montaje de estructura tipo pérgola, perfil y chapa doblada con soporte principal de 2 vigas reticuladas y estructura de soporte de placas con caños de 50x100x2 mm - incluye provisión y montaje de paneles de policarbonato de 6mm color a definir en obra	275.000	97,5	N/A	N/A	26.812.500	300.000	97,5	N/A	N/A	29.250.000					
2.3	Provisión y colocación de canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 18 con soporte propio y uniones con soldadura - desarrollo minimo 40cm - incluye 2 boquetas de desgue de 100mm	129.800	15	N/A	N/A	1.947.000	129.800	15	N/A	N/A	1.947.000					
2.4	Provisión y colocación de bajadas de pvc de 100mm blanco	60.500	12	N/A	N/A	726.000	60.500	12	N/A	N/A	726.000					
3	**Pintura**					**2.359.500**					**2.496.000**					
3.1	Limpieza química y mecánica granallado tipo SA-02 mas pintura base antioxido y terminación sintética color blaco brillante	24.200	97,5	N/A	N/A	2.359.500	25.600	97,5	N/A	N/A	2.496.000					
4	**Limpieza**					**880.000**					**880.000**					
4.1	Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	880.000	1	N/A	N/A	880.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000					
	TOTAL					**43.615.000**					**45.499.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati