MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

LOTE 1

1. Calle Mcal. López entre calle Amistad y Calle Felix Perez Cardozo

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.886,00	808	1.523.888	M2	1.886,00	800	1.508.800	M2	1.886,00	800	1.508.800	M2	1.886,00	500	943.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.886,00	606	1.142.916	M2	1.886,00	900	1.697.400	M2	1.886,00	600	1.131.600	M2	1.886,00	800	1.508.800
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	2,00	606.000	1.212.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	400.000	800.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. Terraplén. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.886,00	1.515	2.857.290	M2	1.886,00	2.200	4.149.200	M2	1.886,00	1.500	2.829.000	M2	1.886,00	2.500	4.715.000
5	*Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.886,00	2.020	3.809.720	M2	1.886,00	3.000	5.658.000	M2	1.886,00	2.000	3.772.000	M2	1.886,00	2.500	4.715.000
6	*Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.886,00	5.050	9.524.300	M2	1.886,00	5.500	10.373.000	M2	1.886,00	5.000	9.430.000	M2	1.886,00	5.000	9.430.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	447,00	48.480	21.670.560	ML	447,00	49.000	21.903.000	ML	447,00	48.000	21.456.000	ML	447,00	52.000	23.244.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	49,00	38.380	1.880.620	ML	49,00	42.000	2.058.000	ML	49,00	38.000	1.862.000	ML	49,00	40.000	1.960.000
9	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.527,00	28.280	43.183.560	M2	1.527,00	27.000	41.229.000	M2	1.527,00	27.700	42.297.900	M2	1.527,00	30.000	45.810.000
10	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.*	ML	16,00	24.240	387.840	ML	16,00	30.000	480.000	ML	16,00	24.000	384.000	ML	16,00	30.000	480.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.527,00	909	1.388.043	M2	1.527,00	1.100	1.679.700	M2	1.527,00	900	1.374.300	M2	1.527,00	900	1.374.300
12	*Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.527,00	2.020	3.084.540	M2	1.527,00	2.600	3.970.200	M2	1.527,00	2.000	3.054.000	M2	1.527,00	2.500	3.817.500
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	M2	1.886,00	808	1.523.888	M2	1.886,00	800	1.508.800	M2	1.886,00	790	1.489.940	M2	1.886,00	1.000	1.886.000
	SUB-TOTAL				**93.189.165**				**97.415.100**				**91.789.540**				**100.683.600**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

2. Calle Ñasaindy entre calle Guarani y Calle Del Maestro

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	4.046,00	808	3.269.168	M2	4.046,00	900	3.641.400	M2	4.046,00	800	3.236.800	M2	4.046,00	500	2.023.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	4.046,00	606	2.451.876	M2	4.046,00	700	2.832.200	M2	4.046,00	600	2.427.600	M2	4.046,00	800	3.236.800
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	2,00	606.000	1.212.000	GL	2,00	650.000	1.300.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	400.000	800.000
4	*Retiro de entubamiento, relleno y compactación.*	ML	12,00	202.000	2.424.000	ML	12,00	55.000	660.000	ML	12,00	200.000	2.400.000	ML	12,00	100.000	1.200.000
5	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	4.046,00	1.515	6.129.690	M2	4.046,00	1.700	6.878.200	M2	4.046,00	1.500	6.069.000	M2	4.046,00	2.500	10.115.000
6	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	4.046,00	2.020	8.172.920	M2	4.046,00	2.500	10.115.000	M2	4.046,00	2.000	8.092.000	M2	4.046,00	2.500	10.115.000
7	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	4.046,00	5.050	20.432.300	M2	4.046,00	5.500	22.253.000	M2	4.046,00	5.000	20.230.000	M2	4.046,00	5.000	20.230.000
8	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	814,00	48.480	39.462.720	ML	814,00	48.500	39.479.000	ML	814,00	48.000	39.072.000	ML	814,00	52.000	42.328.000
9	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	66,00	38.380	2.533.080	ML	66,00	38.500	2.541.000	ML	66,00	38.000	2.508.000	ML	66,00	40.000	2.640.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	3.496,00	28.280	98.866.880	M2	3.496,00	28.500	99.636.000	M2	3.496,00	27.700	96.839.200	M2	3.496,00	30.000	104.880.000
11	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.*	ML	45,00	24.240	1.090.800	ML	45,00	24.000	1.080.000	ML	45,00	24.000	1.080.000	ML	45,00	30.000	1.350.000
12	*Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	3.496,00	909	3.177.864	M2	3.496,00	1.100	3.845.600	M2	3.496,00	900	3.146.400	M2	3.496,00	900	3.146.400
13	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	3.496,00	2.020	7.061.920	M2	3.496,00	2.100	7.341.600	M2	3.496,00	2.000	6.992.000	M2	3.496,00	2.500	8.740.000
14	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	M2	4.046,00	808	3.269.168	M2	4.046,00	900	3.641.400	M2	4.046,00	790	3.196.340	M2	4.046,00	1.000	4.046.000
	SUB-TOTAL				**199.554.386**				**205.244.400**				**196.489.340**				**214.850.200**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

3. Calle Tembey entre Mcal. López y calle sin Nombre

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	2.535,00	808	2.048.280	M2	2.535,00	1.050	2.661.750	M2	2.535,00	800	2.028.000	M2	2.535,00	500	1.267.500
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	2.535,00	606	1.536.210	M2	2.535,00	700	1.774.500	M2	2.535,00	600	1.521.000	M2	2.535,00	800	2.028.000
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	1,00	606.000	606.000	GL	1,00	650.000	650.000	GL	1,00	600.000	600.000	GL	1,00	400.000	400.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.535,00	1.515	3.840.525	M2	2.535,00	1.800	4.563.000	M2	2.535,00	1.500	3.802.500	M2	2.535,00	2.500	6.337.500
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.535,00	2.020	5.120.700	M2	2.535,00	2.500	6.337.500	M2	2.535,00	2.000	5.070.000	M2	2.535,00	2.500	6.337.500
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.535,00	5.050	12.801.750	M2	2.535,00	5.000	12.675.000	M2	2.535,00	5.000	12.675.000	M2	2.535,00	5.000	12.675.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	M2	506,00	48.480	24.530.880	M2	506,00	49.000	24.794.000	M2	506,00	48.000	24.288.000	M2	506,00	52.000	26.312.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	32,00	38.380	1.228.160	ML	32,00	38.000	1.216.000	ML	32,00	38.000	1.216.000	ML	32,00	40.000	1.280.000
9	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.*	ML	18,00	24.240	436.320	ML	18,00	25.000	450.000	ML	18,00	24.000	432.000	ML	18,00	30.000	540.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.178,00	28.280	61.593.840	M2	2.178,00	28.000	60.984.000	M2	2.178,00	27.700	60.330.600	M2	2.178,00	30.000	65.340.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.178,00	909	1.979.802	M2	2.178,00	1.100	2.395.800	M2	2.178,00	900	1.960.200	M2	2.178,00	900	1.960.200
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	2.178,00	2.020	4.399.560	M2	2.178,00	1.900	4.138.200	M2	2.178,00	2.000	4.356.000	M2	2.178,00	2.500	5.445.000
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	M2	2.535,00	808	2.048.280	M2	2.535,00	1.050	2.661.750	M2	2.535,00	790	2.002.650	M2	2.535,00	1.000	2.535.000
	SUB-TOTAL				122.170.307				125.301.500				120.281.950				132.457.700

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

4. Calle Mcal. López Entre calle Tembey y Av. Ma. Teresa Steimboock

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.678,00	808	1.355.824	M2	1.678,00	1.100	1.845.800	M2	1.678,00	800	1.342.400	M2	1.678,00	500	839.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.678,00	606	1.016.868	M2	1.678,00	750	1.258.500	M2	1.678,00	600	1.006.800	M2	1.678,00	800	1.342.400
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	2,00	606.000	1.212.000	GL	2,00	650.000	1.300.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	400.000	800.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.678,00	1.515	2.542.170	M2	1.678,00	1.800	3.020.400	M2	1.678,00	1.500	2.517.000	M2	1.678,00	2.500	4.195.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.678,00	2.020	3.389.560	M2	1.678,00	2.500	4.195.000	M2	1.678,00	2.000	3.356.000	M2	1.678,00	2.500	4.195.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.678,00	5.050	8.473.900	M2	1.678,00	6.000	10.068.000	M2	1.678,00	5.000	8.390.000	M2	1.678,00	5.000	8.390.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 1,00 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	394,00	70.700	27.855.800	ML	394,00	49.000	19.306.000	ML	394,00	70.000	27.580.000	ML	394,00	52.000	20.488.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	24,00	38.380	921.120	ML	24,00	38.000	912.000	ML	24,00	38.000	912.000	ML	24,00	40.000	960.000
9	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.*	ML	16,00	24.240	387.840	ML	16,00	27.000	432.000	ML	16,00	24.000	384.000	ML	16,00	30.000	480.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.416,00	28.280	40.044.480	M2	1.416,00	28.000	39.648.000	M2	1.416,00	27.700	39.223.200	M2	1.416,00	30.000	42.480.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.416,00	909	1.287.144	M2	1.416,00	1.100	1.557.600	M2	1.416,00	900	1.274.400	M2	1.416,00	900	1.274.400
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.416,00	2.020	2.860.320	M2	1.416,00	1.900	2.690.400	M2	1.416,00	2.000	2.832.000	M2	1.416,00	2.500	3.540.000
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	M2	1.678,00	808	1.355.824	M2	1.678,00	1.050	1.761.900	M2	1.678,00	790	1.325.620	M2	1.678,00	1.000	1.678.000
	SUB-TOTAL				**92.702.850**				**87.995.600**				**91.343.420**				**90.661.800**
TOTAL GENERAL LOTE 1					**507.616.708**				**515.956.600**				**499.904.250**				**538.653.300**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÀS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

LOTE 2

1. Calle Patrocinio Duarte entre San Rafael y Calle Sin Nombre.

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.107,60	796	881.650	M2	1.107,60	700	775.320	M2	1.107,60	800	886.080	M2	1.107,60	500	553.800
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.107,60	597	661.237	M2	1.107,60	750	830.700	M2	1.107,60	600	664.560	M2	1.107,60	800	886.080
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	1,00	597.000	597.000	GL	1,00	650.000	650.000	GL	1,00	600.000	600.000	GL	1,00	400.000	400.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,60	1.493	1.653.647	M2	1.107,60	2.200	2.436.720	M2	1.107,60	1.500	1.661.400	M2	1.107,60	2.500	2.769.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,60	1.990	2.204.124	M2	1.107,60	3.000	3.322.800	M2	1.107,60	2.000	2.215.200	M2	1.107,60	2.500	2.769.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,60	4.975	5.510.310	M2	1.107,60	5.200	5.759.520	M2	1.107,60	5.000	5.538.000	M2	1.107,60	5.000	5.538.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	251,00	47.760	11.987.760	ML	251,00	47.000	11.797.000	ML	251,00	48.000	12.048.000	ML	251,00	52.000	13.052.000
8	*Baden de H° espesor 0,12 m, ancho 1,00 m Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	10,80	37.810	408.348	ML	10,80	41.000	442.800	ML	10,80	38.000	410.400		10,80	40.000	432.000
10	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.*	ML	12,00	23.880	286.560	ML	12,00	30.000	360.000	ML	12,00	24.000	288.000	ML	12,00	30.000	360.000
9	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	954,32	27.860	26.587.355	M2	954,32	27.000	25.766.640	M2	954,32	28.600	27.293.552	M2	954,32	28.500	27.198.120
11	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	954,32	896	855.071	M2	954,32	1.200	1.145.184	M2	954,32	900	858.888	M2	954,32	900	858.888
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	954,32	1.990	1.899.097	M2	954,32	2.600	2.481.232	M2	954,32	2.000	1.908.640	M2	954,32	2.500	2.385.800
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1.107,60	796	881.650	GL	1.107,60	700	775.320	GL	1.107,60	800	886.080	GL	1.107,60	1.000	1.107.600
	SUB-TOTAL				**54.413.808**				**56.543.236**				**55.258.800**				**58.310.288**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

2. Calle sin nombre entre calle sin nombre y calle Patrocinio Duarte.

		GUANZÁ ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.632,00	796	1.299.072	M2	1.632,00	700	1.142.400	M2	1.632,00	800	1.305.600	M2	1.632,00	500	816.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.632,00	597	974.304	M2	1.632,00	750	1.224.000	M2	1.632,00	600	979.200	M2	1.632,00	800	1.305.600
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	2,00	597.000	1.194.000	GL	2,00	650.000	1.300.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	400.000	800.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.632,00	1.493	2.436.576	M2	1.632,00	2.200	3.590.400	M2	1.632,00	1.500	2.448.000	M2	1.632,00	2.500	4.080.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.632,00	1.990	3.247.680	M2	1.632,00	2.800	4.569.600	M2	1.632,00	2.000	3.264.000	M2	1.632,00	2.500	4.080.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.632,00	4.975	8.119.200	M2	1.632,00	5.200	8.486.400	M2	1.632,00	5.000	8.160.000	M2	1.632,00	5.000	8.160.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	401,00	47.760	19.151.760	ML	401,00	47.000	18.847.000	ML	401,00	48.000	19.248.000	ML	401,00	52.000	20.852.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	14,00	37.810	529.340	ML	14,00	41.000	574.000	ML	14,00	38.000	532.000	ML	14,00	40.000	560.000
9	*Cordon escondido de Hº. Espesor 0,25 m. profundidad 0,30*	ML	9,00	23.880	214.920	ML	9,00	30.000	270.000	ML	9,00	24.000	216.000	ML	9,00	28.500	256.500
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30 m. Y estacionamiento de equipo.*	M2	1.373,00	27.860	38.251.780	M2	1.373,00	27.000	37.071.000	M2	1.373,00	28.600	39.267.800	M2	1.373,00	30.000	41.190.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.373,00	896	1.230.208	M2	1.373,00	1.200	1.647.600	M2	1.373,00	900	1.235.700	M2	1.373,00	900	1.235.700
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.373,00	1.990	2.732.270	M2	1.373,00	2.600	3.569.800	M2	1.373,00	2.000	2.746.000	M2	1.373,00	2.500	3.432.500
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1.632,00	796	1.299.072	GL	1.632,00	700	1.142.400	GL	1.632,00	800	1.305.600	GL	1.632,00	1.000	1.632.000
	SUB-TOTAL				**80.680.182**				**83.434.600**				**81.907.900**				**88.400.300**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

3. Calle sin nombre entre avenida Ma. Auxiliadora y calle 15 de mayo.

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.360,00	796	1.082.560	M2	1.360,00	1.100	1.496.000	M2	1.360,00	800	1.088.000	M2	1.360,00	500	680.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.360,00	597	811.920	M2	1.360,00	750	1.020.000	M2	1.360,00	600	816.000	M2	1.360,00	800	1.088.000
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	1,00	597.000	597.000	GL	1,00	700.000	700.000	GL	1,00	600.000	600.000	GL	1,00	400.000	400.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.360,00	1.493	2.030.480	M2	1.360,00	2.600	3.536.000	M2	1.360,00	1.500	2.040.000	M2	1.360,00	2.500	3.400.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.360,00	1.990	2.706.400	M2	1.360,00	2.800	3.808.000	M2	1.360,00	2.000	2.720.000	M2	1.360,00	2.500	3.400.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.360,00	4.975	6.766.000	M2	1.360,00	5.800	7.888.000	M2	1.360,00	5.000	6.800.000	M2	1.360,00	5.000	6.800.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 1.00 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	330,00	69.650	22.984.500	ML	330,00	49.000	16.170.000	ML	330,00	70.000	23.100.000	ML	330,00	52.000	17.160.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	10,00	37.810	378.100	ML	10,00	45.000	450.000	ML	10,00	38.000	380.000	ML	10,00	40.000	400.000
9	*Cordon escondido de Hº. Espesor 0,25 m. profundidad 0,30*	ML	8,00	23.880	191.040	ML	8,00	32.000	256.000	ML	8,00	24.000	192.000	ML	8,00	28.500	228.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.150,00	27.860	32.039.000	M2	1.150,00	29.000	33.350.000	M2	1.150,00	28.600	32.890.000	M2	1.150,00	30.000	34.500.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.150,00	896	1.030.400	M2	1.150,00	1.200	1.380.000	M2	1.150,00	900	1.035.000	M2	1.150,00	900	1.035.000
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.150,00	1.990	2.288.500	M2	1.150,00	2.800	3.220.000	M2	1.150,00	2.000	2.300.000	M2	1.150,00	2.500	2.875.000
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1.601,50	796	1.274.794	GL	1.601,50	1.100	1.761.650	GL	1.601,50	800	1.281.200	GL	1.601,50	1.000	1.601.500
	SUB-TOTAL				**74.180.694**				**75.035.650**				**75.242.200**				**73.567.500**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

4. Calle Sin Nombre entre Av. María Auxiliadora y calle 28 de diciembre.

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.302,00	796	1.036.392	M2	1.302,00	1.100	1.432.200	M2	1.302,00	800	1.041.600	M2	1.302,00	500	651.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.302,00	597	777.294	M2	1.302,00	750	976.500	M2	1.302,00	600	781.200	M2	1.302,00	800	1.041.600
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	1,00	597.000	597.000	GL	1,00	700.000	700.000	GL	1,00	600.000	600.000	GL	1,00	400.000	400.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.302,00	1.493	1.943.886	M2	1.302,00	2.600	3.385.200	M2	1.302,00	1.500	1.953.000	M2	1.302,00	2.500	3.255.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.302,00	1.990	2.590.980	M2	1.302,00	2.800	3.645.600	M2	1.302,00	2.000	2.604.000	M2	1.302,00	2.500	3.255.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.302,00	4.975	6.477.450	M2	1.302,00	5.800	7.551.600	M2	1.302,00	5.000	6.510.000	M2	1.302,00	5.000	6.510.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	328,00	47.760	15.665.280	ML	328,00	49.000	16.072.000	ML	328,00	48.000	15.744.000	ML	328,00	52.000	17.056.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	10,00	37.810	378.100	ML	10,00	45.000	450.000	ML	10,00	38.000	380.000	ML	10,00	40.000	400.000
9	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.*	ML	8,00	23.880	191.040	ML	8,00	32.000	256.000	ML	8,00	24.000	192.000	ML	8,00	30.000	240.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,00	27.860	30.841.020	M2	1.107,00	29.000	32.103.000	M2	1.107,00	28.600	31.660.200	M2	1.107,00	28.500	31.549.500
11	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,00	896	991.872	M2	1.107,00	1.100	1.217.700	M2	1.107,00	900	996.300	M2	1.107,00	900	996.300
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.107,00	1.990	2.202.930	M2	1.107,00	2.800	3.099.600	M2	1.107,00	2.000	2.214.000	M2	1.107,00	2.500	2.767.500
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1.302,00	796	1.036.392	GL	1.302,00	1.100	1.432.200	GL	1.302,00	800	1.041.600	GL	1.302,00	1.000	1.302.000
	SUB-TOTAL				**64.729.636**				**72.321.600**				**65.717.900**				**69.423.900**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

5. Calle Sin Nombre entre Ruta Colectora y calle Tape Tuja

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.638,00	796	1.303.848	M2	1.638,00	1.100	1.801.800	M2	1.638,00	800	1.310.400	M2	1.638,00	500	819.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.638,00	597	977.886	M2	1.638,00	750	1.228.500	M2	1.638,00	600	982.800	M2	1.638,00	800	1.310.400
3	*Cartel de obra y Carteles de señalización*	GL	2,00	597.000	1.194.000	GL	2,00	700.000	1.400.000	GL	2,00	600.000	1.200.000	GL	2,00	400.000	800.000
4	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.638,00	1.493	2.445.534	M2	1.638,00	2.600	4.258.800	M2	1.638,00	1.500	2.457.000	M2	1.638,00	2.500	4.095.000
5	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.638,00	1.990	3.259.620	M2	1.638,00	2.800	4.586.400	M2	1.638,00	2.000	3.276.000	M2	1.638,00	2.500	4.095.000
6	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.638,00	4.975	8.149.050	M2	1.638,00	5.800	9.500.400	M2	1.638,00	5.000	8.190.000	M2	1.638,00	5.000	8.190.000
7	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	373,00	47.760	17.814.480	ML	373,00	49.000	18.277.000	ML	373,00	48.000	17.904.000	ML	373,00	52.000	19.396.000
8	*BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.*	ML	25,00	37.810	945.250	ML	25,00	45.000	1.125.000	ML	25,00	38.000	950.000	ML	25,00	40.000	1.000.000
9	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.*	ML	9,00	23.880	214.920	ML	9,00	32.000	288.000	ML	9,00	24.000	216.000	ML	9,00	30.000	270.000
10	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	ML	1.230,00	27.860	34.267.800	ML	1.230,00	29.000	35.670.000	ML	1.230,00	28.600	35.178.000	ML	1.230,00	28.500	35.055.000
11	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.230,00	896	1.102.080	M2	1.230,00	1.100	1.353.000	M2	1.230,00	900	1.107.000	M2	1.230,00	900	1.107.000
12	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.230,00	1.990	2.447.700	M2	1.230,00	2.800	3.444.000	M2	1.230,00	2.000	2.460.000	M2	1.230,00	2.500	3.075.000
13	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1.638,00	796	1.303.848	GL	1.638,00	1.100	1.801.800	GL	1.638,00	800	1.310.400	GL	1.638,00	1.000	1.638.000
	SUB-TOTAL				**75.426.016**				**84.734.700**				**76.541.600**				**80.850.400**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

9/11

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

6. Calle Tembey y Manuel Ortiz Guerrero.

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	500	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.798,00	796	1.431.208	M2	1.798,00	1.100	1.977.800	M2	1.798,00	800	1.438.400	M2	1.798,00	500	899.000
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.798,00	597	1.073.406	M2	1.798,00	750	1.348.500	M2	1.798,00	600	1.078.800	M2	1.798,00	800	1.438.400
3	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.798,00	1.493	2.684.414	M2	1.798,00	2.600	4.674.800	M2	1.798,00	1.500	2.697.000	M2	1.798,00	2.500	4.495.000
4	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.798,00	1.990	3.578.020	M2	1.798,00	2.800	5.034.400	M2	1.798,00	2.000	3.596.000	M2	1.798,00	2.500	4.495.000
5	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.798,00	4.975	8.945.050	M2	1.798,00	5.800	10.428.400	M2	1.798,00	5.000	8.990.000	M2	1.798,00	5.000	8.990.000
6	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	454,00	47.760	21.683.040	ML	454,00	48.000	21.792.000	ML	454,00	48.000	21.792.000	ML	454,00	52.000	23.608.000
7	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.564,00	27.860	43.573.040	ML	1.564,00	29.000	45.356.000	ML	1.564,00	28.600	44.730.400	ML	1.564,00	28.500	44.574.000
8	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30.*	ML	8,00	23.880	191.040	ML	8,00	30.000	240.000	ML	8,00	24.000	192.000	ML	8,00	30.000	240.000
9	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.564,00	896	1.401.344	M2	1.564,00	1.100	1.720.400	M2	1.564,00	900	1.407.600	M2	1.564,00	900	1.407.600
10	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.564,00	1.990	3.112.360	M2	1.564,00	2.750	4.301.000	M2	1.564,00	2.000	3.128.000	M2	1.564,00	2.500	3.910.000
11	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1,00	1.303.848	1.303.848	GL	1,00	1.900.000	1.900.000	GL	1,00	1.310.400	1.310.400	GL	1,00	1.798.000	1.798.000
	SUB-TOTAL				**88.976.770**				**98.773.300**				**90.360.600**				**95.855.000**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

7. Calle sin nombre costado Club Juventud.

		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.				CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.				CB CONSTRUCCIONES S.A.				CONSTRUPAR S.R.L.			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	*Limpieza general del terreno de obras.*	M2	1.755,00	796	1.396.980	M2	1.755,00	1.100	1.930.500	M2	1.755,00	800	1.404.000	M2	1.755,00	500	877.500
2	*Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.*	M2	1.755,00	597	1.047.735	M2	1.755,00	750	1.316.250	M2	1.755,00	600	1.053.000	M2	1.755,00	800	1.404.000
3	*Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.755,00	1.493	2.620.215	GL	1.755,00	2.600	4.563.000	GL	1.755,00	1.500	2.632.500	GL	1.755,00	2.500	4.387.500
4	*Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.755,00	1.990	3.492.450	M2	1.755,00	2.800	4.914.000	M2	1.755,00	2.000	3.510.000	M2	1.755,00	2.500	4.387.500
5	*Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.755,00	4.975	8.731.125	M2	1.755,00	5.800	10.179.000	M2	1.755,00	5.000	8.775.000	M2	1.755,00	5.000	8.775.000
6	*CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.*	ML	428,00	47.760	20.441.280	M2	428,00	48.000	20.544.000	M2	428,00	48.000	20.544.000	M2	428,00	52.000	22.256.000
7	*Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.479,00	26.766	39.586.914	ML	1.479,00	29.000	42.891.000	ML	1.479,00	28.600	42.299.400	ML	1.479,00	28.500	42.151.500
8	*CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30.*	ML	16,00	23.880	382.080	ML	16,00	30.000	480.000	ML	16,00	24.000	384.000	ML	16,00	30.000	480.000
9	*Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.479,00	896	1.325.184	ML	1.479,00	1.100	1.626.900	ML	1.479,00	900	1.331.100	ML	1.479,00	900	1.331.100
10	*Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.*	M2	1.479,00	1.990	2.943.210	ML	1.479,00	2.750	4.067.250	ML	1.479,00	2.000	2.958.000	ML	1.479,00	2.500	3.697.500
11	*Limpieza general y final del sitio de obras.*	GL	1,00	1.303.848	1.303.848	M2	1,00	1.700.000	1.700.000	M2	1,00	1.310.400	1.310.400	M2	1,00	877.500	877.500
	SUB-TOTAL				**83.271.021**				**94.211.900**				**86.201.400**				**90.625.100**
TOTAL GENERAL LOTE 2					521.678.127				565.054.986				531.230.400				557.032.488
TOTAL GENERAL (LOTE 1 + LOTE 2)					1.029.294.835				1.081.011.586				1.031.134.650				1.095.685.788

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay