MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163
Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Adjudicado: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS

ANEXO B - 02 - 09

1539157-4

Cuadro de Precios Adjudicados

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 63/2017 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 3887, 2387, 3885, 3886 DE LA CÑÍA. 4TA. DEL BARRIO SANTA SILVIA - EMPEDRADOS EN LA CALLE SIN NOMBRE - TRAMO: 3715, 2286 Y 2284, CÑÍA. 11 TOLEDO CAÑADA, FRACCIÓN LA PALOMA Y EN LA CALLE OMBU - TRAMO: 9424 Y 9311 - CÑÍA. 7º YBYRARO - ID Nº 334.022

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.107	1.065	1.178.955
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.043.700	1.043.700
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30 cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	146	21.300	3.109.800
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.107	42.600	47.158.200
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.107	2.663	2.947.941
6	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, ALTURA: 15 CM, LARGO1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	5	127.800	639.000
7	72131701-007	EXCAVACION PARA CANAL (100 X 1,20 X 0,80)M	Metros cúbicos	96	26.625	2.556.000
8	72131701-007	MURO DE P.B.C. (100 X 0,30 X 0,80 X2)M	Metros cúbicos	48	532.500	25.560.000
9	72131701-007	PISO DE Hº (100 X 0,80) M	Metros cuadrados	80	42.600	3.408.000
10	72131701-007	MURO PBC DE TERMINACION (9,00 X 0,30 X 0,50) M	Metro lineal	1,35	426.000	575.100
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	857.858	857.858
12	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 3715, 2286 Y 2284 CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA FRACCION LA PALOMA - MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	120	1.065	127.800
13	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.043.700	1.043.700
14	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30 cm, LARGO 50cm, ANCHO 10 cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	12	21.300	255.600
15	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	120	42.600	5.112.000
16	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	120	2.663	319.560
17	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	3	2.663	7.989
18	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	852.000	852.000
19	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE OMBU TRAMO 9424 Y 9311 COMPAÑÍA 7 YBYRARO - MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	234	533	124.722
20	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.043.700	1.043.700
21	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	65	21.300	1.384.500
22	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	234	41.535	9.719.190
23	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	234	1.172	274.248
24	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	16,25	3.728	60.580
25	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	867.975	867.975
					Total Adjudicado:	**110.228.118**

SON GUARANIES: **CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO**