Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 21/2022 Construcción de Graderias y Guarda Obras en el Colegio Nacional Nueva Colombia ID Nº 416.519

					Roma SA		RR Construcciones		Villser Comercial	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9984	**Preparacion de Obra**								
	72131601-9984	a- Cartel de obra (1,50m x 1,20m)chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	un	1,00	1.242.383	1.242.383	1.265.500	1.265.500	1.342.700	1.342.700
	72131601-9984	b-Marcación y replanteo	gl	1,00	480.389	480.389	489.300	489.300	519.178	519.178
	72131601-9984	c- Obrador	un	1,00	2.555.070	2.555.070	2.602.680	2.602.680	2.761.380	2.761.380
2	72131601-9984	Excavación manual para cimiento y zapata	m3	18,00	59.409	1.069.362	60.500	1.089.000	64.206	1.155.708
3	72131601-9984	Cimiento de PBC	m3	12,00	354.830	4.257.960	361.400	4.336.800	383.481	4.601.772
4	72131601-9984	**Estructura de H°A°(Hormigón Armado)**				-		-		-
	72131601-9984	a- Encadenado inferior de H°A° de 0,15m x 0,30m	ml	38,00	118.174	4.490.612	120.300	4.571.400	127.716	4.853.208
	72131601-9984	b- Pilar de H°A°	m3	1,30	2.143.849	2.787.004	2.183.800	2.838.940	2.316.955	3.012.042
	72131601-9984	c- Zapata de H°A° de 1,00m x 1,00m y Dado de 0,60m x 0,60m	m3	4,50	1.890.516	8.507.322	1.925.700	8.665.650	2.043.166	9.194.247
5	72131601-9984	**Aislación asfáltica :**				-		-		-
	72131601-9984	a- De paredes (en U)	m2	23,00	37.016	851.368	37.800	869.400	40.005	920.115
6	72131601-9984	**Mampostería de elevación :**				-		-		-
	72131601-9984	a- De 0,30 de ladrillos comunes	m2	30,00	157.633	4.728.990	160.600	4.818.000	170.361	5.110.830
	72131601-9984	b- De 0,15 de ladrillos comunes	m2	36,00	89.798	3.232.728	91.500	3.294.000	97.049	3.493.764
	72131601-9984	c- Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 8mm	ml	120,00	22.822	2.738.640	23.300	2.796.000	24.665	2.959.800
7	72131601-9984	Revoques de paredes (mortero c/ hidrófugo)	m2	32,00	31.709	1.014.688	32.300	1.033.600	34.269	1.096.608
8	72131601-9984	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	18,00	38.229	688.122	39.000	702.000	41.316	743.688
9	72131601-9984	Piso tipo layota de 28cm x 28cm	m2	43,70	67.767	2.961.418	69.100	3.019.670	73.239	3.200.544
10	72131601-9984	Pinturas de paredes y escalones al látex (dos manos como mínimo)	m2	32,00	19.436	621.952	20.000	640.000	21.005	672.160
11	72131601-9980	Relleno y compactación	m3	39,00	66.305	2.585.895	67.500	2.632.500	71.659	2.794.701
12	72131601-9984	Rampa peatonal	un	1,00	1.005.982	1.005.982	1.100.000	1.100.000	1.087.210	1.087.210
13	72131601-9984	**Guarda obra (1,00 de ancho y 25,00m de largo)**				-		-		-
	72131601-9984	a-Excavación manual para cimiento	m3	5,00	59.597	297.985	60.700	303.500	64.409	322.045
	72131601-9984	b-Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	m3	7,00	352.214	2.465.498	359.000	2.513.000	380.654	2.664.578
	72131601-9984	c-Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	m2	15,00	38.229	573.435	39.000	585.000	41.316	619.740
	72131601-9984	d-Carpeta para terminación	m2	25,00	37.379	934.475	40.000	1.000.000	40.397	1.009.925
14	72131601-9984	Baranda metálica de 1,00m de altura (empotrados en la huella) con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética	ml	4,00	276.115	1.104.460	282.000	1.128.000	298.410	1.193.640
15	72131601-9984	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.221.785	1.221.785	1.250.000	1.250.000	1.320.438	1.320.438
						52.417.523		**53.543.940**		**56.650.021**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC