CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 04/2020

Fecha: 11 de febrero de 2020

"Construcción de Alcantarillado - Esucela N° 1741 - Profesora Adela Galeano de Tobal – ID Nº 374853"

					Studio Constructora		LD Constructora		GC Construccioes		Ita Poty S.A.		Construcciones MERCOSUR	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	81141807-999	Replanteo y marcación	gl	1	135.000	135.000	110.000	110.000	150.000	150.000	147.000	147.000	150.000	150.000
2	81141807-999	Excavación con retroescavadora- (direccionar el canal existente)	hora	2	284.625	569.250	270.000	540.000	316.250	632.500	309.925	619.850	316.250	632.500
3	81141807-999	Construccion de 2 Muros de contención de 2, 5m de largo por 1,5 m de altura (+50 cm altura de cimiento).	m^3	5	293.067	1.465.335	290.000	1.450.000	325.630	1.628.150	319.117	1.595.587	325.630	1.628.150
4	81141807-999	Construcción de Muro - Excavación de suelo 50 cm para cimiento	m^3	1,25	284.625	355.781	290.000	362.500	316.250	395.313	309.925	387.406	316.250	395.313
5	81141807-999	Construcción de alcantarillado de 1m de diámetro - Base para asentar el tubo - Contrapiso de 10 cm de espesor de 1,20 x30 m de largo	m^2	36	36.765	1.323.540	45.000	1.620.000	40.850	1.470.600	40.033	1.441.188	40.850	1.470.600
6	81141807-999	onstrucción de alcantarillado de 1m de diámetro - Colchón de arena 10 cm de espesor ancho - 1,20 m - 30 m de largo	m^3	3,6	50.400	181.440	45.000	162.000	56.000	201.600	54.880	197.568	56.000	201.600
7	81141807-999	Construcción de alcantarillado de 1m de diámetro - Provisión de tubos de Hormigón armado de 1,00 m de diámetro, vibrado c/ doble armadura	unid	30	776.250	23.287.500	850.000	25.500.000	862.500	25.875.000	845.250	25.357.500	852.000	25.560.000
8	81141807-999	Construcción de alcantarillado de 1m de diámetro - Colocación de los tubos- con retroescavadora	hora	3	284.625	853.875	350.000	1.050.000	316.250	948.750	309.925	929.775	316.250	948.750
9	81141807-999	Construcción de alcantarillado de 1m de diámetro - Relleno y compactación de la superficie	m^3	90	101.970	9.177.300	110.000	9.900.000	103.300	9.297.000	111.034	9.993.060	113.300	10.197.000
10	81141807-999	Boca de salidas de agua desagüe - Muro de PBC de 30 cm de espesor	m^2	2	293.067	586.134	320.000	640.000	325.630	651.260	319.117	638.234	325.630	651.260
11	81141807-999	Boca de salidas de agua desagüe - Contrapiso de piedra bruta de 10 cm de espesor (3 m2 a cada lado)	m^2	6	36.765	220.590	25.000	150.000	40.850	245.100	40.033	240.198	40.850	245.100
12	81141807-999	Boca de salidas de agua desagüe - Alisada de cemento (3 m2 cada salida)	m^2	6	35.820	214.920	35.000	210.000	39.800	238.800	39.004	234.024	39.800	238.800
13	81141807-999	Provisión y colocación de rejas a un extremo (entrada de agua) - Rejas desmontable de caño de 20x20 con espacio entre barras de 30 cm,	m^2	4	225.000	900.000	200.000	800.000	250.000	1.000.000	245.000	980.000	250.000	1.000.000
14	81141807-999	Provisión y colocación de rejas a un extremo (entrada de agua) - Pintura sintética previo antióxido	m^2	4	28.000	112.000	25.000	100.000	31.111	124.444	30.489	121.956	31.111	124.444
15	81141807-999	Limpieza final	gl	1	270.000	270.000	250.000	250.000	300.000	300.000	294.000	294.000	300.000	300.000
		TOTAL				39.652.665		42.844.500		43.158.517		43.177.346		43.743.517

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay