CUADRO Nº 1 PRESENTACION DE OFERTAS (LOTE 1)

SEDES DISTRITALES

OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Sede Concepción

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
1.1		Exterior al agua	m2	285	15.000	4.275.000
1.2		Interior al agua	m2	440	10.625	4.675.000
1.3		Abertura al sintético	m2	85	13.750	1.168.750
1.4		Techo al barniz natural	m2	260	15.625	4.062.500
1.5		Rejas al sintético	m2	55	13.750	756.250
1.6		Muralla y cantero al agua	ml	58	10.625	616.250
1.7		Canaletas y bajadas al sintético	m2	50	12.250	612.500
2	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		
2.1		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
2.2		Provisión y colocación de azulejos	m2	20	56.250	1.125.000
2.3		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
2.4		Colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
2.5		Cambio de canilla para lavatorio	m2	1	57.125	57.125
2.6		Cambio completo de inodoro con cisternas	m2	2	221.250	442.500
3	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		
3.1		Cambio de tejas: Desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	80	85.000	6.800.000
3.2		Desmonte de canaleta y bajadas	ml	55	3.125	171.875
3.3		Provisión y colocación de canaleta y de bajada	ml	55	43.750	2.406.250
4	**72101607-00**	**Reparación de fisuras en paredes c/ refuerzo de varilla**	**Unidad**	**1**		
4.1		Revoque: En paredes con terminación de hidrófugo	m2	120	16.250	1.950.000
5	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		
5.1		Desmonte de piso en patio exterior	m2	117	3.125	365.625
5.2		Provisión y colocación de piso exterior	m2	117	56.250	6.581.250
5.3		Reparación desmonte y reposición de piso en vereda	m2	45	56.250	2.531.250
6	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		
6.1		Destranque y limpieza de cámara séptica y pozo negro	uni	1	112.500	112.500
6.2		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	15	41.250	618.750
6.3		Construcción de registros cloacal 40x40cm	un.	4	200.000	800.000
7	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		
7.1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	27	41.250	1.113.750
7.2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	8	156.250	1.250.000
8	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
8.1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	12	29.375	352.500
8.2		Circuito para computadora	un.	2	262.500	525.000
8.3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	18	35.000	630.000
8.4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
9	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		
9.1		Lustrado de escritorios	un.	6	87.500	525.000
9.2		Colocación de cerraduras con llave	un.	6	50.000	300.000
10	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
10.1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
10.2		Reparación de puerta tablero de entrada de 2,10*1,20	un.	2	475.000	950.000
10.3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
10.4		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
TOTAL CONCEPCIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO						48.187.125

Sede Villa Rica

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
11	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
11,1		Exterior al agua	m2	130	15.000	1.950.000
11,2		Interior al agua	m2	535	10.625	5.684.375
11,3		Cielorraso al agua	m2	25	10.625	265.625
11,4		Aberturas al sintético	m2	80	13.750	1.100.000
11,5		Techo al barniz natural	m2	170	15.625	2.656.250
11,6		Rejas al sintético	m2	85	13.750	1.168.750
11,7		Muralla exterior al agua	m2	210	10.625	2.231.250
11,8		Canaletas y bajadas al sintético	ml	50	12.250	612.500
12	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
12,1		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
12,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	20	56.250	1.125.000
12,3		Desmonte de piso	m2	5	3.125	15.625
12,4		Colocación de piso	m2	5	56.250	281.250
12,5		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
12,6		Cambio de cisterna alta para inodoro	un.	1	40.000	40.000
13	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
13,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapool	m2	85	85.000	7.225.000
14	**72101607-00**	**Reparación de fisuras en paredes c/ refuerzo de varilla**	**Unidad**	**1**		-
14,1		Revoque: En paredes con terminación de hidrófugo	m2	60	16.250	975.000
15	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
15,1		Desmonte de piso en vereda	m2	32	3.125	100.000
15,2		Provisión y colocación de piso exterior en vereda	m2	32	56.250	1.800.000
16	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
16,1		Destranque y limpieza de cámara séptica y pozo negro	gl	1	112.500	112.500
16,2		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	20	41.250	825.000
16,3		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	4	200.000	800.000
17	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
17,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	25	41.250	1.031.250
17,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	6	156.250	937.500
17,3		Provisión y colocación de canaletas y caños de bajadas	ml	50	43.750	2.187.500
17,4		Provisión y colocación caños de bajadas	ml	15	43.750	656.250
18	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
18,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	8	29.375	235.000
18,2		Circuito para computadora	un.	3	262.500	787.500

18,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	22	35.000	770.000
18,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
19	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
19,1		Lustrado de escritorios	un.	8	87.500	700.000
19,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	8	50.000	400.000
20	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
20,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	4	287.500	1.150.000
20,2		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	6	50.000	300.000
20,3		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
21	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**un.**	**1**	562.500	562.500
TOTAL VILLA RICA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						39.567.750
Sede Coronel Oviedo						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
22	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
22,1		Exterior al agua	m2	150	15.000	2.250.000
22,2		Interior al agua	m2	390	10.625	4.143.750
22,3		Cielorraso al agua	m2	185	10.625	1.965.625
22,4		Abertura al sintético	m2	52	13.750	715.000
22,5		Abertura metálica al sintético; previo lijado y limpieza	m2	30	13.750	412.500
22,6		Muralla exterior al agua	ml	135	10.625	1.434.375
23	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
23,1		Levantar pared de ladrillo común	m2	4	55.000	220.000
23,2		Provisión y colocación de azulejos de 15x15	m2	3	56.250	168.750
23,3		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
23,4		Cambio de cisterna alta para inodoro	un.	1	40.000	40.000
24	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
24,1		Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre losa de Hº Aº	m2	185	52.500	9.712.500
25	**72101607-006**	**Revoque en paredes con tratamiento hidrófugo**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque en paredes con tratamiento hidrófugo	m2	50	16.250	812.500
26	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
26,1		Provisión y colocación de piso en escaleras	m2	12	56.250	675.000
26,2		Provisión y colocación de zócalo en escaleras	m2	15	20.000	300.000
26,3		Provisión y colocación de piso con contrapiso en patio exterior	m2	60	56.250	3.375.000
26,4		Desmonte de piso en vereda	m2	36	3.125	112.500
26,5		Provisión y colocación de piso en vereda	m2	36	56.250	2.025.000
27	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
27,1		Destranque de cañería y limpieza de registro	GL	1	112.500	112.500
28	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
28,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	60	41.250	2.475.000
28,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	10	156.250	1.562.500
29	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
29,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	12	29.375	352.500
29,2		Circuito para computadora	un.	3	262.500	787.500
29,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	14	35.000	490.000
29,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
30	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
30,1		Lustrado de escritorios	un.	5	87.500	437.500
30,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	8	50.000	400.000
31	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
31,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
31,2		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
31,3		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
32	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**Unidad**	**1**	562.500	562.500
TOTAL CORONEL OVIEDO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						37.474.625
Sede Borja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
33	**72131601-008**	**Revoque con hidrófugo**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque con hidrófugo	m2	157	16.250	2.551.250
34	**72131601-005**	**Mampostería de elevación de 0,15**	**Unidad**	**1**		-
		Mampostería de elevación de 0,15	m2	25	55.000	1.375.000
35	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
35,1		Reparación de techo, cambio de tejas y tejuelones	m2	39	85.000	3.315.000
36	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
36,1		Piso de tipo calcáreo	m2	20	56.250	1.125.000
36,2		Piso de tipo cerámico	m2	3	56.250	168.750
36,3		Alisada de cemento	m2	15	22.500	337.500
36,4		Azulejado	m2	14	56.250	787.500
37	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
37,1		Puerta de 0,80x2,10	un	2	287.500	575.000
37,2		Puerta de 0,60x2,20	un	1	262.500	262.500
37,3		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
37,4		Ventana tipo balancín 0,60x1,20	un	2	112.500	225.000
37,5		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
38	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
38,1		Pintura al Látex interior	m2	157	10.625	1.668.125
38,2		Pintura sintética	m2	11	13.750	151.250
39	**72102304-002**	**Instalación sanitaria (fontanería)**	**Unidad**	**1**		-
39,1		Instalación hidráulica de baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
39,2		Desagüe cloacal de baño	unid	1	387.500	387.500
39,3		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
39,4		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
39,5		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
39,6		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
39,7		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	10	13.750	137.500
39,8		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
40	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
40,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
40,2		Reparación y mantenimiento de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500

40,3		Provisión y colocación de luces (incl. Artefactos)	unid	5	35.000	175.000
40,4		Provisión y colocación de tomas	unid	5	29.375	146.875
41	**73121602-008**	**Reparacion y mantenimiento de Portón de acceso**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion y mantenimiento de Portón de acceso	m2	4	187.500	750.000
42	**72101703-007**	**Reparación de cerco perimetral de alambre**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de cerco perimetral de alambre	m2	85	175.000	14.875.000
43	**72131601-004**	**Servicio de colocacion de de Hº (poste)**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de colocacion de de Hº (poste)	unid	16	33.750	540.000
TOTAL BORJA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						35.470.000
Sede San Rafael						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
44	**72101601-001**	**Techo (cielo raso de yeso)**	**Unidad**	**1**		-
44,1		Cielo raso de placas de yeso (Incluye junta perimetral)	m2	60	48.750	2.925.000
45	**72102601-001**	**Carpintería en madera**	**Unidad**	**1**		-
45,1		Puerta tipo tablero 0,80x2,10	und	2	475.000	950.000
45,2		Puerta tipo placa 0,80x2,10	und	2	287.500	575.000
46	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
46,1		Pintura al látex de cielo raso	m2	60	10.625	637.500
46,2		Pintura de maderamen	m2	14	15.625	218.750
TOTAL SAN RAFAEL- GUARANÍES IVA INCLUIDO						5.306.250
Sede San Pedro del Paraná						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
47	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
47,1		Pintura de mampostería al látex	m2	645	10.625	6.853.125
47,2		Pintura de cielo raso al látex	m2	250	10.625	2.656.250
47,3		Pintura sintética	m2	220	13.750	3.025.000
47,4		Pintura de maderamen al barniz	m2	42	15.625	656.250
48	**72102508-003**	**Albañilería (revestimiento de azulejos)**	**Unidad**	**1**		-
48,1		Reparación de fisuras en mampostería y revoques	m2	20	13.750	275.000
48,2		Reposición de azulejado	m2	10	56.250	562.500
49	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
49,1		Reposición de vidrios de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL SAN PEDRO DEL PARANÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						14.778.125
Sede Capiatá						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
50	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
50,1		Pintura al látex interior-exterior	m2	620	10.625	6.587.500
50,2		Pintura sintética de zócalo	m2	31	13.750	426.250
50,3		Pintura sintética de aberturas	m2	33	13.750	453.750
51	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
51,1		Retiro y reposición de piso en baño de PB	m2	5	56.250	281.250
52	**72102304-002**	**Instalación sanitaria**	**Unidad**	**1**		-
52,1		Reparación completa de baño de PB	und	1	300.000	300.000
53	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
53,1		Puerta placa con cerradura de 0,80x2,10	und	1	287.500	287.500
53,2		Puerta placa con cerradura de 0,70x2,10	und	8	287.500	2.300.000
54	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
54,1		Provisión y colocación de ventiladores de techo	und	4	300.000	1.200.000
55	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
55,1		Reposición de vidrios de 4mm	m2	1	150.000	150.000
55,2		Colocación de vidrio templado en puerta principal	m2	2	275.000	550.000
56	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**und**	**1**	562.500	562.500
TOTAL CAPIATÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						13.098.750
Sede Félix Pérez Cardozo						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
57	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
57,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
58	**72102508-001**	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		-
58,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
58,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	33	55.000	1.815.000
59	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
59,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
60	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
60,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
60,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
61	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
61,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
62	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
62,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
62,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
62,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
63	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
63,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	1	287.500	287.500
63,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
63,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
64	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
64,1		Pintura al Látex interior	m2	30	10.625	318.750
64,2		Pintura sintética	m2	4	13.750	55.000
65	**72102304-003**	**Reparacion de desague cloacal (instalacion hidraulica)**	**Unidad**	**1**		-
65,1		Instalación de agua fría en baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
65,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
65,3		Desagüe cloacal de baño	unid	1	387.500	387.500
65,4		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
65,5		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
65,6		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
65,7		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750

65,8		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
66	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
66,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
66,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500
66,3		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875
66,4		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
66,5		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40	unid	5	68.750	343.750
TOTAL FÉLIX PÉREZ CARDOZO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						15.384.625
Sede Itapuá Poty						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
67	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
67,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
68	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
68,1		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	7	106.250	743.750
68,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	33	55.000	1.815.000
69	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
69,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
70	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
70,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
70,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
71	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
71,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
72	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
72,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
72,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
72,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
73	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
73,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
73,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
73,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
74	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
74,1		Pintura al Látex interior	m2	30	10.625	318.750
74,2		Pintura sintética	m2	4	13.750	55.000
75	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
75,1		Instalación de agua fría en baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
75,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
76	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
76,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
76,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
76,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
76,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
76,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
77	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
77,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
77,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500
77,3		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875
77,4		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
77,5		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40	unid	5	68.750	343.750
						15.284.625
Sede Ybycui						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
78	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
78,1		Cimentación de PBC	m3	3	237.500	712.500
79	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
79,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	3	106.250	318.750
79,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	23	55.000	1.265.000
80	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
80,1		Aislación horizontal de muro	ml	11	12.375	136.125
81	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
81,1		Revoque con hidrófugo	m2	60	16.250	975.000
81,2		Revestimiento de azulejos	m2	4	56.250	225.000
82	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
82,1		Cambio y reposición de tejas	m2	5	85.000	425.000
82,2		Provisión y colocación de canaleta	ml	17	43.750	743.750
82,3		Provisión y colocación de bajada	ml	6	43.750	262.500
83	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
83,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
83,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
83,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
84	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
84,1		Cambio y reposición de cerraduras en puertas	un	5	50.000	250.000
84,2		Cambio y reposición de pasadores en ventana	un	9	31.250	281.250
84,3		Vidrio en ventanas	m2	3	150.000	450.000
85	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
85,1		Provisión y colocación de ventana fija de 0,60x0,60	Unidad	1	75.000	75.000
85,2		Reparación de portón de acceso	m2	3	187.500	562.500
86	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
86,1		Pintura al Látex interior	m2	50	10.625	531.250
86,2		Abertura al sintético	m2	44	13.750	605.000
87	**72102304-001**	**Reparación de baño**	**Unidad**	**1**		-
87,1		Canilla de 1/2"	unid	1	57.125	57.125
87,2		Colocación de rejilla de piso sifonada	unid	1	62.500	62.500
87,3		Provisión y colocación de tapa para inodoros	unid	2	31.250	62.500
87,4		Cambio y reposición de bajada para lavatorio	unid	2	18.750	37.500
87,5		Arreglo de piso calcáreo	m2	3	56.250	168.750
88	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
88,1		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	112.500	112.500
88,2		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875

88,3		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
88,4		Bocas de ventiladores	unid	3	29.375	88.125
88,5		Provisión y colocación de artefactos de techo	unid	3	300.000	900.000
88,6		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 1x 40w	unid	5	35.000	175.000
88,7		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 1x20w	unid	3	35.000	105.000
88,8		Cambio de tablero eléctrico (tipo metálico monofásico)	unid	1	62.500	62.500
88,9		Cambio de llave TM de corte general de 32A.	unid	1	34.375	34.375
88. 10		Alimentación con cable de 4mm	ml	40	7.500	300.000
TOTAL YBYCUI - GUARANÍES IVA INCLUIDO						10.723.250
Sede Paraguarí						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
89	**72131601-001**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
89,1		Revoque con hidrófugo	m2	260	16.250	4.225.000
90	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
90,1		Pintura al Látex	m2	260	10.625	2.762.500
TOTAL PARAGUARÍ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						6.987.500
Sede General Bruguez						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
91	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
91,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
92	**72102508-001**	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		-
92,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
92,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	35	55.000	1.925.000
92,3		Emparchado y arreglo de mampostería en oficinas	m2	60	16.250	975.000
93	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
93,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
94	**72131601-001**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
94,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
94,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
94,3		Revoque en oficina	m3	60	16.250	975.000
95	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
95,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
95,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	50	85.000	4.250.000
96	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
96,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
96,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
96,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
97	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
97,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
97,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
97,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
98	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
98,1		Pintura al Látex	m2	350	10.625	3.718.750
98,2		Pintura sintética	m2	16	13.750	220.000
99	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparación de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
99,1		Instalación de agua fría en baño (inodoro, ducha elec., lavatorio c/ pedestal)	unid	1	460.000	460.000
99,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
100	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
100,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
100,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
100,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
100,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
100,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
101	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
101,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
101,2		Reparación de luces y tomas existentes	unid	10	29.375	293.750
101,3		Bocas de luces	unid	6	29.375	176.250
101,4		Bocas de tomas	unid	6	29.375	176.250
101,5		Bocas de ventiladores	unid	1	29.375	29.375
101,6		Provisión y colocación de artefactos ventiladores de techo	unid	1	300.000	300.000
102	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
102,1		Lustrado de escritorios	unid	1	87.500	87.500
102,2		Provisión de 4 sillas tipo interlocutor	unid	4	225.000	900.000
TOTAL Gral. Bruguez - GUARANÍES IVA INCLUIDO						26.297.750
Sede Central: Registro Civil						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
103	**72102602-009**	**Mantenimiento y reparacion de mamparas**	**Unidad**	**1**		-
103,1		Mamparas ciegas	m2	62	300.000	18.600.000
103,2		Mamparas vidriadas	m2	30	300.000	9.000.000
103,3		Provisión y colocación de puertas en mamparas	unid	6	362.500	2.175.000
TOTAL REGISTRO CIVIL - GUARANÍES IVA INCLUIDO						29.775.000
Sede Villeta						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
104	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
104,1		Al látex de mampostería	m2	570	10.625	6.056.250
104,2		Abertura al sintético	m2	65	13.750	893.750
104,3		Al sintético de rejas en ventanas	m2	25	13.750	343.750
105	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		
105,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas y tejuelitas nuevas con aislapool	m2	20	85.000	1.700.000
106	**72102304-003**	**Reparación de desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		
106,1		Camara de Inspección	Unidad	1	200.000	200.000
TOTAL VILLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.193.750
Sede Encarnación						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
107	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-

107,1		Cielo raso al látex con enduido	m2	250	10.625	2.656.250
107,2		Mampostería al látex con enduido	m2	645	10.625	6.853.125
107,3		Mampostería al sintético	Unidad	220	13.750	3.025.000
107,4		Pintura de aberturas al barniz	m2	45	15.625	703.125
107,5		Pintura de aberturas al sintético	m2	55	13.750	756.250
108	**72102508-003**	**Albañilería (revestimiento de azulejos)**	**Unidad**	**1**		-
108,1		Reparación de fisuras en mamposterías	m2	60	13.750	825.000
108,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	6	56.250	337.500
109	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
109,1		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
Total Encarnación - GUARANÍES IVA INCLUIDO						15.456.250
Sede Pozo Colorado						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
110	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
110,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
111	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
111,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
111,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	35	55.000	1.925.000
111,3		Emparchada y arreglo de mampostería en oficinas	m2	60	16.250	975.000
112	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
112,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
113	**72131601-001**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
113,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
113,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
113,3		Revoque en oficina	m3	60	16.250	975.000
114	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
114,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
114,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	50	85.000	4.250.000
115	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
115,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
115,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
115,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
116	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
116,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
116,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
116,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
117	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
117,1		Pintura al Látex interior-exterior	m2	350	10.625	3.718.750
117,2		Pintura sintética	m2	16	13.750	220.000
118	**72102304-003**	**Instalación hidraulica (reparación de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
118,1		Instalación de agua fría en baño (inodoro, ducha elec., lavatorio c/ pedestal)	unid	1	460.000	460.000
118,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
119	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
119,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
119,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
119,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
119,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
119,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
120	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
120,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
120,2		Reparación de luces y tomas existentes	unid	10	29.375	293.750
120,3		Bocas de luces	unid	6	29.375	176.250
120,4		Bocas de tomas	unid	6	29.375	176.250
120,5		Bocas de ventiladores	unid	1	29.375	29.375
120,6		Proviso y colocación de artefactos de techo	unid	1	300.000	300.000
121	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
121,1		Lustrado de escritorios	unid	1	87.500	87.500
121,2		Provisión de 4 sillas tipo interlocutor	unid	4	225.000	900.000
TOTAL POZO COLORADO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						26.297.750
Sede Limpio - Planta baja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
122	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
122,1		Cimentación de PBC	m3	1	237.500	237.500
123	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
123,1		Mampostería de elevación de 0,15	m2	56	55.000	3.080.000
124	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
124,1		Aislación horizontal de muro	ml	20	12.375	247.500
125	**72131601-001**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
125,1		Revoque con hidrófugo	m2	120	16.250	1.950.000
125,2		Revestido de azulejo 15x15cm color blanco	m2	6	56.250	337.500
126	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
126,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	20	181.250	3.625.000
126,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	10	85.000	850.000
127	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
127,1		Piso calcáreo de 20x20	m2	25	56.250	1.406.250
127,2		Zócalo calcáreo	ml	16	20.000	320.000
127,3		Piso de piedra laja tipo rompecabezas	m2	30	56.250	1.687.500
128	**72101903-001**	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-
128,1		Cambio y reposición de cerraduras para puerta (llave chica)	un	3	50.000	150.000
128,2		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
128,3		Reja sencilla H=1,10	m2	7	143.750	1.006.250
128,4		Portón de reja sencilla de 1,00x1,15	un	1	200.000	200.000
128,5		Ventana tipo balancín de 1,20x0,80mt	uní	1	112.500	112.500
128,6		Ventana tipo balancín de 0,6x0,40mt	uní	1	75.000	75.000
129	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
129,1		Pintura al Látex de mampostería	m2	306	10.625	3.251.250
129,2		Pintura al látex de cielorraso	m2	62	10.625	658.750
129,3		Pintura sintética de aberturas	m2	42	13.750	577.500
129,4		Pintura sintética de rejas	m2	9	13.750	123.750
130	**72102304-003**	**Instalación hidraulica (reparación de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
130,1		Instalación y provisión de lavatorio c/ pedestal	unid	1	200.000	200.000
130,2		Instalación y provisión de canilla para lavatorio de 1/2"	unid	1	57.125	57.125

130,3		Instalación y provisión de llave de paso de 1/2" con campana	unid	1	57.125	57.125
131	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
131,1		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w	unid	3	68.750	206.250
Planta alta						
132	**72102508-001**	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		-
132,1		Envarillado mampostería a altura de dintel	ml	4	13.750	55.000
133	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
133,1		Aislación de terraza con membrana	m2	7	52.500	367.500
134	**72131601-001**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
134,1		Revoque con hidrófugo	m2	25	16.250	406.250
134,2		Revestido de azulejo 15x15cm color blanco	m2	6	56.250	337.500
135	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
135,1		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	10	85.000	850.000
136	**72131601-004**	**Colocacion de Hº Aº**	**Unidad**	**1**		-
136,1		Escalera de Hº Aº inc/ baranda pasamano	unid	1	2.687.500	2.687.500
137	**72101903-001**	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-
137,1		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
137,2		Ventana tipo balancín de 1,20x0,80mt	uní	1	112.500	112.500
137,3		Ventana tipo balancín de 0,6x0,40mt	uní	1	75.000	75.000
137,4		Canaleta en alero	ml	15	43.750	656.250
138	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
138,1		Pintura al Látex de mampostería	m2	390	10.625	4.143.750
138,2		Pintura al látex de techo	m2	95	10.625	1.009.375
138,3		Pintura al barniz de maderamen	m2	95	15.625	1.484.375
138,4		Pintura sintética de aberturas	m2	50	13.750	687.500
138,5		Pintura sintética de canaleta	ml	10	12.250	122.500
139	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
139,1		Instalación y provisión de pileta de cocina de una bacha	unid	1	475.000	475.000
139,2		Instalación y provisión de tapa para inodoro	unid	1	31.250	31.250
139,3		Instalación y provisión de cisterna alta	unid	1	40.000	40.000
139,4		Instalación y provisión de canilla para lavatorio de 1/2"	unid	1	57.125	57.125
139,5		Instalación y provisión de canilla para lavatorio de cocina	unid	1	57.125	57.125
139,6		Instalación y provisión de llave de paso de 1/2" con campana	unid	1	57.125	57.125
140	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
140,1		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w	unid	7	68.750	481.250
140,2		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20w	unid	2	35.000	70.000
140,3		Bocas de luces	unid	3	29.375	88.125
140,4		Bocas de tomas	unid	2	29.375	58.750
Total Limpio - GUARANÍES IVA INCLUIDO						35.427.500
Sede San Pedro del Norte						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
141	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
141,1		Exterior al agua	m2	250	15.000	3.750.000
141,2		Interior al agua	m2	425	10.625	4.515.625
141,3		Aberturas al sintético	m2	75	13.750	1.031.250
141,4		Techo al agua color cerámico.	m2	120	10.625	1.275.000
141,5		Rejas al sintético previa preparación, lijado y limpieza	m2	30	13.750	412.500
141,6		Muralla exterior al agua (sin enduido)	m2	172	10.625	1.827.500
141,7		Canaletas y bajadas al sintético	ml	32	12.250	392.000
142	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
142,1		Demolición de azulejos	m2	35	3.125	109.375
142,2		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	35	56.250	1.968.750
142,3		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
142,4		Provisión y colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
142,5		Cambio de canilla para lavatorio	un.	2	57.125	114.250
142,6		conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo o tornillo, curva, anillo de goma.,	un.	2	221.250	442.500
142,7		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	2	200.000	400.000
143	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
143,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	60	85.000	5.100.000
143,2		Desmonte de canaleta y caño de bajada.	ml	32	3.125	100.000
143,3		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	32	43.750	1.400.000
144	**72101607-003**	**Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas	ml	101	13.750	1.388.750
145	**72131601-001**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
145,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	130	16.250	2.112.500
146	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
146,1		Desmonte de piso en interior	m2	50	3.125	156.250
146,2		Provisión y colocación de piso interior	m2	50	56.250	2.812.500
146,3		Provisión y colocación de piso exterior en vereda y acceso garaje	m2	110	56.250	6.187.500
147	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
147,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	36	41.250	1.485.000
147,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	8	200.000	1.600.000
148	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
148,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	42	35.000	1.470.000
148,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un.	7	158.125	1.106.875
149	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
149,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	8	29.375	235.000
149,2		Circuito para computadora	un.	2	262.500	525.000
149,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	16	68.750	1.100.000
149,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
150	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
150,1		Lustrado de escritorios	un.	4	87.500	350.000
150,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
151	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
151,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
151,2		Reparación de puerta tablero principal de 1,60x2,10	un.	2	475.000	950.000
151,3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	4	50.000	200.000
151,4		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	12	31.250	375.000
152	**70111503-001**	**Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**Unidad**	**1**	562.500	562.500

TOTAL SAN PEDRO DEL NORTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO						47.305.625
Sede Villa del Rosario - San Pedro						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
153	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
153,1		Alimentación subterránea de 2x4mm hasta el tablero principal.	un.	50	15.000	750.000
153,2		Provisión y cambio llave termo magnética de 1x20A	un.	1	43.750	43.750
INCLUIDO						793.750
Sede Tacuati - San Pedro						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
154	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
154,1		Paredes al agua	m2	40	10.625	425.000
154,2		Aberturas al barniz	m2	12	15.625	187.500
155	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		
155,1		Provisión de sillas tipo secretaria.	un.	10	300.000	3.000.000
TOTAL SEDE TACUATI - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						3.612.500
Sede Emboscada - Planta Baja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
		PLANTA BAJA				-
156	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
156,1		Paredes al agua	m2	310	10.625	3.293.750
156,2		Aberturas al sintético	m2	62	13.750	852.500
156,3		Cielorraso al agua	m2	45	10.625	478.125
157	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad**	**1**		-
157.1		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	12	56.250	675.000
158	**72101607-003**	**Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas	ml	6	13.750	82.500
159	**72131601-008**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
159,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	50	16.250	812.500
159,2		De cielorraso con tratamiento de hidrófugo	m2	6	21.250	127.500
160	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
160,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	1	287.500	287.500
160,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	1	150.000	150.000
160,3		Provisión y colocación de rejas para puertas de 1,20x0,56	un.	2	100.000	200.000
160,4		Provisión y colocación de portón de rejas de 1,00x2	m2	2	287.500	575.000
160,5		Provisión y cambio de pasadores en puertas	un.	2	50.000	100.000
Planta alta						
161	**72131601-012**	**pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
161,1		Paredes al agua	m2	390	10.625	4.143.750
161,2		Aberturas al sintético	m2	50	13.750	687.500
161,3		Techo: maderamen al barniz y tejuelitas a la cal.	m2	95	15.625	1.484.375
162	**72102508-003**	**Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
162,1		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	4	56.250	225.000
163	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
163,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	8	85.000	680.000
163,2		Provisión y colocación de canaleta embutida	ml	15	112.500	1.687.500
163,3		Provisión y colocación de canaleta de alero	ml	15	43.750	656.250
163,4		Provisión y colocación de bajada de PVC 100mm	ml	14	41.250	577.500
164	**72131601-008**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
164.1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	10	16.250	162.500
165	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
165,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 2x40	un.	5	68.750	343.750
165,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 2x20	un.	2	68.750	137.500
165,3		Provisión y cambio de artefactos ventiladores de techo	un.	5	300.000	1.500.000
166	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
166,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	1	287.500	287.500
166,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	1	150.000	150.000
166,3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
166,4		Provisión y colocación de balancín de 0,60x0,40	un.	1	75.000	75.000
166,5		Provisión y colocación de balancín de 1.20x0,80	un.	1	112.500	112.500
167	**72131601-004**	**Colocacion de Hormigón Armado**	**Unidad**	**1**		
167,1		Escalera de hormigón armado. Incluye baranda pasamanos y revestido cerámico.	un.	1	2.687.500	2.687.500
TOTAL EMBOSCADA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						23.482.500
Sede Ciudad del Este						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
168	**72131601-003**	**Climiento (Cimentación. Baños nuevos.)**	**Unidad**	**1**		-
168,1		Cimentación de PBC	m3	4	237.500	950.000
169	**72102508-001**	**Mamposteria. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
169,1		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	14	106.250	1.487.500
169,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	124	55.000	6.820.000
169,3		Demolición de mampostería para vanos de puertas	m2	7	6.250	43.750
170	**72131601-006**	**Aislación. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
170,1		Aislación horizontal de muro	ml	6	12.375	74.250
171	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
171,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	42	16.250	682.500
171,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	24	56.250	1.350.000
172	**72101601-001**	**Techo. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
172,1		Techo de teja y tejuelon con maderamen de kurupay	m2	36	181.250	6.525.000
173	**72102508-001**	**Piso. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
173,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	8	32.500	260.000
173,2		Alisada de cemento	m3	8	22.500	180.000
173,3		Piso de tipo cerámico	m2	8	56.250	450.000
174	**72102601-001**	**Carpintería de madera. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
174,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10 con marco de lapacho	un	2	287.500	575.000
174,2		Provisión y colocación de ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	2	75.000	150.000
174,3		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	2	150.000	300.000
175	**72131601-012**	**Servicio de Pintura. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-

175,1		Paredes al agua	m2	60	10.625	637.500
175,2		Aberturas al barniz	m2	8	15.625	125.000
176	**72102304-001**	**Reparación de Baños**	**Unidad**	**1**		-
176,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	20	13.750	275.000
176,2		Instalación de agua fría en baño completo	unid	2	460.000	920.000
177	**72102304-003**	**Desagüe cloacal. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
177,1		Desagüe cloacal de baño completo hasta primer registro	unid	1	387.500	387.500
177,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	unid	4	200.000	800.000
177,3		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	2	1.068.750	2.137.500
177,4		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	20	41.250	825.000
178	**72102201-002**	**Instalación eléctrica. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
178,1		Circuito para ducha en baño	unid	2	262.500	525.000
178,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	312.500	312.500
178,3		Bocas de luces	unid	2	29.375	58.750
178,4		Bocas de tomas	unid	2	29.375	58.750
179	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
179,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	10	13.750	137.500
179,2		Demolición de azulejos	m2	2	3.125	6.250
179,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	2	56.250	112.500
179,4		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
179,5		Provisión y colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
179,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
179,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
179,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
179,9		Cambio de canilla baja.	un.	1	57.125	57.125
180	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
180,1		Paredes al agua	m2	470	10.625	4.993.750
180,2		Aberturas al sintético	m2	37	13.750	508.750
180,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	40	12.250	490.000
181	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
181,1		Cambio de tejas. Desmontar y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	140	85.000	11.900.000
181,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	40	43.750	1.750.000
182	**72102304-003**	**Mantenimiento de desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
182,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	35	41.250	1.443.750
182,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	3	200.000	600.000
183	**72102304-009**	**Mantenimiento de desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
183,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	30	41.250	1.237.500
183,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un.	5	156.250	781.250
184	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
184,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 3x40	un.	7	112.500	787.500
184,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	5	68.750	343.750
184,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	5	35.000	175.000
184,4		Alimentación de circuitos de 2x4mm	ml	200	15.000	3.000.000
185	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
185,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
185,2		Provisión y colocación de puertas placas de 0,90x2,10	un.	3	312.500	937.500
185,3		Provisión y colocación de rejas de 1,50x2,00	un.	2	431.250	862.500
TOTAL CIUDAD DEL ESTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO						58.851.000

Sede San Roque

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
186	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
186,1		Paredes al agua	m2	190	10.625	2.018.750
186,2		Aberturas al sintético	m2	20	13.750	275.000
186,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	15	12.250	183.750
187	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
187,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	8	13.750	110.000
187,2		Demolición de azulejos	m2	14	3.125	43.750
187,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	14	56.250	787.500
187,4		Desmonte de piso	m2	3	3.125	9.375
187,5		Provisión y colocación de piso	m2	3	56.250	168.750
187,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
187,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
187,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
188	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
188,1		Cambio de tejas. Desmontar y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	30	85.000	2.550.000
188,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	15	43.750	656.250
189	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
189,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
189,2		Alimentación de circuitos de 2x4mm	ml	95	15.000	1.425.000
190	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
190,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
190,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL SAN ROQUE - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.801.500

Sede La Encarnación

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
191	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
191,1		Paredes al agua	m2	250	10.625	2.656.250
191,2		Aberturas al sintético	m2	20	13.750	275.000
191,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	18	12.250	220.500
192	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
192,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	6	13.750	82.500
192,2		Demolición de azulejos	m2	18	3.125	56.250
192,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	18	56.250	1.012.500
192,4		Desmonte de piso	m2	4	3.125	12.500
192,5		Provisión y colocación de piso	m2	4	56.250	225.000
192,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	70.500	70.500
192,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
192,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
193	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-

193,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	28	85.000	2.380.000
193,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	18	43.750	787.500
194	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
194,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	2	68.750	137.500
194,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
195	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
195,1		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL LA ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.157.250
Sede Santísima Trinidad						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
196	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
196,1		Paredes al agua	m2	240	10.625	2.550.000
196,2		Aberturas al sintético	m2	65	13.750	893.750
197	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
197,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	12	13.750	165.000
197,2		Demolición de azulejos	m2	6	3.125	18.750
197,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	6	56.250	337.500
197,4		Desmonte de piso	m2	10	3.125	31.250
197,5		Provisión y colocación de piso	m2	10	56.250	562.500
197,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
197,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
197,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
198	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
198,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	5	68.750	343.750
198,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	4	35.000	140.000
199	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
199,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	2	287.500	575.000
199,2		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	1	287.500	287.500
199,3		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	6	150.000	900.000
TOTAL SANTISIMA TRINIDAD - GUARANÍES IVA INCLUIDO						7.283.375
Sede La Recoleta						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
200	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
200,1		Paredes al agua	m2	310	10.625	3.293.750
200,2		Aberturas al sintético	m2	55	13.750	756.250
200,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	15	12.250	183.750
201	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
201,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	5	13.750	68.750
201,2		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
201,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	20	56.250	1.125.000
201,4		Desmonte de piso	m2	6	3.125	18.750
201,5		Provisión y colocación de piso	m2	6	56.250	337.500
201,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
201,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
201,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
202	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
202,1		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	15	43.750	656.250
203	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
203,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
204	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
204,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
204,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL LA RECOLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						8.375.875
Sede La Catedral						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
205	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
205,1		Paredes al agua	m2	197	10.625	2.093.125
205,2		Aberturas al sintético	m2	28	13.750	385.000
205,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	23	12.250	281.750
206	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
206,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	6	13.750	82.500
206,2		Demolición de azulejos	m2	18	3.125	56.250
206,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	18	56.250	1.012.500
206,4		Desmonte de piso	m2	7	3.125	21.875
206,5		Provisión y colocación de piso	m2	7	56.250	393.750
206,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
206,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
206,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
207	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
207,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	36	85.000	3.060.000
207,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	23	43.750	1.006.250
208	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
208,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	1	35.000	35.000
209	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
209,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
209,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL LA CATEDRAL - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.931.375
Sede Cevallos Cué						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
210	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
210,1		Paredes al agua	m2	230	10.625	2.443.750
210,2		Aberturas al sintético	m2	22	13.750	302.500
210,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	19	12.250	232.750
211	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
211,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	8	13.750	110.000

211,2		Demolición de azulejos	m2	12	3.125	37.500
211,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	12	56.250	675.000
211,4		Desmonte de piso	m2	5	3.125	15.625
211,5		Provisión y colocación de piso	m2	5	56.250	281.250
211,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
211,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
211,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
212	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
212,1		Cambio de tejas. Desmontar y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	38	85.000	3.230.000
212,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	19	43.750	831.250
213	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
213,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
214	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
214,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2.10	un.	1	287.500	287.500
214,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL SEVALLOS CUÉ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.445.500
Sede ciudad de Altos - Planta Baja						
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
215	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
215,1		Revoques de paredes con hidrófugo	m2	93	16.250	1.511.250
216	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
216,1		Piso calcáreo 20 x 20	m2	9	56.250	506.250
217	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
217,1		De mampostería al agua	m2	310	10.625	3.293.750
217,2		De cielo raso al agua	m2	62	10.625	658.750
217,3		De aberturas al sintético	m2	45	13.750	618.750
218	**72102602-001**	**Reparacion de Puerta tablero común 0,80 x 2,10 (puerta de madera)**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de Puerta tablero común 0,80 x 2,10 (puerta de madera)	un.	2	475.000	950.000
219	**72102602-004**	**Servicio de colocacion de Vidrio 4mm**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de colocacion de Vidrio 4mm	m2	1	150.000	150.000
220	**72102304-001**	**2 (reparacion de baños)**	**Unidad**	**1**		-
220,1		Reparacion de baños	un.	1	150.000	150.000
220,2		Tapa para inodoro	un.	1	31.250	31.250
220,3		Canilla para lavatorio de 1/2	un.	1	57.125	57.125
220,4		Llave de paso 1/2	un.	1	57.125	57.125
221	**72102602-001**	**Reparación de puerta de entrada**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de puerta de entrada	un.	2	31.250	62.500
222	**72102508-001**	**Reparacion de pisos, Caminero - Piso alisada**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de pisos, Caminero - Piso alisada	m3	11	22.500	247.500
223	**73121602-008**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Portón 1x1**	**Unidad**	**1**	62.500	62.500
Planta Alta						-
224	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque de mampostería c/ hidrófugo	m2	26	16.250	422.500
0,1		Revestido de ladrillejo	m2	3	41.750	125.250
0,2		Muralla de ladrillo común	m2	36	55.000	1.980.000
0,3		Reparación de techo de - tejas españolas	m2	20	85.000	1.700.000
225	**72101903-001**	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-
225,1		Portón de hierro 1 x 1	un.	1	262.500	262.500
225,2		Ventana balancín 0,40x0,60	un.	1	75.000	75.000
225,3		Ventana balancín 1,20x0,80	un.	1	112.500	112.500
225,4		Puerta placa 0,80x2,10	un.	1	287.500	287.500
225,5		Cerradura p/ puerta	un.	5	50.000	250.000
225,6		Vidrio 4mm	m2	1	150.000	150.000
225,7		Puerta placa 0,80x2,10	m2	6	287.500	1.725.000
226	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
226,1		Equi. Compl. De fluorescente 2x40W	un.	7	68.750	481.250
226,2		Equi. Compl. De fluorescente 2x40W c/ visera	un.	1	68.750	68.750
227	**72102304-002**	**Instalación sanitaria**	**Unidad**	**1**		-
227,1		Desagüe cloacal p/ baño tipo social	gl.	1	287.500	287.500
227,2		Colocación de llave de paso 1/2	un.	1	57.125	57.125
227,3		Construcción de escalera (incluye baranda)	un.	1	2.687.500	2.687.500
TOTAL ciudad de Altos - GUARANÍES IVA INCLUIDO						19.029.125
	RESUMEN MANTENIMIENTO SEDES					
1		TOTAL CONCEPCIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO				48.187.125
2		TOTAL VILLA RICA - GUARANÍES IVA INCLUIDO				39.567.750
3		TOTAL CORONEL OVIEDO - GUARANÍES IVA INCLUIDO				37.474.625
4		TOTAL BORJA - GUARANÍES IVA INCLUIDO				35.470.000
5		TOTAL SAN RAFAEL- GUARANÍES IVA INCLUIDO				5.306.250
6		TOTAL SAN PEDRO DEL PARANÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO				14.778.125
7		TOTAL CAPIATÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO				13.098.750
8		TOTAL FÉLIX PÉREZ CARDOZO - GUARANÍES IVA INCLUIDO				15.384.625
9		TOTAL ITAPUÁ POTY - GUARANÍES IVA INCLUIDO				15.284.625
10		TOTAL YBYCUI - GUARANÍES IVA INCLUIDO				10.723.250
11		TOTAL PARAGUARÍ - GUARANÍES IVA INCLUIDO				6.987.500
12		TOTAL GRAL. BRUGUEZ - GUARANÍES IVA INCLUIDO				26.297.750
13		TOTAL REGISTRO CIVIL - GUARANÍES IVA INCLUIDO				29.775.000
14		TOTAL VILLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO				9.193.750
15		TOTAL ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO				15.456.250
16		TOTAL POZO COLORADO - GUARANÍES IVA INCLUIDO				26.297.750
17		TOTAL LIMPIO - GUARANÍES IVA INCLUIDO				35.427.500
18		TOTAL SAN PEDRO DEL NORTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO				47.305.625
19		TOTAL SEDE VILLA DEL ROSARIO - SAN PEDRO - GUARANÍES IV				793.750
20		TOTAL SEDE TACUATI - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLUIDO				3.612.500
21		TOTAL EMBOSCADA - GUARANÍES IVA INCLUIDO				23.482.500
22		TOTAL CIUDAD DEL ESTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO				58.851.000
23		TOTAL SAN ROQUE - GUARANÍES IVA INCLUIDO				9.801.500
24		TOTAL LA ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO				9.157.250
25		TOTAL SANTISIMA TRINIDAD - GUARANÍES IVA INCLUIDO				7.283.375
26		TOTAL LA RECOLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO				8.375.875
27		TOTAL LA CATEDRAL - GUARANÍES IVA INCLUIDO				9.931.375
28		TOTAL SEVALLOS CUÉ - GUARANÍES IVA INCLUIDO				9.445.500

29		TOTAL CIUDAD DE ALTOS - GUARANÍES IVA INCLUIDO	19.029.125
		TOTAL 1 - GUARANÍES IVA INCLUIDO	591.780.000

Mantenimiento y Adecuación de Sedes Alquiladas

Nº	Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
1		**Departamento: Cordillera**				
		Mbocayaty del Yhaguy-San José Obrero-Caraguatay-Arroyos y Esteros-1º de Marzo-Juan de Mena-Loma Grande-Santa Elena-Isla Pucu-Eusebio Ayala-Valenzuela-Atyra-Nueva Colombia-Caacupe				-
228	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
228,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.400,00	60	84.000
228,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.200,00	60	252.000
228,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	840	60	50.400
228,4		Poda de arboles .	Un.	28	60.000	1.680.000
228,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	14	42.000	588.000
228,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	14	108.000	1.512.000
229	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
229,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	140	28.200	3.948.000
229,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	140	28.200	3.948.000
229,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	140	33.600	4.704.000
230	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
230,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	14	212.400	2.973.600
230,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	28	54.840	1.535.520
230,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	28	6.240	174.720
2		**Departamento: Itapuá**				
		Fran-Tomas Romero P.-Yataity-Obligado-Capitan Miranda-Bella Vista-Carlos A. Lopez-Edelira-Capitan Meza-Natalio-San Juan del Parana-Alto Vera-Cambyreta-Coronel Bogado-Hohenau-General Artigas-La Paz-San Cosme y Damian-Jesus-Trinidad-General Delgado-Encarnacion (Trib.)				
231	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
231,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	2.100,00	60	126.000
231,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	6.300,00	60	378.000
231,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.260,00	60	75.600
231,4		Poda de arboles .	Un.	42	60.000	2.520.000
231,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	21	42.000	882.000
231,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	21	108.000	2.268.000
232	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
232,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	210	28.200	5.922.000
232,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	210	28.200	5.922.000
232,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	210	33.600	7.056.000
233	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
233,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	21	212.400	4.460.400
233,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	42	54.840	2.303.280
233,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	42	6.240	262.080
3		**Departamento: Ñeembucú**				
		Isla Umbú-Paso de Patria-Gral. José E. Diaz-Pilar-Alberdi-San Juan Bautista-Laureles-Mayor Martinez-Villa Oliva-Villalbin-Tacuaras-Guazucua-Villa Franca-Humaita-Pilar (Trib.)-Pilar (Juz.)				-
234	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
234,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.600,00	60	96.000
234,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.800,00	60	288.000
234,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	960	60	57.600
234,4		Poda de arboles .	Un.	32	60.000	1.920.000
234,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	16	42.000	672.000
234,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	16	108.000	1.728.000
235	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
235,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	160	28.200	4.512.000
235,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	160	28.200	4.512.000
235,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	160	33.600	5.376.000
236	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
236,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	16	212.400	3.398.400
236,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	32	54.840	1.754.880
236,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	32	6.240	199.680
4		**Departamento: Pte. Hayes**				
		José Falcon-Nanawa-Chaco'i-Benjamin Aceval-Benjamin Aceval (Juz.)-Tte. Esteban Martinez-Villa Hayes-Pto. Pinazco-Fortin Caballero-Tte. Manuel Irala				
237	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
237,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.000,00	60	60.000
237,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.000,00	60	180.000
237,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	600	60	36.000
237,4		Poda de arboles .	Un.	20	60.000	1.200.000
237,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	10	42.000	420.000
237,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	10	108.000	1.080.000
238	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
238,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	100	28.200	2.820.000
238,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	100	28.200	2.820.000
238,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	100	33.600	3.360.000
239	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		
239,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	10	212.400	2.124.000
239,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	20	54.840	1.096.800
239,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	20	6.240	124.800
5		**Departamento: Alto Paraguay**				
		Puerto Guaraní-Puerto Casado-Carmelo Peralta-Puerto La Esperanza-Fuerte Olimpo-Bahia Negra				
240	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
240,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	600	60	36.000
240,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	1.800,00	60	108.000
240,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	360	60	21.600
240,4		Poda de arboles .	Un.	12	60.000	720.000
240,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	6	42.000	252.000
240,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	6	108.000	648.000

241	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
241,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	60	28.200	1.692.000
241,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	60	28.200	1.692.000
241,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	60	33.600	2.016.000
242	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
242,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	6	212.400	1.274.400
242,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	12	54.840	658.080
242,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	12	6.240	74.880
6		**Departamento: Boquerón**				-
		Mcal. Estigarribia-Filadelfia				
243	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
243,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	200	60	12.000
243,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	600	60	36.000
243,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	120	60	7.200
243,4		Poda de arboles .	Un.	4	60.000	240.000
243,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	2	42.000	84.000
243,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	2	108.000	216.000
244	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
244,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	20	28.200	564.000
244,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	20	28.200	564.000
244,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	20	33.600	672.000
245	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
245,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	2	212.400	424.800
245,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	4	54.840	219.360
245,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	4	6.240	24.960
7		**Departamento: Concepción**				
		Col. José Felix Lopez-Tuj Pau-Belen-San Lazaro-Loreto--Horqueta-Paso Barreto-Paso Barreto-Puerto Foncierre				-
246	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
246,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	800	60	48.000
246,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	2.400,00	60	144.000
246,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	480	60	28.800
246,4		Poda de arboles .	Un.	16	60.000	960.000
246,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	8	42.000	336.000
246,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	8	108.000	864.000
247	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
247,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	80	28.200	2.256.000
247,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	80	28.200	2.256.000
247,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	80	33.600	2.688.000
248	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
248,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	8	212.400	1.699.200
248,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	16	54.840	877.440
248,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	16	6.240	99.840
8		**Departamento: San Pedro**				
		Emb.San Pablo-Isc. Del Rosario-Gral. Resquin-Puerto Antequera-Guayaybi-Yataity del Norte-25 de Diciembre-Chore-Nueva Germania-Sta. Rosa del Aguaray-Yrybucua-Puerto Ybapovo-Capilbary-Union-Gral. Aquino.-San Estanislao				-
249	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
249,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.700,00	60	102.000
249,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.100,00	60	306.000
249,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.020,00	60	61.200
249,4		Poda de arboles .	Un.	34	60.000	2.040.000
249,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	17	42.000	714.000
249,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	17	108.000	1.836.000
250	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
250,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	170	28.200	4.794.000
250,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	170	28.200	4.794.000
250,3		fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	170	33.600	5.712.000
251	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
251,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	17	212.400	3.610.800
251,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	34	54.840	1.864.560
251,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	34	6.240	212.160
9		**Departamento: Guaira**				
		Mariscio Jose Troche-Independencia-San Salvador-Dr. Bottrell-Iturbe-Mbocayaty-Jose Fassardi-Paso Yobai-Paso Yobai-Gral. Eugenio A. Garay-Natalicio Talavera-Ñumi-Tebicuary-Coronel Martinez-				-
252	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
252,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.600,00	60	96.000
252,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.800,00	60	288.000
252,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	960	60	57.600
252,4		Poda de arboles .	Un.	32	60.000	1.920.000
252,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	16	42.000	672.000
252,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	16	108.000	1.728.000
253	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
253,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	160	28.200	4.512.000
253,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	160	28.200	4.512.000
253,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	160	33.600	5.376.000
254	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
254,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	16	212.400	3.398.400
254,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	32	54.840	1.754.880
254,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	32	6.240	199.680
10		**Departamento: Caaguazú**				
		Simon bolivar-R.I. corrales-Repatriacion-La Pastora-Yhu-Juan E. Estigarribia-Colonia Unificada-Mcal. Francisco Solano Lopez-3 deFebrero-Caaguazu-Santa Rosa del Mbutuy Jose Domingo Ocampos-Vaqueria-San Joaquin-Dr. Cecilio Baez-Raul Arsenio Oviedo				-
255	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
255,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.800,00	60	108.000

255,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.400,00	60	324.000
255,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.080,00	60	64.800
255,4		Poda de arboles .	Un.	36	60.000	2.160.000
255,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	18	42.000	756.000
255,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	18	108.000	1.944.000
256	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
256,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	180	28.200	5.076.000
256,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	180	28.200	5.076.000
256,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	180	33.600	6.048.000
257	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
257,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica,	Un.	18	212.400	3.823.200
257,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	36	54.840	1.974.240
257,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	36	6.240	224.640
11		**Departamento: Caazapá**				
		Abaí-Caazapá-Yegros-Buena Vista-Tres de Mayo-Moringo-Caazapa (Juz. Reg.)-San Juan Nepomuceno-Tava-i-Aba-i-Yuty-Moises Bertoni				-
258	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
258,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.000,00	60	60.000
258,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.000,00	60	180.000
258,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	600	60	36.000
258,4		Poda de arboles .	Un.	20	60.000	1.200.000
258,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	10	42.000	420.000
258,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	10	108.000	1.080.000
259	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
259,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	100	28.200	2.820.000
259,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	100	28.200	2.820.000
259,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	100	33.600	3.360.000
260	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
260,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	10	212.400	2.124.000
260,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	20	54.840	1.096.800
260,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	20	6.240	124.800
12		**Departamento: Misiones**				
		San Ignacio-Santiago-Villa Florida-San Juan Bautista-San Miguel-Santa Maria-Santa Rosa-Yabebyry-San J. Bautista (Tb. Y Juz.)				
261	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
261,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	900	60	54.000
261,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	2.700,00	60	162.000
261,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	540	60	32.400
261,4		Poda de arboles .	Un.	18	60.000	1.080.000
261,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	9	42.000	378.000
261,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	9	108.000	972.000
262	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
262,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	90	28.200	2.538.000
262,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	90	28.200	2.538.000
262,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	90	33.600	3.024.000
263	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
263,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	9	212.400	1.911.600
263,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	18	54.840	987.120
263,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	18	6.240	112.320
13		**Departamento: Paraguarí**				
		Acahay-Tobyhmi-Sapucai-Carapegua-Escobar-Paraguari (Juzg.)-Quyquyho-Gral. Bernardino C.-Tebicuarymi-Yaguaron-Mbuyapey-Quindy-Caapucu				
264	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
264,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.300,00	60	78.000
264,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.900,00	60	234.000
264,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	780	60	46.800
264,4		Poda de arboles .	Un.	26	60.000	1.560.000
264,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	13	42.000	546.000
264,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	13	108.000	1.404.000
265	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
265,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	130	28.200	3.666.000
265,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	130	28.200	3.666.000
265,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	130	33.600	4.368.000
266	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
266,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	13	212.400	2.761.200
266,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	26	54.840	1.425.840
266,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	26	6.240	162.240
14		**Departamento: Alto Paraná**				
		Minga Pora-Naranjal-San Cristobal-Iruña-Yguazu-Dr. Juan Leon Mallorquin-Juan E. Oleary-Presidente Franco-San Alberto-Los Cedrales-Hernandarias--Tribunal de Cdad. Del Este-Domingo Martinez de Irala-Nacunday-Itakyry				-
267	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
267,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.800,00	60	108.000
267,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.400,00	60	324.000
267,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.080,00	60	64.800
267,4		Poda de arboles .	Un.	36	60.000	2.160.000
267,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	18	42.000	756.000
267,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	18	108.000	1.944.000
268	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		

268,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	180	28.200	5.076.000
268,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	180	28.200	5.076.000
268,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	180	33.600	6.048.000
269	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
269,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	18	212.400	3.823.200
269,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	36	54.840	1.974.240
269,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	36	6.240	224.640
15		**Departamento: Central**				
		Guarambare-San Lorenzo-Remby-J. Augusto Saldivar-Fernando de la Mora-Villa Elisa-Ypane-Luque-Nueva Italia-Lambare-Limpio-Aregua-Aregua (Juzgado)-San Antonio-Mariano Roque Alonso-Itagua (Liga Iteña)-Ita				-
270	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
270,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.700,00	60	102.000
270,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.100,00	60	306.000
270,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.020,00	60	61.200
270,4		Poda de arboles .	Un.	34	60.000	2.040.000
270,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	17	42.000	714.000
270,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	17	108.000	1.836.000
271	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
271,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	170	28.200	4.794.000
271,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	170	28.200	4.794.000
271,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	170	33.600	5.712.000
272	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
272,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	17	212.400	3.610.800
272,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	34	54.840	1.864.560
272,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	34	6.240	212.160
16		**Departamento: Amambay**				-
		Capiibari Baibi-Pedro Juan Caballero-Bella Vista-Pedro Juan Caballero (Trib.)				-
273	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
273,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	400	60	24.000
273,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	1.200,00	60	72.000
273,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	240	60	14.400
273,4		Poda de arboles .	Un.	8	60.000	480.000
273,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	4	42.000	168.000
273,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	4	108.000	432.000
274	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
274,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	40	28.200	1.128.000
274,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	40	28.200	1.128.000
274,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	40	33.600	1.344.000
275	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
275,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	4	212.400	849.600
275,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	8	54.840	438.720
275,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	8	6.240	49.920
17		**Departamento: Canindeyú**				
		Itaby Hamy)- Francisco Caballero Á.- Nueva Esperanza, Villa Ygatymi, Corpus Crusti, Itanara, Salto del Guairá, Katuete, La Paloma, Salto del Guaira (Juz), Ypehu.				-
276	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
276,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.100,00	60	66.000
276,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluy retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.300,00	60	198.000
276,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	660	60	39.600
276,4		Poda de arboles .	Un.	22	60.000	1.320.000
276,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	11	42.000	462.000
276,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	11	108.000	1.188.000
277	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
277,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	110	28.200	3.102.000
277,2		Provisión y colocación de puntos de luz incl cableado .	Un.	110	28.200	3.102.000
277,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	110	33.600	3.696.000
278	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
278,1		Cambio, incluye provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	11	212.400	2.336.400
278,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	22	54.840	1.206.480
278,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	22	6.240	137.280
TOTAL 1 - GUARANÍES IVA INCLUIDO						591.780.000
TOTAL 2 - GUARANÍES IVA INCLUIDO						321.753.600
OFERTA TOTAL LOTE Nº 1 - IVA INCLUIDO						913.533.600

Nombre de la Entidad: 02 -Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: UOC - Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 187346
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICOS Y LOCXALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 7/2010
PROVEEDOR: PROCON SRL.
Monto Total: 913.533.600.-
Monto Adjudicado: 913.533.600.-

CUADR(CUADRO Nº 3 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (LOTE 1)

SEDES DISTRITALES						
OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						
Sede Concepción					PROCON S.R.L.	
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
1.1		Exterior al agua	m2	285	15.000	4.275.000
1.2		Interior al agua	m2	440	10.625	4.675.000
1.3		Abertura al sintético	m2	85	13.750	1.168.750
1.4		Techo al barniz natural	m2	260	15.625	4.062.500
1.5		Rejas al sintético	m2	55	13.750	756.250
1.6		Muralla y cantero al agua	ml	58	10.625	616.250
1.7		Canaletas y bajadas al sintético	m2	50	12.250	612.500
2	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		
2.1		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
2.2		Provisión y colocación de azulejos	m2	20	56.250	1.125.000
2.3		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
2.4		Colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
2.5		Cambio de canilla para lavatorio	m2	1	57.125	57.125
2.6		Cambio completo de inodoro con cisternas	m2	2	221.250	442.500
3	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		
3.1		Cambio de tejas: Desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	80	85.000	6.800.000
3.2		Desmonte de canaleta y bajadas	ml	55	3.125	171.875
3.3		Provisión y colocación de canaleta y de bajada	ml	55	43.750	2.406.250
4	**72101607-003**	**Reparación de fisuras en paredes c/ refuerzo de varilla**	**Unidad**	**1**		
4.1		Revoque: En paredes con terminación de hidrófugo	m2	120	16.250	1.950.000
5	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		
5.1		Desmonte de piso en patio exterior	m2	117	3.125	365.625
5.2		Provisión y colocación de piso exterior	m2	117	56.250	6.581.250
5.3		Reparación desmonte y reposición de piso en vereda	m2	45	56.250	2.531.250
6	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		
6.1		Destranque y limpieza de cámara séptica y pozo negro	uni	1	112.500	112.500
6.2		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	15	41.250	618.750
6.3		Construcción de registros cloacal 40x40cm	un.	4	200.000	800.000
7	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		
7.1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	27	41.250	1.113.750
7.2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	8	156.250	1.250.000
8	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
8.1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	12	29.375	352.500
8.2		Circuito para computadora	un.	2	262.500	525.000
8.3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	18	35.000	630.000
8.4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
9	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		
9.1		Lustrado de escritorios	un.	6	87.500	525.000
9.2		Colocación de cerraduras con llave	un.	6	50.000	300.000
10	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
10.1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
10.2		Reparación de puerta tablero de entrada de 2,10*1,20	un.	2	475.000	950.000
10.3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
10.4		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
TOTAL CONCEPCIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO						48.187.125
Sede Villa Rica						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
11,1		Exterior al agua	m2	130	15.000	1.950.000
11,2		Interior al agua	m2	535	10.625	5.684.375
11,3		Cielorraso al agua	m2	25	10.625	265.625
11,4		Aberturas al sintético	m2	80	13.750	1.100.000
11,5		Techo al barniz natural	m2	170	15.625	2.656.250
11,6		Rejas al sintético	m2	85	13.750	1.168.750
11,7		Muralla exterior al agua	m2	210	10.625	2.231.250
11,8		Canaletas y bajadas al sintético	ml	50	12.250	612.500
12	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
12,1		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
12,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	20	56.250	1.125.000
12,3		Desmonte de piso	m2	5	3.125	15.625
12,4		Colocación de piso	m2	5	56.250	281.250
12,5		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
12,6		Cambio de cisterna alta para inodoro	un.	1	40.000	40.000
13	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
13,1		Cambio de tejas: Desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapool	m2	85	85.000	7.225.000
14	**72101607-003**	**Reparación de fisuras en paredes c/ refuerzo de varilla**	**Unidad**	**1**		-
14,1		Revoque: En paredes con terminación de hidrófugo	m2	60	16.250	975.000
15	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
15,1		Desmonte de piso en vereda	m2	32	3.125	100.000
15,2		Provisión y colocación de piso exterior en vereda	m2	32	56.250	1.800.000
16	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
16,1		Destranque y limpieza de cámara séptica y pozo negro	gl	1	112.500	112.500
16,2		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	20	41.250	825.000
16,3		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	4	200.000	800.000
17	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
17,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	25	41.250	1.031.250

17,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	6	156.250	937.500
17,3		Provisión y colocación de canaletas y caños de bajadas	ml	50	43.750	2.187.500
17,4		Provisión y colocación caños de bajadas	ml	15	43.750	656.250
18	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
18,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	8	29.375	235.000
18,2		Circuito para computadora	un.	3	262.500	787.500
18,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	22	35.000	770.000
18,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
19	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
19,1		Lustrado de escritorios	un.	8	87.500	700.000
19,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	8	50.000	400.000
20	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
20,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	4	287.500	1.150.000
20,2		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	6	50.000	300.000
20,3		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
21	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**un.**	**1**	562.500	562.500
TOTAL VILLA RICA - GUARANIES IVA INCLUIDO						39.567.750
Sede Coronel Oviedo						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
22	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
22,1		Exterior al agua	m2	150	15.000	2.250.000
22,2		Interior al agua	m2	390	10.625	4.143.750
22,3		Cielorraso al agua	m2	185	10.625	1.965.625
22,4		Abertura al sintético	m2	52	13.750	715.000
22,5		Abertura metálica al sintético; previo lijado y limpieza	m2	30	13.750	412.500
22,6		Muralla exterior al agua	ml	135	10.625	1.434.375
23	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
23,1		Levantar pared de ladrillo común	m2	4	55.000	220.000
23,2		Provisión y colocación de azulejos de 15x15	m2	3	56.250	168.750
23,3		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
23,4		Cambio de cisterna alta para inodoro	un.	1	40.000	40.000
24	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
24,1		Provisión y colocación de membrana asfaltica sobre losa de Hº Aº	m2	185	52.500	9.712.500
25	**72101607-006**	**Revoque en paredes con tratamiento hidrófugo**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque en paredes con tratamiento hidrófugo	m2	50	16.250	812.500
26	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
26,1		Provisión y colocación de piso en escaleras	m2	12	56.250	675.000
26,2		Provisión y colocación de zócalo en escaleras	m2	15	20.000	300.000
26,3		Provisión y colocación de piso con contrapiso en patio exterior	m2	60	56.250	3.375.000
26,4		Desmonte de piso en vereda	m2	36	3.125	112.500
26,5		Provisión y colocación de piso en vereda	m2	36	56.250	2.025.000
27	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
27,1		Destranque de cañería y limpieza de registro	GL	1	112.500	112.500
28	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
28,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	60	41.250	2.475.000
28,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un	10	156.250	1.562.500
29	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
29,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	12	29.375	352.500
29,2		Circuito para computadora	un.	3	262.500	787.500
29,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes	un.	14	35.000	490.000
29,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
30	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
30,1		Lustrado de escritorios	un.	5	87.500	437.500
30,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	8	50.000	400.000
31	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
31,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
31,2		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
31,3		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	16	31.250	500.000
32	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**Unidad**	**1**	562.500	562.500
TOTAL CORONEL OVIEDO - GUARANIES IVA INCLUIDO						37.474.625
Sede Borja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
33	**72131601-008**	**Revoque con hidrófugo**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque con hidrófugo	m2	157	16.250	2.551.250
34	**72131601-005**	**Mamposteria de elevación de 0,15**	**Unidad**	**1**		-
		Mampostería de elevación de 0,15	m2	25	55.000	1.375.000
35	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
35,1		Reparación de techo, cambio de tejas y tejuelones	m2	39	85.000	3.315.000
36	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
36,1		Piso de tipo calcáreo	m2	20	56.250	1.125.000
36,2		Piso de tipo cerámico	m2	3	56.250	168.750
36,3		Alisada de cemento	m2	15	22.500	337.500
36,4		Azulejado	m2	14	56.250	787.500
37	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
37,1		Puerta de 0,80x2,10	un	2	287.500	575.000
37,2		Puerta de 0,60x2,20	un	1	262.500	262.500
37,3		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
37,4		Ventana tipo balancín 0,60x1,20	un	2	112.500	225.000
37,5		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
38	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
38,1		Pintura al Látex interior	m2	157	10.625	1.668.125
38,2		Pintura sintética	m2	11	13.750	151.250
39	**72102304-002**	**Instalación sanitaria (fontaneria)**	**Unidad**	**1**		-
39,1		Instalación hidráulica de baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
39,2		Desagüe cloacal de baño	unid	1	387.500	387.500
39,3		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
39,4		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
39,5		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
39,6		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
39,7		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	10	13.750	137.500
39,8		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
40	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
40,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500

40,2		Reparación y mantenimiento de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500
40,3		Provisión y colocación de luces (incl. Artefactos)	unid	5	35.000	175.000
40,4		Provisión y colocación de tomas	unid	5	29.375	146.875
41	**73121602-008**	**Reparacion y mantenimiento de Portón de acceso**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion y mantenimiento de Portón de acceso	m2	4	187.500	750.000
42	**72101703-007**	**Reparacion de cerco perimetral de alambre**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de cerco perimetral de alambre	m2	85	175.000	14.875.000
43	**72131601-004**	**Servicio de colocacion de de Hº (poste)**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de colocacion de de Hº (poste)	unid	16	33.750	540.000
TOTAL BORJA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						35.470.000
Sede San Rafael						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
44	**72101601-001**	**Techo (cielo raso de yeso)**	**Unidad**	**1**		-
44,1		Cielo raso de placas de yeso (Incluye junta perimetral)	m2	60	48.750	2.925.000
45	**72102601-001**	**Carpintería en madera**	**Unidad**	**1**		-
45,1		Puerta tipo tablero 0,80x2,10	und	2	475.000	950.000
45,2		Puerta tipo placa 0,80x2,10	und	2	287.500	575.000
46	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
46,1		Pintura al látex de cielo raso	m2	60	10.625	637.500
46,2		Pintura de maderamen	m2	14	15.625	218.750
TOTAL SAN RAFAEL- GUARANÍES IVA INCLUIDO						5.306.250
Sede San Pedro del Paraná						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
47	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
47,1		Pintura de mampostería al látex	m2	645	10.625	6.853.125
47,2		Pintura de cielo raso al látex	m2	250	10.625	2.656.250
47,3		Pintura sintética	m2	220	13.750	3.025.000
47,4		Pintura de maderamen al barniz	m2	42	15.625	656.250
48	**72102508-003**	**Albañilería (revestimiento de azulejos)**	**Unidad**	**1**		-
48,1		Reparación de fisuras en mampostería y revoques	m2	20	13.750	275.000
48,2		Reposición de azulejado	m2	10	56.250	562.500
49	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
49,1		Reposición de vidrios de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL SAN PEDRO DEL PARANÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						14.778.125
Sede Capiatá						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
50	**72131601-012**	**Servi cio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
50,1		Pintura al látex interior-exterior	m2	620	10.625	6.587.500
50,2		Pintura sintética de zócalo	m2	31	13.750	426.250
50,3		Pintura sintética de aberturas	m2	33	13.750	453.750
51	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
51,1		Retiro y reposición de piso en baño de PB	m2	5	56.250	281.250
52	**72102304-002**	**Instalación sanitaria**	**Unidad**	**1**		-
52,1		Reparación completa de baño de PB	und	1	300.000	300.000
53	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
53,1		Puerta placa con cerradura de 0,80x2,10	und	1	287.500	287.500
53,2		Puerta placa con cerradura de 0,70x2,10	und	8	287.500	2.300.000
54	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
54,1		Provisión y colocación de ventiladores de techo	und	4	300.000	1.200.000
55	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
55,1		Reposición de vidrios de 4mm	m2	1	150.000	150.000
55,2		Colocación de vidrio templado en puerta principal	m2	2	275.000	550.000
56	**70111503-001**	**Servicio de Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**und**	**1**	562.500	562.500
TOTAL CAPIATÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						13.098.750
Sede Félix Pérez Cardozo						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
57	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
57,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
58	**72102508-001**	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		-
58,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
58,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	33	55.000	1.815.000
59	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
59,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
60	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
60,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
60,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
61	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
61,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
62	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
62,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
62,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
62,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
63	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
63,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	1	287.500	287.500
63,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
63,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
64	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
64,1		Pintura al Látex interior	m2	30	10.625	318.750
64,2		Pintura sintética	m2	4	13.750	55.000
65	**72102304-003**	**Reparacion de desague cloacal (instalacion hidraulica)**	**Unidad**	**1**		-
65,1		Instalación de agua fría en baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
65,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
65,3		Desagüe cloacal de baño	unid	1	387.500	387.500
65,4		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
65,5		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
65,6		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
65,7		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
65,8		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
66	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
66,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500

66,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500
66,3		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875
66,4		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
66,5		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40	unid	5	68.750	343.750
TOTAL FÉLIX PÉREZ CARDOZO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						15.384.625
Sede Itapuá Poty						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
67	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
67,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
68	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
68,1		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	7	106.250	743.750
68,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	33	55.000	1.815.000
69	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
69,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
70	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
70,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
70,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
71	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
71,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
72	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
72,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
72,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
72,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
73	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
73,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
73,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
73,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
74	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
74,1		Pintura al Látex interior	m2	30	10.625	318.750
74,2		Pintura sintética	m2	4	13.750	55.000
75	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
75,1		Instalación de agua fría en baño completo (4artefactos)	unid	1	460.000	460.000
75,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
76	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
76,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
76,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
76,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
76,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
76,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
77	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
77,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
77,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	187.500	187.500
77,3		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875
77,4		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
77,5		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40	unid	5	68.750	343.750
						15.284.625
Sede Ybycui						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
78	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
78,1		Cimentación de PBC	m3	3	237.500	712.500
79	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
79,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	3	106.250	318.750
79,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	23	55.000	1.265.000
80	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
80,1		Aislación horizontal de muro	ml	11	12.375	136.125
81	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
81,1		Revoque con hidrófugo	m2	60	16.250	975.000
81,2		Revestimiento de azulejos	m2	4	56.250	225.000
82	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
82,1		Cambio y reposición de tejas	m2	5	85.000	425.000
82,2		Provisión y colocación de canaleta	ml	17	43.750	743.750
82,3		Provisión y colocación de bajada	ml	6	43.750	262.500
83	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
83,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
83,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
83,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
84	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
84,1		Cambio y reposición de cerraduras en puertas	un	5	50.000	250.000
84,2		Cambio y reposición de pasadores en ventana	un	9	31.250	281.250
84,3		Vidrio en ventanas	m2	3	150.000	450.000
85	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
85,1		Provisión y colocación de ventana fija de 0,60x0,60	Unidad	1	75.000	75.000
85,2		Reparación de portón de acceso	m2	3	187.500	562.500
86	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
86,1		Pintura al Látex interior	m2	50	10.625	531.250
86,2		Abertura al sintético	m2	44	13.750	605.000
87	**72102304-001**	**Reparación de baño**	**Unidad**	**1**		-
87,1		Canilla de 1/2"	unid	1	57.125	57.125
87,2		Colocación de rejilla de piso sifonada	unid	1	62.500	62.500
87,3		Provisión y colocación de tapa para inodoros	unid	2	31.250	62.500
87,4		Cambio y reposición de bajada para lavatorio	unid	2	18.750	37.500
87,5		Arreglo de piso calcáreo	m2	3	56.250	168.750
88	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
88,1		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	112.500	112.500
88,2		Bocas de luces	unid	5	29.375	146.875
88,3		Bocas de tomas	unid	5	29.375	146.875
88,4		Bocas de ventiladores	unid	3	29.375	88.125
88,5		Provisión y colocación de artefactos de techo	unid	3	300.000	900.000
88,6		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 1x 40w	unid	5	35.000	175.000
88,7		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 1x20w	unid	3	35.000	105.000
88,8		Cambio de tablero eléctrico (tipo metálico monofásico)	unid	1	62.500	62.500
88,9		Cambio de llave TM de corte general de 32A.	unid	1	34.375	34.375
88. 10		Alimentación con cable de 4mm	ml	40	7.500	300.000
TOTAL YBYCUI - GUARANÍES IVA INCLUIDO						10.723.250

Sede Paraguarí						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
89	**72131601-00**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
89,1		Revoque con hidrófugo	m2	260	16.250	4.225.000
90	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
90,1		Pintura al Látex	m2	260	10.625	2.762.500
TOTAL PARAGUARÍ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						6.987.500
Sede General Bruguez						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
91	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
91,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
92	**72102508-001**	**Mampostería**	**Unidad**	**1**		-
92,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
92,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	35	55.000	1.925.000
92,3		Emparchado y arreglo de mampostería en oficinas	m2	60	16.250	975.000
93	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
93,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
94	**72131601-00**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
94,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
94,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
94,3		Revoque en oficina	m3	60	16.250	975.000
95	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
95,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
95,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	50	85.000	4.250.000
96	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
96,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
96,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
96,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
97	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
97,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
97,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
97,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
98	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
98,1		Pintura al Látex	m2	350	10.625	3.718.750
98,2		Pintura sintética	m2	16	13.750	220.000
99	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
99,1		Instalación de agua fría en baño (inodoro, ducha elec., lavatorio c/ pedestal)	unid	1	460.000	460.000
99,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
100	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
100,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
100,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
100,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
100,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
100,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
101	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
101,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
101,2		Reparación de luces y tomas existentes	unid	10	29.375	293.750
101,3		Bocas de luces	unid	6	29.375	176.250
101,4		Bocas de tomas	unid	6	29.375	176.250
101,5		Bocas de ventiladores	unid	1	29.375	29.375
101,6		Provisión y colocación de artefactos ventiladores de techo	unid	1	300.000	300.000
102	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
102,1		Lustrado de escritorios	unid	1	87.500	87.500
102,2		Provisión de 4 sillas tipo interlocutor	unid	4	225.000	900.000
TOTAL Gral. Bruguez - GUARANÍES IVA INCLUIDO						26.297.750
Sede Central: Registro Civil						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
103	**72102602-009**	**Mantenimiento y reparacion de mamparas**	**Unidad**	**1**		-
103,1		Mamparas ciegas	m2	62	300.000	18.600.000
103,2		Mamparas vidriadas	m2	30	300.000	9.000.000
103,3		Provisión y colocación de puertas en mamparas	unid	6	362.500	2.175.000
TOTAL REGISTRO CIVIL - GUARANÍES IVA INCLUIDO						29.775.000
Sede Villeta						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
104	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
104,1		Al látex de mampostería	m2	570	10.625	6.056.250
104,2		Abertura al sintético	m2	65	13.750	893.750
104,3		Al sintético de rejas en ventanas	m2	25	13.750	343.750
105	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		
105,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas y tejuelitas nuevas con aislapool	m2	20	85.000	1.700.000
106	**72102304-003**	**Reparación de desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		
106,1		Camara de Inspección	Unidad	1	200.000	200.000
TOTAL VILLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.193.750
Sede Encarnación						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
107	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de superficie.**	**Unidad**	**1**		-
107,1		Cielo raso al látex con enduido	m2	250	10.625	2.656.250
107,2		Mampostería al látex con enduido	m2	645	10.625	6.853.125
107,3		Mampostería al sintético	Unidad	220	13.750	3.025.000
107,4		Pintura de aberturas al barniz	m2	45	15.625	703.125
107,5		Pintura de aberturas al sintético	m2	55	13.750	756.250
108	**72102508-003**	**Albañilería (revestimiento de azulejos)**	**Unidad**	**1**		-
108,1		Reparación de fisuras en mamposterías	m2	60	13.750	825.000
108,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	6	56.250	337.500
109	**72102602-004**	**Vidrios**	**Unidad**	**1**		-
109,1		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
Total Encarnación - GUARANÍES IVA INCLUIDO						15.456.250
Sede Pozo Colorado						

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
110	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
110,1		Cimentación de PBC	m3	2	237.500	475.000
111	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
111,1		Mampostería de nivelación de 030	m2	7	106.250	743.750
111,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	35	55.000	1.925.000
111,3		Emparchada y arreglo de mampostería en oficinas	m2	60	16.250	975.000
112	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
112,1		Aislación horizontal de muro	ml	3	12.375	37.125
113	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
113,1		Revoque con hidrófugo	m2	21	16.250	341.250
113,2		Revestimiento de azulejos	m2	12	56.250	675.000
113,3		Revoque en oficina	m3	60	16.250	975.000
114	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
114,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	18	181.250	3.262.500
114,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	50	85.000	4.250.000
115	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
115,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	4	32.500	130.000
115,2		Alisada de cemento	m3	4	22.500	90.000
115,3		Piso de tipo cerámico	m2	4	56.250	225.000
116	**72102601-001**	**Carpintería de madera**	**Unidad**	**1**		-
116,1		Puerta placa de 0,70x2,10	un	2	287.500	575.000
116,2		Ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	1	75.000	75.000
116,3		Vidrio en ventana	m2	1	150.000	150.000
117	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
117,1		Pintura al Látex interior-exterior	m2	350	10.625	3.718.750
117,2		Pintura sintética	m2	16	13.750	220.000
118	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
118,1		Instalación de agua fría en baño (inodoro, ducha etc., lavatorio c/ pedestal)	unid	1	460.000	460.000
118,2		Cañería de alimentación	ml	10	13.750	137.500
119	**72102304-003**	**Desagüe cloacal de baño**	**Unidad**	**1**		-
119,1		Cámara de inspección	unid	2	200.000	400.000
119,2		Cámara séptica	unid	1	1.062.500	1.062.500
119,3		Pozo ciego	unid	1	1.687.500	1.687.500
119,4		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	1	1.068.750	1.068.750
119,5		Cañería de 100mm de PVC	ml	10	41.250	412.500
120	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
120,1		Circuito para ducha en baño	unid	1	262.500	262.500
120,2		Reparación de luces y tomas existentes	unid	10	29.375	293.750
120,3		Bocas de luces	unid	6	29.375	176.250
120,4		Bocas de tomas	unid	6	29.375	176.250
120,5		Bocas de ventiladores	unid	1	29.375	29.375
120,6		Proviso y colocación de artefactos de techo	unid	1	300.000	300.000
121	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
121,1		Lustrado de escritorios	unid	1	87.500	87.500
121,2		Provisión de 4 sillas tipo interlocutor	unid	4	225.000	900.000
TOTAL POZO COLORADO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						26.297.750
Sede Limpio - Planta baja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
122	**72131601-003**	**Cimentación**	**Unidad**	**1**		-
122,1		Cimentación de PBC	m3	1	237.500	237.500
123	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
123,1		Mampostería de elevación de 0,15	m2	56	55.000	3.080.000
124	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
124,1		Aislación horizontal de muro	ml	20	12.375	247.500
125	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
125,1		Revoque con hidrófugo	m2	120	16.250	1.950.000
125,2		Revestido de azulejo 15x15cm color blanco	m2	6	56.250	337.500
126	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
126,1		Techo de teja y tejuelón con maderamen de curupay	m2	20	181.250	3.625.000
126,2		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	10	85.000	850.000
127	**72102508-001**	**Piso**	**Unidad**	**1**		-
127,1		Piso calcáreo de 20x20	m2	25	56.250	1.406.250
127,2		Zócalo calcáreo	ml	16	20.000	320.000
127,3		Piso de piedra laja tipo rompecabezas	m2	30	56.250	1.687.500
128	**72101903-001**	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-
128,1		Cambio y reposición de cerraduras para puerta (llave chica)	un	3	50.000	150.000
128,2		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
128,3		Reja sencilla H=1,10	m2	7	143.750	1.006.250
128,4		Portón de reja sencilla de 1,00x1,15	un	1	200.000	200.000
128,5		Ventana tipo balancín de 1,20x0,80mt	uní	1	112.500	112.500
128,6		Ventana tipo balancín de 0,6x0,40mt	uní	1	75.000	75.000
129	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
129,1		Pintura al Látex de mampostería	m2	306	10.625	3.251.250
129,2		Pintura al látex de cielorraso	m2	62	10.625	658.750
129,3		Pintura sintética de aberturas	m2	42	13.750	577.500
129,4		Pintura sintética de rejas	m2	9	13.750	123.750
130	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
130,1		Instalación y provisión de lavatorio c/ pedestal	unid	1	200.000	200.000
130,2		Instalación y provisión de cañilla para lavatorio de 1/2"	unid	1	57.125	57.125
130,3		Instalación y provisión de llave de paso de 1/2 con campana	unid	1	57.125	57.125
131	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
131,1		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w	unid	3	68.750	206.250
Planta alta						
132	**72102508-001**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		-
132,1		Envarillado mampostería a altura de dintel	ml	4	13.750	55.000
133	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad**	**1**		-
133,1		Aislación de terraza con membrana	m2	7	52.500	367.500
134	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
134,1		Revoque con hidrófugo	m2	25	16.250	406.250
134,2		Revestido de azulejo 15x15cm color blanco	m2	6	56.250	337.500
135	**72101601-001**	**Techo**	**Unidad**	**1**		-
135,1		Arreglo de techo, cambio de tejas.	m2	10	85.000	850.000
136	**72131601-004**	**Colocacion de Hº Aº**	**Unidad**	**1**		-
136,1		Escalera de Hº Aº inc/ baranda pasamano	unid	1	2.687.500	2.687.500
137	**72101903-001**	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-

137,1		Vidrio de 4mm	m2	2	150.000	300.000
137,2		Ventana tipo balancín de 1,20x0,80mt	uní	1	112.500	112.500
137,3		Ventana tipo balancín de 0,6x0,40mt	uní	1	75.000	75.000
137,4		Canaleta en alero	ml	15	43.750	656.250
138	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**Unidad**	**1**		-
138,1		Pintura al Látex de mampostería	m2	390	10.625	4.143.750
138,2		Pintura al látex de techo	m2	95	10.625	1.009.375
138,3		Pintura al barniz de maderamen	m2	95	15.625	1.484.375
138,4		Pintura sintética de aberturas	m2	50	13.750	687.500
138,5		Pintura sintética de canaleta	ml	10	12.250	122.500
139	**72102304-003**	**Instalación hidráulica (reparacion de desague pluvial)**	**Unidad**	**1**		-
139,1		Instalación y provisión de pileta de cocina de una bacha	unid	1	475.000	475.000
139,2		Instalación y provisión de tapa para inodoro	unid	1	31.250	31.250
139,3		Instalación y provisión de cisterna alta	unid	1	40.000	40.000
139,4		Instalación y provisión de cañilla para lavatorio de 1/2"	unid	1	57.125	57.125
139,5		Instalación y provisión de cañilla para lavatorio de cocina	unid	1	57.125	57.125
139,6		Instalación y provisión de llave de paso de 1/2" con campana	unid	1	57.125	57.125
140	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
140,1		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 2x40w	unid	7	68.750	481.250
140,2		Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20w	unid	2	35.000	70.000
140,3		Bocas de luces	unid	3	29.375	88.125
140,4		Bocas de tomas	unid	2	29.375	58.750
Total Limpio - GUARANÍES IVA INCLUIDO						35.427.500
Sede San Pedro del Norte						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
141	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
141,1		Exterior al agua	m2	250	15.000	3.750.000
141,2		Interior al agua	m2	425	10.625	4.515.625
141,3		Aberturas al sintético	m2	75	13.750	1.031.250
141,4		Techo al agua color cerámico.	m2	120	10.625	1.275.000
141,5		Rejas al sintético previa preparación, lijado y limpieza	m2	30	13.750	412.500
141,6		Muralla exterior al agua (sin enduido)	m2	172	10.625	1.827.500
141,7		Canaletas y bajadas al sintético	ml	32	12.250	392.000
142	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
142,1		Demolición de azulejos	m2	35	3.125	109.375
142,2		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	35	56.250	1.968.750
142,3		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
142,4		Provisión y colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
142,5		Cambio de canilla para lavatorio	un.	2	57.125	114.250
142,6		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,.enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma., tapa,bajada.,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	2	221.250	442.500
142,7		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	2	200.000	400.000
143	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
143,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	60	85.000	5.100.000
143,2		Desmonte de canaleta y caño de bajada.	ml	32	3.125	100.000
143,3		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	32	43.750	1.400.000
144	**72101607-003**	**Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas	ml	101	13.750	1.388.750
145	**72131601-003**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
145,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	130	16.250	2.112.500
146	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-
146,1		Desmonte de piso en interior	m2	50	3.125	156.250
146,2		Provisión y colocación de piso interior	m2	50	56.250	2.812.500
146,3		Provisión y colocación de piso exterior en vereda y acceso garaje	m2	110	56.250	6.187.500
147	**72102304-003**	**Desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
147,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	36	41.250	1.485.000
147,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	8	200.000	1.600.000
148	**72102304-009**	**Desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
148,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	42	35.000	1.470.000
148,2		Construcción de registros pluviales 30x30 cm con rejilla metálica	un.	7	158.125	1.106.875
149	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
149,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente	un.	8	29.375	235.000
149,2		Circuito para computadora	un.	2	262.500	525.000
149,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	16	68.750	1.100.000
149,4		Circuito para teléfono	un.	2	131.250	262.500
150	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		-
150,1		Lustrado de escritorios	un.	4	87.500	350.000
150,2		Colocación de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
151	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
151,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
151,2		Reparación de puerta tablero principal de 1,60x2,10	un.	2	475.000	950.000
151,3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	4	50.000	200.000
151,4		Provisión y cambio de pasadores en ventana	un.	12	31.250	375.000
152	**70111503-001**	**Poda de arboles y retiro de basuras del patio**	**Unidad**	**1**	562.500	562.500
TOTAL SAN PEDRO DEL NORTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO						47.305.625
Sede Villa del Rosario - San Pedro						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
153	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
153,1		Alimentación subterránea de 2x4mm hasta el tablero principal.	un.	50	15.000	750.000
153,2		Provisión y cambio llave termo magnética de 1x20A	un.	1	43.750	43.750
TOTAL SEDE VILLA DEL ROSARIO - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						793.750
Sede Tacuati - San Pedro						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
154	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		
154,1		Paredes al agua	m2	40	10.625	425.000
154,2		Aberturas al barniz	m2	12	15.625	187.500
155	**72102602-002**	**Reparación de mobiliarios**	**Unidad**	**1**		
155,1		Provisión de sillas tipo secretaria.	un.	10	300.000	3.000.000
TOTAL SEDE TACUATI - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLUIDO						3.612.500

Sede Emboscada - Planta Baja						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
		PLANTA BAJA				-
156	**72131601-012**	**Servicio de Pintura. Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
156,1		Paredes al agua	m2	310	10.625	3.293.750
156,2		Aberturas al sintético	m2	62	13.750	852.500
156,3		Cielorraso al agua	m2	45	10.625	478.125
157	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad**	**1**		-
157.1		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	12	56.250	675.000
158	**72101607-003**	**Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de fisura en paredes con refuerzos de varillas	ml	6	13.750	82.500
159	**72131601-008**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
159,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	50	16.250	812.500
159,2		De cielorraso con tratamiento de hidrófugo	m2	6	21.250	127.500
160	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
160,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	1	287.500	287.500
160,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	1	150.000	150.000
160,3		Provisión y colocación de rejas para puertas de 1,20x0,56	un.	2	100.000	200.000
160,4		Provisión y colocación de portón de rejas de 1,00x2	m2	2	287.500	575.000
160,5		Provisión y cambio de pasadores en puertas	un.	2	50.000	100.000
Planta alta						
161	**72131601-012**	**Servicio de Pintura. Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
161,1		Paredes al agua	m2	390	10.625	4.143.750
161,2		Aberturas al sintético	m2	50	13.750	687.500
161,3		Techo: maderamen al barniz y tejuelitas a la cal.	m2	95	15.625	1.484.375
162	**72102508-003**	**Revestimiento**	**Unidad**	**1**		-
162,1		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	4	56.250	225.000
163	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
163,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	8	85.000	680.000
163,2		Provisión y colocación de canaleta embutida	ml	15	112.500	1.687.500
163,3		Provisión y colocación de canaleta de alero	ml	15	43.750	656.250
163,4		Provisión y colocación de bajada de PVC 100mm	ml	14	41.250	577.500
164	**72131601-008**	**Revoque**	**Unidad**	**1**		-
164.1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	10	16.250	162.500
165	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
165,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 2x40	un.	5	68.750	343.750
165,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes de 2x20	un.	2	68.750	137.500
165,3		Provisión y cambio de artefactos ventiladores de techo	un.	5	300.000	1.500.000
166	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
166,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	1	287.500	287.500
166,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	1	150.000	150.000
166,3		Provisión y cambio de cerraduras con llave	un.	5	50.000	250.000
166,4		Provisión y colocación de balancín de 0,60x0,40	un.	1	75.000	75.000
166,5		Provisión y colocación de balancín de 1,20x0,80	un.	1	112.500	112.500
167	**72131601-004**	**Colocacion de Hormigón Armado**	**Unidad**	**1**		
167,1		Escalera de hormigón armado. Incluye baranda pasamanos y revestido cerámico.	un.	1	2.687.500	2.687.500
TOTAL EMBOSCADA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						23.482.500
Sede Ciudad del Este						
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
168	**72131601-003**	**Ciimiento (Cimentación. Baños nuevos.)**	**Unidad**	**1**		-
168,1		Cimentación de PBC	m3	4	237.500	950.000
169	**72102508-001**	**Mamposteria. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
169,1		Mampostería de nivelación de 0,30	m2	14	106.250	1.487.500
169,2		Mampostería de elevación de 0,15	m2	124	55.000	6.820.000
169,3		Demolición de mampostería para vanos de puertas	m2	7	6.250	43.750
170	**72131601-006**	**Aislación. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
170,1		Aislación horizontal de muro	ml	6	12.375	74.250
171	**72131601-008**	**Revoque/Revestimiento. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
171,1		De paredes con tratamiento de hidrófugo	m2	42	16.250	682.500
171,2		Provisión y colocación de azulejos	m2	24	56.250	1.350.000
172	**72101601-001**	**Techo. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
172,1		Techo de teja y tejuelon con maderamen de kurupay	m2	36	181.250	6.525.000
173	**72102508-001**	**Piso. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
173,1		Contrapiso de cascote cerámico	m2	8	32.500	260.000
173,2		Alisada de cemento	m3	8	22.500	180.000
173,3		Piso de tipo cerámico	m2	8	56.250	450.000
174	**72102601-001**	**Carpintería de madera. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
174,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10 con marco de lapacho	un	2	287.500	575.000
174,2		Provisión y colocación de ventana tipo balancín 0,60x0,30	un	2	75.000	150.000
174,3		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	2	150.000	300.000
175	**72131601-012**	**Servicio de Pintura. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
175,1		Paredes al agua	m2	60	10.625	637.500
175,2		Aberturas al barniz	m2	8	15.625	125.000
176	**72102304-001**	**Reparación de Baños**	**Unidad**	**1**		-
176,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	20	13.750	275.000
176,2		Instalación de agua fría en baño completo	unid	2	460.000	920.000
177	**72102304-003**	**Desagüe cloacal. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
177,1		Desagüe cloacal de baño completo hasta primer registro	unid	1	387.500	387.500
177,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	unid	4	200.000	800.000
177,3		Provisión y colocación de artefactos y accesorios en baño	unid	2	1.068.750	2.137.500
177,4		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	20	41.250	825.000
178	**72102201-002**	**Instalación eléctrica. Baños nuevos.**	**Unidad**	**1**		-
178,1		Circuito para ducha en baño	unid	2	262.500	525.000
178,2		Reparación de luces y tomas existentes	gl	1	312.500	312.500
178,3		Bocas de luces	unid	2	29.375	58.750
178,4		Bocas de tomas	unid	2	29.375	58.750
179	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
179,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	10	13.750	137.500
179,2		Demolición de azulejos	m2	2	3.125	6.250
179,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	2	56.250	112.500
179,4		Desmonte de piso	m2	8	3.125	25.000
179,5		Provisión y colocación de piso	m2	8	56.250	450.000
179,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125

179,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones: tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
179,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
179,9		Cambio de canilla baja.	un.	1	57.125	57.125
180	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
180,1		Paredes al agua	m2	470	10.625	4.993.750
180,2		Aberturas al sintético	m2	37	13.750	508.750
180,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	40	12.250	490.000
181	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
181,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	140	85.000	11.900.000
181,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	40	43.750	1.750.000
182	**72102304-003**	**Mantenimiento de desagüe cloacal**	**Unidad**	**1**		-
182,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	35	41.250	1.443.750
182,2		Construcción de registros cloacal 40x40 cm	un.	3	200.000	600.000
183	**72102304-009**	**Mantenimiento de desagüe pluvial**	**Unidad**	**1**		-
183,1		Excavación y colocación de caño PVC de 100 mm	ml	30	41.250	1.237.500
183,2		Construcción de registros pluviales 30X30 cm con rejilla metálica	un.	5	156.250	781.250
184	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
184,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 3x40	un.	7	112.500	787.500
184,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	5	68.750	343.750
184,3		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	5	35.000	175.000
184,4		Alimentación de circuitos de 2x4mm	ml	200	15.000	3.000.000
185	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
185,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	3	287.500	862.500
185,2		Provisión y colocación de puertas placas de 0,90x2,10	un.	3	312.500	937.500
185,3		Provisión y colocación de rejas de 1,50x2,00	un.	2	431.250	862.500
TOTAL CIUDAD DEL ESTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO						58.851.000
Sede San Roque						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
186	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
186,1		Paredes al agua	m2	190	10.625	2.018.750
186,2		Aberturas al sintético	m2	20	13.750	275.000
186,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	15	12.250	183.750
187	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
187,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	8	13.750	110.000
187,2		Demolición de azulejos	m2	14	3.125	43.750
187,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	14	56.250	787.500
187,4		Desmonte de piso	m2	3	3.125	9.375
187,5		Provisión y colocación de piso	m2	3	56.250	168.750
187,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
187,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones: tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
187,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
188	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
188,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	30	85.000	2.550.000
188,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	15	43.750	656.250
189	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
189,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
189,2		Alimentación de circuitos de 2x4mm	ml	95	15.000	1.425.000
190	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
190,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
190,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL SAN ROQUE - GUARANIES IVA INCLUIDO						9.801.500
Sede La Encarnación						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
191	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
191,1		Paredes al agua	m2	250	10.625	2.656.250
191,2		Aberturas al sintético	m2	20	13.750	275.000
191,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	18	12.250	220.500
192	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
192,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	6	13.750	82.500
192,2		Demolición de azulejos	m2	18	3.125	56.250
192,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	18	56.250	1.012.500
192,4		Desmonte de piso	m2	4	3.125	12.500
192,5		Provisión y colocación de piso	m2	4	56.250	225.000
192,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	70.500	70.500
192,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones: tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
192,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
193	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
193,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	28	85.000	2.380.000
193,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	18	43.750	787.500
194	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
194,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	2	68.750	137.500
194,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
195	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
195,1		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL LA ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.157.250
Sede Santísima Trinidad						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
196	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
196,1		Paredes al agua	m2	240	10.625	2.550.000
196,2		Aberturas al sintético	m2	65	13.750	893.750
197	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
197,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	12	13.750	165.000
197,2		Demolición de azulejos	m2	6	3.125	18.750
197,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	6	56.250	337.500
197,4		Desmonte de piso	m2	10	3.125	31.250
197,5		Provisión y colocación de piso	m2	10	56.250	562.500
197,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125

197,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
197,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
198	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
198,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 2x40	un.	5	68.750	343.750
198,2		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	4	35.000	140.000
199	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
199,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,70x2,10	un.	2	287.500	575.000
199,2		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	1	287.500	287.500
199,3		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	6	150.000	900.000
TOTAL SANTISIMA TRINIDAD - GUARANÍES IVA INCLUIDO						7.283.375
Sede La Recoleta						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
200	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
200,1		Paredes al agua	m2	310	10.625	3.293.750
200,2		Aberturas al sintético	m2	55	13.750	756.250
200,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	15	12.250	183.750
201	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
201,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	5	13.750	68.750
201,2		Demolición de azulejos	m2	20	3.125	62.500
201,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	20	56.250	1.125.000
201,4		Desmonte de piso	m2	6	3.125	18.750
201,5		Provisión y colocación de piso	m2	6	56.250	337.500
201,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
201,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
201,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
202	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
202,1		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	15	43.750	656.250
203	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
203,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
204	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
204,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
204,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	5	150.000	750.000
TOTAL LA RECOLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO						8.375.875
Sede La Catedral						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
205	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
205,1		Paredes al agua	m2	197	10.625	2.093.125
205,2		Aberturas al sintético	m2	28	13.750	385.000
205,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	23	12.250	281.750
206	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
206,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	6	13.750	82.500
206,2		Demolición de azulejos	m2	18	3.125	56.250
206,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	18	56.250	1.012.500
206,4		Desmonte de piso	m2	7	3.125	21.875
206,5		Provisión y colocación de piso	m2	7	56.250	393.750
206,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
206,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
206,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
207	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
207,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	36	85.000	3.060.000
207,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	23	43.750	1.006.250
208	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
208,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	1	35.000	35.000
209	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
209,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	2	287.500	575.000
209,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL LA CATEDRAL - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.931.375
Sede Cevallos Cué						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
210	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
210,1		Paredes al agua	m2	230	10.625	2.443.750
210,2		Aberturas al sintético	m2	22	13.750	302.500
210,3		Canaletas y bajadas al sintético	ml	19	12.250	232.750
211	**72102304-001**	**Reparación de baños existentes**	**Unidad**	**1**		-
211,1		Cañería de alimentación de 3/4"	ml	8	13.750	110.000
211,2		Demolición de azulejos	m2	12	3.125	37.500
211,3		Provisión y colocación de azulejos 15x15	m2	12	56.250	675.000
211,4		Desmonte de piso	m2	5	3.125	15.625
211,5		Provisión y colocación de piso	m2	5	56.250	281.250
211,6		Cambio de canilla para lavatorio	un.	1	57.125	57.125
211,7		Cambio de inodoros con cisternas y conexiones, tapa,bajada,,enchufe,tarugo c/ tornillo, curva, anillo de goma.	un.	1	221.250	221.250
211,8		Cambio de lavatorio con pedestal y conexiones	un.	1	200.000	200.000
212	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**		-
212,1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con aislapol	m2	38	85.000	3.230.000
212,2		Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	19	43.750	831.250
213	**72102201-002**	**Mantenimiento de instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
213,1		Provisión y cambio de artefactos fluorescentes 1x40	un.	2	35.000	70.000
214	**72102602-001**	**Reparación de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		-
214,1		Provisión y colocación de puertas placas de 0,80x2,10	un.	1	287.500	287.500
214,2		Provisión y colocación de vidrio crudo de 4mm	m2	3	150.000	450.000
TOTAL SEVALLOS CUÉ - GUARANÍES IVA INCLUIDO						9.445.500
Sede ciudad de Altos - Planta Baja						
Nº	**Código de Catalogo**	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**		
215	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
215,1		Revoques de paredes con hidrófugo	m2	93	16.250	1.511.250
216	**72102508-001**	**Pisos**	**Unidad**	**1**		-

216,1		Piso calcáreo 20 x 20	m2	9	56.250	506.250
217	72131601-012	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con enduido:**	**Unidad**	**1**		-
217,1		De mampostería al agua	m2	310	10.625	3.293.750
217,2		De cielo raso al agua	m2	62	10.625	658.750
217,3		De aberturas al sintético	m2	45	13.750	618.750
218	72102602-001	**Reparación de Puerta tablero común 0,80 x 2,10 (puerta de madera)**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de Puerta tablero común 0,80 x 2,10 (puerta de madera)	un.	2	475.000	950.000
219	72102602-004	**Servicio de colocacion de Vidrio 4mm**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de colocacion de Vidrio 4mm	m2	1	150.000	150.000
220	72102304-001	**2 (reparacion de baños)**	**Unidad**	**1**		-
220,1		Reparacion de baños	un.	1	150.000	150.000
220,2		Tapa para inodoro	un.	1	31.250	31.250
220,3		Canilla para lavatorio de 1/2	un.	1	57.125	57.125
220,4		Llave de paso 1/2	un.	1	57.125	57.125
221	72102602-001	**Reparación de puerta de entrada**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación de puerta de entrada	un.	2	31.250	62.500
222	72102508-001	**Reparacion de pisos, Caminero - Piso alisada**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de pisos, Caminero - Piso alisada	m3	11	22.500	247.500
223	73121602-008	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Portón 1x1**	**Unidad**	**1**	62.500	62.500
		Planta Alta				-
224	72131601-008	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
		Revoque de mampostería c/ hidrófugo	m2	26	16.250	422.500
0,1		Revestido de ladrillejo	m2	3	41.750	125.250
0,2		Muralla de ladrillo común	m2	36	55.000	1.980.000
0,3		Reparación de techo de - tejas españolas	m2	20	85.000	1.700.000
225	72101903-001	**Aberturas/Carpintería metálica**	**Unidad**	**1**		-
225,1		Portón de hierro 1 x 1	un.	1	262.500	262.500
225,2		Ventana balancín 0,40x0,60	un.	1	75.000	75.000
225,3		Ventana balancín 1,20x0,80	un.	1	112.500	112.500
225,4		Puerta placa 0,80x2,10	un.	1	287.500	287.500
225,5		Cerradura p/ puerta	un.	5	50.000	250.000
225,6		Vidrio 4mm	m2	1	150.000	150.000
225,7		Puerta placa 0,80x2,10	m2	6	287.500	1.725.000
226	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
226,1		Equi. Compl. De fluorescente 2x40W	un.	7	68.750	481.250
226,2		Equi. Compl. De fluorescente 2x40W c/ visera	un.	1	68.750	68.750
227	72102304-002	**Instalación sanitaria**	**Unidad**	**1**		-
227,1		Desagüe cloacal p/ baño tipo social	gl.	1	287.500	287.500
227,2		Colocación de llave de paso 1/2	un.	1	57.125	57.125
227,3		Construcción de escalera (incluye baranda)	un.	1	2.687.500	2.687.500
	TOTAL ciudad de Altos - GUARANÍES IVA INCLUIDO					19.029.125

	RESUMEN MANTENIMIENTO SEDES		
1		TOTAL CONCEPCIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO	48.187.125
2		TOTAL VILLA RICA - GUARANÍES IVA INCLUIDO	39.567.750
3		TOTAL CORONEL OVIEDO - GUARANÍES IVA INCLUIDO	37.474.625
4		TOTAL BORJA - GUARANÍES IVA INCLUIDO	35.470.000
5		TOTAL SAN RAFAEL- GUARANÍES IVA INCLUIDO	5.306.250
6		TOTAL SAN PEDRO DEL PARANÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO	14.778.125
7		TOTAL CAPIATÁ - GUARANÍES IVA INCLUIDO	13.098.750
8		TOTAL FÉLIX PÉREZ CARDOZO - GUARANÍES IVA INCLUIDO	15.384.625
9		TOTAL ITAPUÁ POTY - GUARANÍES IVA INCLUIDO	15.284.625
10		TOTAL YBYCUI - GUARANÍES IVA INCLUIDO	10.723.250
11		TOTAL PARAGUARÍ - GUARANÍES IVA INCLUIDO	6.987.500
12		TOTAL GRAL. BRUGUEZ - GUARANÍES IVA INCLUIDO	26.297.750
13		TOTAL REGISTRO CIVIL - GUARANÍES IVA INCLUIDO	29.775.000
14		TOTAL VILLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO	9.193.750
15		TOTAL ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO	15.456.250
16		TOTAL POZO COLORADO - GUARANÍES IVA INCLUIDO	26.297.750
17		TOTAL LIMPIO - GUARANÍES IVA INCLUIDO	35.427.500
18		TOTAL SAN PEDRO DEL NORTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO	47.305.625
19		TOTAL SEDE VILLA DEL ROSARIO - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLU	793.750
20		TOTAL SEDE TACUATI - SAN PEDRO - GUARANÍES IVA INCLUIDO	3.612.500
21		TOTAL EMBOSCADA - GUARANÍES IVA INCLUIDO	23.482.500
22		TOTAL CIUDAD DEL ESTE - GUARANÍES IVA INCLUIDO	58.851.000
23		TOTAL SAN ROQUE - GUARANÍES IVA INCLUIDO	9.801.500
24		TOTAL LA ENCARNACIÓN - GUARANÍES IVA INCLUIDO	9.157.250
25		TOTAL SANTISIMA TRINIDAD - GUARANÍES IVA INCLUIDO	7.283.375
26		TOTAL LA RECOLETA - GUARANÍES IVA INCLUIDO	8.375.875
27		TOTAL LA CATEDRAL - GUARANÍES IVA INCLUIDO	9.931.375
28		TOTAL SEVALLOS CUÉ - GUARANÍES IVA INCLUIDO	9.445.500
29		TOTAL CIUDAD DE ALTOS - GUARANÍES IVA INCLUIDO	19.029.125
	TOTAL 1 - GUARANÍES IVA INCLUIDO		591.780.000

Mantenimiento y Adecuación de Sedes Alquiladas

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad		
1		**Departamento: Cordillera**				
		Mbocayaty del Yhaguy-San José Obrero-Caraguatay-Arroyos y Esteros-1º de Marzo-Juan de Mena-Loma Grande Santa Elena-Isla Pucu-Eusebio Ayala-Valenzuela-Atyra-Nueva Colombia-Caacupe				-
228	72131601-013	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
228,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.400,00	60	84.000
228,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.200,00	60	252.000
228,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	840	60	50.400
228,4		Poda de arboles .	Un.	28	60.000	1.680.000
228,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	14	42.000	588.000
228,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	14	108.000	1.512.000
229	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
229,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	140	28.200	3.948.000
229,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	140	28.200	3.948.000
229,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	140	33.600	4.704.000
230	72102304-001	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
230,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	14	212.400	2.973.600
230,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	28	54.840	1.535.520

230,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	28	6.240	174.720
2		**Departamento: Itapúa**				
		Fran-Tomas Romero P.-Yataity-Obligado-Capitan Miranda-Bella Vista-Carlos A. Lopez-Edelira-Capitan Meza-Natalio-San Juan del Parana-Alto Vera-Cambyreta-Coronel Bogado-Hohenau-General Artigas-La Paz-San Cosme y Damian-Jesus-Trinidad-General Delgado-Encarnac				
231	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
231,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	2.100,00	60	126.000
231,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	6.300,00	60	378.000
231,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.260,00	60	75.600
231,4		Poda de arboles .	Un.	42	60.000	2.520.000
231,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	21	42.000	882.000
231,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	21	108.000	2.268.000
232	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
232,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	210	28.200	5.922.000
232,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	210	28.200	5.922.000
232,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	210	33.600	7.056.000
233	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
233,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	21	212.400	4.460.400
233,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	42	54.840	2.303.280
233,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	42	6.240	262.080
3		**Departamento: Ñeembucú**				
		Isla Umbú-Paso de Patria-Gral. José E. Díaz-Villa Oliva-San Juan Bautista-Laureles-Mayor Martinez-Villa Oliva-Villalbin-Tacuaras-Guazucua-Villa Franca-Humaita-Pilar (Trib.)-Pilar (Juz.)				-
234	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
234,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.600,00	60	96.000
234,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.800,00	60	288.000
234,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	960	60	57.600
234,4		Poda de arboles .	Un.	32	60.000	1.920.000
234,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	16	42.000	672.000
234,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	16	108.000	1.728.000
235	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
235,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	160	28.200	4.512.000
235,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	160	28.200	4.512.000
235,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	160	33.600	5.376.000
236	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
236,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	16	212.400	3.398.400
236,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	32	54.840	1.754.880
236,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	32	6.240	199.680
4		**Departamento: Pte. Hayes**				
		Jose Falcon-Nanawa-Chaco-i-Benjamin Aceval-Benjamin Aceval (Juz.)-Tte. Esteban Martinez-Villa Hayes-Pto. Pinazco-Fortin Caballero-Tte. Manuel Irala				
237	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
237,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.000,00	60	60.000
237,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.000,00	60	180.000
237,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	600	60	36.000
237,4		Poda de arboles .	Un.	20	60.000	1.200.000
237,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	10	42.000	420.000
237,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	10	108.000	1.080.000
238	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
238,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	100	28.200	2.820.000
238,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	100	28.200	2.820.000
238,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	100	33.600	3.360.000
239	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		
239,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	10	212.400	2.124.000
239,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	20	54.840	1.096.800
239,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	20	6.240	124.800
5		**Departamento: Alto Paraguay**				
		Puerto Guaraní-Puerto Casado-Carmelo Peralta-Puerto La Esperanza-Fuerte Olimpo-Bahia Negra				
240	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
240,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	600	60	36.000
240,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	1.800,00	60	108.000
240,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	360	60	21.600
240,4		Poda de arboles .	Un.	12	60.000	720.000
240,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	6	42.000	252.000
240,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	6	108.000	648.000
241	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
241,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	60	28.200	1.692.000
241,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	60	28.200	1.692.000
241,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	60	33.600	2.016.000
242	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
242,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	6	212.400	1.274.400
242,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	12	54.840	658.080
242,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	12	6.240	74.880
6		**Departamento: Boquerón**				-
		Mcal. Estigarribia-Filadelfia				
243	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
243,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	200	60	12.000
243,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	600	60	36.000
243,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	120	60	7.200
243,4		Poda de arboles .	Un.	4	60.000	240.000
243,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	2	42.000	84.000
243,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	2	108.000	216.000
244	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		

244,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	20	28.200	564.000
244,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	20	28.200	564.000
244,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	20	33.600	672.000
245	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
245,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	2	212.400	424.800
245,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	4	54.840	219.360
245,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	4	6.240	24.960
7		**Departamento: Concepción**				
		Col. Jose Felix Lopez-Ybu Yau-Belen-San Lazaro-Loreto-Horqueta-Paso Barreto-Paso Barreto-Puerto Foncierre				-
246	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
246,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	800	60	48.000
246,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	2.400,00	60	144.000
246,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Un.	480	60	28.800
246,4		Poda de arboles .	Un.	16	60.000	960.000
246,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	8	42.000	336.000
246,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	8	108.000	864.000
247	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
247,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	80	28.200	2.256.000
247,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	80	28.200	2.256.000
247,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	80	33.600	2.688.000
248	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
248,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	8	212.400	1.699.200
248,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	16	54.840	877.440
248,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	16	6.240	99.840
8		**Departamento: San Pedro**				
		Lima-San Pablo-Inc. Del Rosario-Gral. Resquin-Puerto Antequera-Guayaybi-Yataity del Norte-25 de Diciembre-Chore-Nueva Germania-Sta. Rosa del Aguaray-Yrybucua-Puerto Ybapovo-Capiibary-Union-Gral. Aquino.-San Estanislao				-
249	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
249,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.700,00	60	102.000
249,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.100,00	60	306.000
249,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Un.	1.020,00	60	61.200
249,4		Poda de arboles .	Un.	34	60.000	2.040.000
249,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	17	42.000	714.000
249,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	17	108.000	1.836.000
250	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
250,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	170	28.200	4.794.000
250,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	170	28.200	4.794.000
250,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	170	33.600	5.712.000
251	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
251,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	17	212.400	3.610.800
251,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	34	54.840	1.864.560
251,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	34	6.240	212.160
9		**Departamento: Guaira**				
		Mauricio Jose Troche-Independencia-San Salvador-Dr. Bottrell-Iturbe-Mbocayaty-Jose Fassardi-Paso Yobai-Paso Yobai-Gral. Eugenio A. Garay-Natalicio Talavera-Numi-Tebicuary-Coronel Martinez-				-
252	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
252,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.600,00	60	96.000
252,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	4.800,00	60	288.000
252,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Un.	960	60	57.600
252,4		Poda de arboles .	Un.	32	60.000	1.920.000
252,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	16	42.000	672.000
252,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	16	108.000	1.728.000
253	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
253,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	160	28.200	4.512.000
253,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	160	28.200	4.512.000
253,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	160	33.600	5.376.000
254	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
254,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	16	212.400	3.398.400
254,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	32	54.840	1.754.880
254,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	32	6.240	199.680
10		**Departamento: Caaguazú**				
		SanJose de los Arroyos-Nueva Londres-Simon bolivar-R.I. corrales-Repatriacion-La Pastora-Yhu-Juan E. Estigarribia-Colonia Unificada-Mcal. Francisco Solano Lopez-3 deFebrero-Caaguazu-Santa Rosa del Mbutuy-Jose Domingo Ocampos-Vaqueria-San Joaquin-Dr. Ceci				-
255	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
255,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.800,00	60	108.000
255,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.400,00	60	324.000
255,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Un.	1.080,00	60	64.800
255,4		Poda de arboles .	Un.	36	60.000	2.160.000
255,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	18	42.000	756.000
255,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	18	108.000	1.944.000
256	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
256,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	180	28.200	5.076.000
256,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	180	28.200	5.076.000
256,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	180	33.600	6.048.000
257	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
257,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	18	212.400	3.823.200
257,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	36	54.840	1.974.240
257,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	36	6.240	224.640
11		**Departamento: Caazapá**				

		Polideportivo Yegros-Buena Vista-Maciel-Gral. Morinigo-Caazapa (Juz. Reg.)-San Juan Nepomuceno-Tava-i-Aba-i-Yuty-Moises Bertoni				-
258	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
258,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.000,00	60	60.000
258,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.000,00	60	180.000
258,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	600	60	36.000
258,4		Poda de arboles .	Un.	20	60.000	1.200.000
258,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	10	42.000	420.000
258,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	10	108.000	1.080.000
259	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
259,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	100	28.200	2.820.000
259,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	100	28.200	2.820.000
259,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	100	33.600	3.360.000
260	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
260,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	10	212.400	2.124.000
260,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	20	54.840	1.096.800
260,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	20	6.240	124.800
12		**Departamento: Misiones**				
		San Ignacio-Santiago-Villa Florida-San Juan Bautis-San Miguel-Santa Maria-Santa Rosa-Yabebyry-San J. Bautista (Tb. Y Juz.)				
261	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		
261,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	900	60	54.000
261,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	2.700,00	60	162.000
261,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	540	60	32.400
261,4		Poda de arboles .	Un.	18	60.000	1.080.000
261,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	9	42.000	378.000
261,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	9	108.000	972.000
262	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
262,1		Ampliación de instalación provisión y colocación de toma corriente.	Un.	90	28.200	2.538.000
262,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	90	28.200	2.538.000
262,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	90	33.600	3.024.000
263	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
263,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	9	212.400	1.911.600
263,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	18	54.840	987.120
263,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	18	6.240	112.320
13		**Departamento: Paraguarí**				
		Acahay-Ybytymi-Sapucai-Carapegua-Escobar-Paraguari (Juzg.)-Quyquyho-Gral. Bernardino C.-Tebicuarymi-Yaguaron-Mbuyapey-Quiindy-Caapucu				
264	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
264,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.300,00	60	78.000
264,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.900,00	60	234.000
264,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	780	60	46.800
264,4		Poda de arboles .	Un.	26	60.000	1.560.000
264,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	13	42.000	546.000
264,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	13	108.000	1.404.000
265	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
265,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	130	28.200	3.666.000
265,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	130	28.200	3.666.000
265,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	130	33.600	4.368.000
266	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
266,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	13	212.400	2.761.200
266,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	26	54.840	1.425.840
266,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	26	6.240	162.240
14		**Departamento: Alto Paraná**				
		Santa Rita-Mbaracayu-Sta. Fe del Parana-Minga Pora-Naranjal-San Cristobal-Iruña-Yguazu-Dr. Juan Leon Mallorquin-Juan E. Oleary-Presidente Franco-San Alberto-Los Cedrales-Hernandarias--Tribunal de Cdad. Del Este-Domingo Martinez de Irala-Ñacunday-Itakyry				-
267	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
267,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.800,00	60	108.000
267,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.400,00	60	324.000
267,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.080,00	60	64.800
267,4		Poda de arboles .	Un.	36	60.000	2.160.000
267,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	18	42.000	756.000
267,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	18	108.000	1.944.000
268	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
268,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	180	28.200	5.076.000
268,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	180	28.200	5.076.000
268,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	180	33.600	6.048.000
269	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
269,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	18	212.400	3.823.200
269,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	36	54.840	1.974.240
269,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	36	6.240	224.640
15		**Departamento: Central**				
		Guarambare-San Lorenzo-Ñemby-J. Augusto Saldivar-Fernando de la Mora-Villa Elisa-Ypane-Luque-Nueva Italia-Lambare-Limpio-Aregua-Aregua (Juzgado)-San Antonio-Mariano Roque Alonso-Itagua (Liga Iteña)-Ita				-
270	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
270,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.700,00	60	102.000
270,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Un.	5.100,00	60	306.000
270,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	1.020,00	60	61.200

270,4		Poda de arboles .	Un.	34	60.000	2.040.000
270,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	17	42.000	714.000
270,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	17	108.000	1.836.000
271	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
271,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	170	28.200	4.794.000
271,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	170	28.200	4.794.000
271,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	170	33.600	5.712.000
272	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
272,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	17	212.400	3.610.800
272,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	34	54.840	1.864.560
272,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	34	6.240	212.160
16		**Departamento: Amambay**				-
		Capitan Bado-Pedro Juan Caballero-Bella Vista-Pedro Juan Caballero (Trib.)				-
273	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
273,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	400	60	24.000
273,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	1.200,00	60	72.000
273,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	240	60	14.400
273,4		Poda de arboles .	Un.	8	60.000	480.000
273,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	4	42.000	168.000
273,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	4	108.000	432.000
274	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
274,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	40	28.200	1.128.000
274,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	40	28.200	1.128.000
274,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	40	33.600	1.344.000
275	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
275,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	4	212.400	849.600
275,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	8	54.840	438.720
275,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	8	6.240	49.920
17		**Departamento: Canindeyú**				
		Yasy Kañy, Francisco Caballero A., Nueva Esperanza, Villa Ygatymi, Corpus Crusti, Itanara, Salto del Guairá, Katuete, La Paloma, Salto del Guaira (Juz), Ypehu.				-
276	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
276,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso.	Un.	1.100,00	60	66.000
276,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, incluí retiro de malezas, ramas secas .	Un.	3.300,00	60	198.000
276,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Un.	660	60	39.600
276,4		Poda de arboles .	Un.	22	60.000	1.320.000
276,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Un.	11	42.000	462.000
276,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Un.	11	108.000	1.188.000
277	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		
277,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Un.	110	28.200	3.102.000
277,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Un.	110	28.200	3.102.000
277,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 2x40W.	Un.	110	33.600	3.696.000
278	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
278,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Un.	11	212.400	2.336.400
278,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Un.	22	54.840	1.206.480
278,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Un.	22	6.240	137.280
TOTAL 1 - GUARANIES IVA INCLUIDO						591.780.000
TOTAL 2 - GUARANIES IVA INCLUIDO						321.753.600
OFERTA TOTAL LOTE Nº 1 - IVA INCLUIDO						913.533.600

CUADRO Nº 1 PRESENTACION DE OFERTAS (LOTE 2)

SEDE ASUNCIÓN										
OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES										
Sede Central Bloque A y Calles internas.					ELECTROSERVICE		PROCON S.R.L.		JULIO CESAR GOMEZ	
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con endeudo en planta alta y planta baja:**	**Unidad**	**1**						
1.1		Exterior al agua.	m2	1.029,00	6.400	6.585.600	14.400	14.817.600	9.650	9.929.850
1.2		Interior al agua.	m2	1.412,00	5.800	8.189.600	10.200	14.402.400	7.850	11.084.200
1.3		Cielorraso al agua.	m2	736	6.400	4.710.400	10.200	7.507.200	7.850	5.777.600
1.4		Aberturas al sintético.	m2	392	9.200	3.606.400	13.200	5.174.400	12.050	4.723.600
1.5		Canaletas y bajadas.	ml.	612	4.800	2.937.600	11.760	7.197.120	4.800	2.937.600
2	**72101601-001**	**Reparaciones de techo:**	**Unidad**	**1**				-		-
2.1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con arreglo de filtraciones, con tejeritas y aislador.	m2	705	45.000	31.725.000	81.600	57.528.000	37.360	26.338.800
3	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparacion de pisos exteriores: Recapado de pavimento**	**Unidad**	**1**		-		-		-
3.1		Desmonte de base existente	m2	96	6.500	624.000	6.000	576.000	24.100	2.313.600
3.2		Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre losa de Hº Aº	m2	96	15.000	1.440.000	50.400	4.838.400	48.200	4.627.200
4	**72101603-001**	**Desmonte y cambio de canaletas y bajadas:**	**Unidad**	**1**		-		-		-
4.1		Desmonte de canaletas (planta alta, fachada principal).	ml.	46	5.500	253.000	3.000	138.000	6.050	278.300
4.2		Provisión y colocación de canaletas (planta alta, fachada principal).	ml.	46	37.000	1.702.000	42.000	1.932.000	45.200	2.079.200
4.3		Desmonte de caño de bajada (fachada frontal y lateral).	ml.	73	5.500	401.500	3.000	219.000	6.050	441.650
4.4		Provisión y colocación de caño de bajada (fachada frontal y lateral).	ml.	73	15.000	1.095.000	42.000	3.066.000	45.200	3.299.600
5	**72101601-001**	**Reparacion y mantenimiento de techo (Mantenimiento de cielorraso existente) Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Reparación y mantenimiento de techo (Mantenimiento de cielorraso existente) Salon auditorio	m2	253	45.000	11.385.000	42.000	10.626.000	12.050	3.048.650
6	**72131601-008**	**Revoques (Mantenimiento y reparacion de superficies interiores revocadas) Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Revoques (Mantenimiento y reparacion de superficies interiores revocadas) Salon auditorio	m2	16	15.000	240.000	10.800	172.800	36.100	577.600
7	**72102508-001**	**Reparación de pisos Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Reparación de pisos Salon auditorio	m2	8	66.000	528.000	42.000	336.000	45.200	361.600
8	**72102602-001**	**Mantenimiento y reparacion de puertas de acceso. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento y reparación de puertas de acceso. Salon auditorio	un	2	160.000	320.000	60.000	120.000	632.800	1.265.600
9	**72102602-001**	**Mantenimiento y reparacion de ventanas perimetrales. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento y reparación de ventanas perimetrales. Salon auditorio	un	20	110.000	2.200.000	60.000	1.200.000	147.600	2.952.000
10	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de paneles de madera. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento y lustrado de paneles de madera. Salon auditorio	m2	19,5	17.500	341.250	12.000	234.000	42.200	822.900
11	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, mesa principal de reuniones. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, mesa principal de reuniones. Salon auditorio	un	1	330.000	330.000	90.000	90.000	943.100	943.100
12	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, sillones. Incluye cambio de tapizado.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, sillones. Incluye cambio de tapizado.Salon auditorio	un	12	330.000	3.960.000	108.000	1.296.000	361.600	4.339.200
13	**72102201-002**	**Mantenimiento de artefactos eléctricos de cielorraso**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento de artefactos eléctricos de cielorraso	un	12	65.000	780.000	33.600	403.200	24.100	289.200
14	**72102201-002**	**Mantenimiento de sistema de luz difusa de cielorraso. 48 ml. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimiento de sistema de luz difusa de cielorraso, 48 ml. Salon auditorio	un	1	220.000	220.000	108.000	108.000	723.200	723.200
15	**72102201-002**	**Mantenimientos de tapas; puntos y tomas de luz. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Mantenimientos de tapas; puntos y tomas de luz. Salon auditorio	un	45	160.000	7.200.000	18.000	810.000	15.600	702.000
16	**72102602-001**	**Reparacion de puertas y ventanas(cortinas verticales) con docel (3,30x2,50).Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Reparación de puertas y ventanas(cortinas verticales con docel (3,30x2,50).Salon auditorio	un	20	120.000	2.400.000	168.000	3.360.000	512.300	10.246.000
17	**72102508-001**	**Reparacion y mantenimiento de pisos (c/ removido de alfombra existente). Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Reparacion y mantenimientode pisos (c/ removido de alfombra existente). Salon auditorio	m2	48	47.000	2.256.000	6.000	288.000	45.200	2.169.600
18	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparacion de pisos (zócalos.). Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-

		Mantenimiento y reparación de pisos (zócalos.). Salon auditorio	m2	48	13.000	624.000	54.000	2.592.000	6.050	290.400
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura Interior al agua.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Servicio de pintura Interior al agua.Salon auditorio	m2	189	7.500	1.417.500	10.200	1.927.800	7.850	1.483.650
20	**72131601-012**	**Servicio de pintura de Cielorraso al agua.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Servicio de pintura de Cielorraso al agua.Salon auditorio	m2	253	7.500	1.897.500	10.200	2.580.600	7.850	1.986.050
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura Aberturas al sintético.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Servicio de pintura Aberturas al sintético.Salon auditorio	m2	33	12.000	396.000	13.200	435.600	12.050	397.650
22	**72102508-001**	**Pulido de pisos.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-		-		-
		Pulido de pisos.Salon auditorio	m2	230	9.000	2.070.000	13.200	3.036.000	14.500	3.335.000
23	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparacion de pisos exteriores: Recapado de pavimento**	**Unidad**	**1**		-		-		-
23.1		Sector Transporte	m2	582	115.000	66.930.000	102.000	59.364.000	85.580	49.807.560
23.2		Sector Recursos Electorales	m2	300	115.000	34.500.000	102.000	30.600.000	85.580	25.674.000
23.3		Sector Bloque C	m2	420	115.000	48.300.000	102.000	42.840.000	85.580	35.943.600
23.4		Sector Acceso-Salida	m2	828	115.000	95.220.000	102.000	84.456.000	85.580	70.860.240
OFERTA TOTAL LOTE Nº 2 - IVA INCLUIDO						346.785.350		364.272.120		292.050.000

Nombre de la Entidad: 02 -Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: UOC - Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 187346
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICOS Y LOCXALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 7/2010
PROVEEDOR: ING. JULIO CESAR GOMEZ.
Monto Total: 292.050.000.-
Monto Adjudicado: 292.050.000.-

CUADRO Nº 3 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (LOTE 2)

SEDE ASUNCIÓN

OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Sede Central Bloque A y Calles internas. — **JULIO CESAR GOMEZ**

Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	**72131601-012**	**Servicio de Pintura: Previa remoción de pintura existente, lijado, limpieza y regularización de pared con endeudo en planta alta y planta baja:**	**Unidad**	**1**		
1.1		Exterior al agua.	m2	1.029,00	9.650	9.929.850
1.2		Interior al agua.	m2	1.412,00	7.850	11.084.200
1.3		Cielorraso al agua.	m2	736	7.850	5.777.600
1.4		Aberturas al sintético.	m2	392	12.050	4.723.600
1.5		Canaletas y bajadas.	ml.	612	4.800	2.937.600
2	**72101601-001**	**Reparaciones de techo:**	**Unidad**	**1**		-
2.1		Cambio de tejas: desmonte y colocación de tejas nuevas con arreglo de filtraciones, con tejeritas y aislador.	m2	705	37.360	26.338.800
3	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparación de pisos exteriores: Recapado de pavimento**	**Unidad**	**1**		-
3.1		Desmonte de base existente	m2	96	24.100	2.313.600
3.2		Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre losa de Hº Aº	m2	96	48.200	4.627.200
4	**72101603-001**	**Desmonte y cambio de canaletas y bajadas:**	**Unidad**	**1**		-
4.1		Desmonte de canaletas (planta alta, fachada principal).	ml.	46	6.050	278.300
4.2		Provisión y colocación de canaletas (planta alta, fachada principal).	ml.	46	45.200	2.079.200
4.3		Desmonte de caño de bajada (fachada frontal y lateral).	ml.	73	6.050	441.650
4.4		Provisión y colocación de caño de bajada (fachada frontal y lateral).	ml.	73	45.200	3.299.600
5	**72101601-001**	**Reparacion y mantenimiento de techo (Mantenimiento de cielorraso existente) Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación y mantenimiento de techo (Mantenimiento de cielorraso existente) Salon auditorio	m2	253	12.050	3.048.650
6	**72131601-008**	**Revoques (Mantenimiento y reparación de superficies interiores revocadas) Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Revoques (Mantenimiento y reparación de superficies interiores revocadas) Salon auditorio	m2	16	36.100	577.600
7	**72102508-001**	**Reparacion de pisos Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de pisos Salon auditorio	m2	8	45.200	361.600
8	**72102602-001**	**Mantenimiento y reparación de puertas de acceso. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y reparacion de puertas de acceso. Salon auditorio	un	2	632.800	1.265.600
9	**72102602-001**	**Mantenimiento y reparación de ventanas perimetrales. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y reparacion de ventanas perimetrales. Salon auditorio	un	20	147.600	2.952.000
10	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de paneles de madera. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y lustrado de paneles de madera. Salon auditorio	m2	19,5	42.200	822.900
11	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, mesa principal de reuniones. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, mesa principal de reuniones. Salon auditorio	un	1	943.100	943.100
12	**72102602-002**	**Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, sillones. Incluye cambio de tapizado.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y lustrado de muebles de madera, sillones. Incluye cambio de tapizado.Salon auditorio	un	12	361.600	4.339.200
13	**72102201-002**	**Mantenimiento de artefactos eléctricos de cielorraso**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento de artefactos eléctricos de cielorraso	un	12	24.100	289.200
14	**72102201-002**	**Mantenimiento de sistema de luz difusa de cielorraso, 48 mt. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento de sistema de luz difusa de cielorraso, 48 mt. Salon auditorio	un	1	723.200	723.200
15	**72102201-002**	**Mantenimientos de tapas: puntos y tomas de luz. Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimientos de tapas: puntos y tomas de luz. Salon auditorio	un	45	15.600	702.000
16	**72102602-001**	**Reparacion de puertas y ventanas(cortinas verticales con doce (3,30x2,50).Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Reparacion de puertas y ventanas(cortinas verticales con doce (3,30x2,50).Salon auditorio	un	20	512.300	10.246.000
17	**72102508-001**	**Reparación y mantenimiento de pisos (C/ removido de alfombra existente). Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Reparación y mantenimiento de pisos (C/ removido de alfombra existente). Salon auditorio	m2	48	45.200	2.169.600
18	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparacion de pisos (zócalos.). Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Mantenimiento y reparacion de pisos (zócalos.). Salon auditorio	m2	48	6.050	290.400
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura Interior al agua.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de pintura Interior al agua.Salon auditorio	m2	189	7.850	1.483.650
20	**72131601-012**	**Servicio de pintura de Cielorraso al agua.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de pintura de Cielorraso al agua.Salon auditorio	m2	253	7.850	1.986.050
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura Aberturas al sintético.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Servicio de pintura Aberturas al sintético.Salon auditorio	m2	33	12.050	397.650
22	**72102508-001**	**Pulido de pisos.Salon auditorio**	**Unidad**	**1**		-
		Pulido de pisos.Salon auditorio	m2	230	14.500	3.335.000
23	**72102508-001**	**Mantenimiento y reparación de pisos exteriores: Recapado de pavimento**	**Unidad**	**1**		-
23.1		Sector Transporte	m2	582	85.580	49.807.560
23.2		Sector Recursos Electorales	m2	300	85.580	25.674.000
23.3		Sector Bloque C	m2	420	85.580	35.943.600
23.4		Sector Acceso-Salida	m2	828	85.580	70.860.240
OFERTA TOTAL LOTE Nº 2 - IVA INCLUIDO						292.050.000

CUADRO Nº 1 PRESENTACION DE OFERTAS (LOTE 3)

LOCALES DE VOTACION

OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Mantenimiento y Adecuación de Locales de Votación

Nº	Codigo de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON	PRECIO TOTAL CON IVA
0		**Capital**				-
1	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
1,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	44.100,00	55	2.425.500
1,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas ramas secas .	Unidad	220.500,00	55	12.127.500
1,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	66.150,00	55	3.638.250
1,4		Poda de arboles .	Unidad	294	55.000	16.170.000
1,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	147	38.500	5.659.500
1,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	147	99.000	14.553.000
2	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
2,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	1.176,00	25.850	30.399.600
2,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	1.176,00	25.850	30.399.600
2,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	1.176,00	30.800	36.220.800
3	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
3,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	588	194.700	114.483.600
3,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	588	50.270	29.558.760
3,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	588	5.720	3.363.360
1		**Concepción**				-
4	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
4,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	7.800,00	55	429.000
4,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas ramas secas .	Unidad	39.000,00	55	2.145.000
4,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	11.700,00	55	643.500
4,4		Poda de arboles .	Unidad	52	55.000	2.860.000
4,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	26	38.500	1.001.000
4,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	26	99.000	2.574.000
5	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
5,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	208	25.850	5.376.800
5,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	208	25.850	5.376.800
5,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	208	30.800	6.406.400
6	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
6,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	104	194.700	20.248.800
6,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	104	50.270	5.228.080
6,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	104	5.720	594.880
2		**San Pedro**				-
7	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
7,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	22.800,00	55	1.254.000
7,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas ramas secas .	Unidad	114.000,00	55	6.270.000
7,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	34.200,00	55	1.881.000
7,4		Poda de arboles .	Unidad	152	55.000	8.360.000
7,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	76	38.500	2.926.000
7,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	76	99.000	7.524.000
8	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
8,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	608	25.850	15.716.800
8,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	608	25.850	15.716.800
8,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	608	30.800	18.726.400
9	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
9,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	304	194.700	59.188.800
9,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	304	50.270	15.282.080
9,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	304	5.720	1.738.880
3		**Cordillera**				-
10	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
10,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	15.600,00	55	858.000
10,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas ramas secas .	Unidad	78.000,00	55	4.290.000
10,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	23.400,00	55	1.287.000
10,4		Poda de arboles .	Unidad	104	55.000	5.720.000
10,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	52	38.500	2.002.000
10,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	52	99.000	5.148.000
11	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
11,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	416	25.850	10.753.600
11,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	416	25.850	10.753.600
11,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	416	30.800	12.812.800
12	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
12,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	208	194.700	40.497.600
12,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	208	50.270	10.456.160
12,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	208	5.720	1.189.760
4		**Guaira**				-
13	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
13,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	16.800,00	55	924.000
13,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas ramas secas .	Unidad	84.000,00	55	4.620.000

13,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería paisajismo.	Unidad	25.200,00	55	1.386.000
13,4		Poda de arboles .	Unidad	112	55.000	6.160.000
13,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	56	38.500	2.156.000
13,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	56	99.000	5.544.000
14	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
14,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	448	25.850	11.580.800
14,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	448	25.850	11.580.800
14,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	448	30.800	13.798.400
15	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
15,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	224	194.700	43.612.800
15,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	224	50.270	11.260.480
15,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	224	5.720	1.281.280
5		**Caaguazú**				-
16	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
16,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	20.400,00	55	1.122.000
16,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	102.000,00	55	5.610.000
16,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería paisajismo.	Unidad	30.600,00	55	1.683.000
16,4		Poda de arboles .	Unidad	136	55.000	7.480.000
16,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	68	38.500	2.618.000
16,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	68	99.000	6.732.000
17	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
17,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	544	25.850	14.062.400
17,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	544	25.850	14.062.400
17,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	544	30.800	16.755.200
18	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
18,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	272	194.700	52.958.400
18,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	272	50.270	13.673.440
18,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	272	5.720	1.555.840
6		**Caazapá**				-
19	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
19,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	9.000,00	55	495.000
19,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	45.000,00	55	2.475.000
19,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería paisajismo.	Unidad	13.500,00	55	742.500
19,4		Poda de arboles .	Unidad	60	55.000	3.300.000
19,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	30	38.500	1.155.000
19,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	30	99.000	2.970.000
20	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
20,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	240	25.850	6.204.000
20,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	240	25.850	6.204.000
20,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	240	30.800	7.392.000
21	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
21,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	120	194.700	23.364.000
21,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	120	50.270	6.032.400
21,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	120	5.720	686.400
7		**Itapúa**				-
22	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
22,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	26.400,00	55	1.452.000
22,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	132.000,00	55	7.260.000
22,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería paisajismo.	Unidad	39.600,00	55	2.178.000
22,4		Poda de arboles .	Unidad	176	55.000	9.680.000
22,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	88	38.500	3.388.000
22,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	88	99.000	8.712.000
23	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
23,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	704	25.850	18.198.400
23,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	704	25.850	18.198.400
23,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	704	30.800	21.683.200
24	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
24,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	352	194.700	68.534.400
24,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	352	50.270	17.695.040
24,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	352	5.720	2.013.440
8		**Misiones**				-
25	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
25,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	6.600,00	55	363.000
25,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	33.000,00	55	1.815.000
25,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería paisajismo.	Unidad	9.900,00	55	544.500
25,4		Poda de arboles .	Unidad	44	55.000	2.420.000
25,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depositos in situ.	Unidad	22	38.500	847.000
25,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	22	99.000	2.178.000
26	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
26,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	176	25.850	4.549.600
26,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	176	25.850	4.549.600
26,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	176	30.800	5.420.800
27	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
27,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	88	194.700	17.133.600
27,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	88	50.270	4.423.760

27,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	88	5.720	503.360
9		**Paraguarí**				-
28	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
28,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	19.200,00	55	1.056.000
28,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	96.000,00	55	5.280.000
28,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	28.800,00	55	1.584.000
28,4		Poda de arboles .	Unidad	128	55.000	7.040.000
28,5		Acarreo y Acopio de escombros y resíduos varios a depósitos in situ.	Unidad	64	38.500	2.464.000
28,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	64	99.000	6.336.000
29	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
29,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	512	25.850	13.235.200
29,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	512	25.850	13.235.200
29,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	512	30.800	15.769.600
30	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
30,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	256	194.700	49.843.200
30,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	256	50.270	12.869.120
30,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	256	5.720	1.464.320
10		**Alto Paraná**				-
31	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
31,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	19.800,00	55	1.089.000
31,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	99.000,00	55	5.445.000
31,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	29.700,00	55	1.633.500
31,4		Poda de arboles .	Unidad	132	55.000	7.260.000
31,5		Acarreo y Acopio de escombros y resíduos varios a depósitos in situ.	Unidad	66	38.500	2.541.000
31,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	66	99.000	6.534.000
32	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
32,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	528	25.850	13.648.800
32,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	528	25.850	13.648.800
32,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	528	30.800	16.262.400
33	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
33,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	264	194.700	51.400.800
33,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	264	50.270	13.271.280
33,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	264	5.720	1.510.080
11		**Central**				-
34	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
34,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	61.200,00	55	3.366.000
34,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	306.000,00	55	16.830.000
34,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	91.800,00	55	5.049.000
34,4		Poda de arboles .	Unidad	408	55.000	22.440.000
34,5		Acarreo y Acopio de escombros y resíduos varios a depósitos in situ.	Unidad	204	38.500	7.854.000
34,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	204	99.000	20.196.000
35	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
35,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	1.632,00	25.850	42.187.200
35,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	1.632,00	25.850	42.187.200
35,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	1.632,00	30.800	50.265.600
36	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
36,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	816	194.700	158.875.200
36,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	816	50.270	41.020.320
36,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	816	5.720	4.667.520
12		**Ñeembucú**				-
37	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
37,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	10.800,00	55	594.000
37,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	54.000,00	55	2.970.000
37,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	16.200,00	55	891.000
37,4		Poda de arboles .	Unidad	72	55.000	3.960.000
37,5		Acarreo y Acopio de escombros y resíduos varios a depósitos in situ.	Unidad	36	38.500	1.386.000
37,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	36	99.000	3.564.000
38	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
38,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	288	25.850	7.444.800
38,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	288	25.850	7.444.800
38,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	288	30.800	8.870.400
39	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
39,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	144	194.700	28.036.800
39,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	144	50.270	7.238.880
39,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	144	5.720	823.680
13		**Amambay**				-
40	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
40,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	5.400,00	55	297.000
40,2		Limpieza y barrido de patios exteriores inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	27.000,00	55	1.485.000
40,3		Limpieza y mantenimientc de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	8.100,00	55	445.500
40,4		Poda de arboles .	Unidad	36	55.000	1.980.000
40,5		Acarreo y Acopio de escombros y resíduos varios a depósitos in situ.	Unidad	18	38.500	693.000
40,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	18	99.000	1.782.000
41	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
41,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	144	25.850	3.722.400
41,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	144	25.850	3.722.400

41,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	144	30.800	4.435.200
42	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
42,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	72	194.700	14.018.400
42,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio.	Unidad	72	50.270	3.619.440
42,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	72	5.720	411.840
14		**Canindeyú**				-
43	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
43,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	8.400,00	55	462.000
43,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. Inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	42.000,00	55	2.310.000
43,3		Limpieza y mantenimientc de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	12.600,00	55	693.000
43,4		Poda de arboles .	Unidad	56	55.000	3.080.000
43,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	28	38.500	1.078.000
43,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	28	99.000	2.772.000
44	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
44,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	224	25.850	5.790.400
44,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	224	25.850	5.790.400
44,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	224	30.800	6.899.200
45	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
45,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	112	194.700	21.806.400
45,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio.	Unidad	112	50.270	5.630.240
45,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	112	5.720	640.640
15		**Presidente Hayes**				-
46	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
46,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	7.800,00	55	429.000
46,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. Inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	39.000,00	55	2.145.000
46,3		Limpieza y mantenimientc de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	11.700,00	55	643.500
46,4		Poda de arboles .	Unidad	52	55.000	2.860.000
46,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	26	38.500	1.001.000
46,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	26	99.000	2.574.000
47	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
47,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	208	25.850	5.376.800
47,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	208	25.850	5.376.800
47,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	208	30.800	6.406.400
48	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
48,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	104	194.700	20.248.800
48,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio.	Unidad	104	50.270	5.228.080
48,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	104	5.720	594.880
16		**Alto Paraguay**				-
49	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
49,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	2.400,00	55	132.000
49,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. Inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	12.000,00	55	660.000
49,3		Limpieza y mantenimientc de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	3.600,00	55	198.000
49,4		Poda de arboles .	Unidad	16	55.000	880.000
49,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	8	38.500	308.000
49,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	8	99.000	792.000
50	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
50,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	64	25.850	1.654.400
50,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	64	25.850	1.654.400
50,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	64	30.800	1.971.200
51	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
51,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	32	194.700	6.230.400
51,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio.	Unidad	32	50.270	1.608.640
51,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	32	5.720	183.040
17		**Boquerón**				-
52	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
52,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	3.600,00	55	198.000
52,2		Limpieza y barrido de patios exteriores. Inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	18.000,00	55	990.000
52,3		Limpieza y mantenimientc de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	5.400,00	55	297.000
52,4		Poda de arboles .	Unidad	24	55.000	1.320.000
52,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	12	38.500	462.000
52,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	12	99.000	1.188.000
53	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
53,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	96	25.850	2.481.600
53,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	96	25.850	2.481.600
53,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	96	30.800	2.956.800
54	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
54,1		bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	48	194.700	9.345.600
54,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio.	Unidad	48	50.270	2.412.960
54,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	48	5.720	274.560
OFERTA TOTAL LOTE Nº 3 - IVA INCLUIDO						2.088.928.270

Nombre de la Entidad: 02 -Justicia Electoral
Nombre de la U.O.C.: UOC - Justicia Electoral
ID DE LLAMADO: 187346
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICOS Y LOCXALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL
TIP ENT: UOC
TIP CONT: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 7/2010
PROVEEDOR: PROCON SRL.
Monto Total: 2.088.928.270.-
Monto Adjudicado: 2.088.928.270.-

CUADRO Nº 3 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION (LOTE 3)

LOCALES DE VOTACION						
OBRA: MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						
Mantenimiento y Adecuación de Locales de Votación					PROCON S.R.L.	
Nº	Código de Catalogo	Detalle	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
0		Capital				-
1	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
1,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	44.100,00	55	2.425.500
1,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	220.500,00	55	12.127.500
1,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	66.150,00	55	3.638.250
1,4		Poda de arboles .	Unidad	294	55.000	16.170.000
1,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	147	38.500	5.659.500
1,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	147	99.000	14.553.000
2	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	1		-
2,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	1.176,00	25.850	30.399.600
2,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	1.176,00	25.850	30.399.600
2,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	1.176,00	30.800	36.220.800
3	72102304-001	Reparación de baños	Unidad	1		-
3,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	588	194.700	114.483.600
3,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	588	50.270	29.558.760
3,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	588	5.720	3.363.360
1		Concepción				-
4	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
4,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	7.800,00	55	429.000
4,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	39.000,00	55	2.145.000
4,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	11.700,00	55	643.500
4,4		Poda de arboles .	Unidad	52	55.000	2.860.000
4,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	26	38.500	1.001.000
4,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	26	99.000	2.574.000
5	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	1		-
5,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	208	25.850	5.376.800
5,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	208	25.850	5.376.800
5,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	208	30.800	6.406.400
6	72102304-001	Reparación de baños	Unidad	1		-
6,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	104	194.700	20.248.800
6,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	104	50.270	5.228.080
6,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	104	5.720	594.880
2		San Pedro				-
7	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
7,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	22.800,00	55	1.254.000
7,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	114.000,00	55	6.270.000
7,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	34.200,00	55	1.881.000
7,4		Poda de arboles .	Unidad	152	55.000	8.360.000
7,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	76	38.500	2.926.000
7,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	76	99.000	7.524.000
8	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	1		-
8,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	608	25.850	15.716.800
8,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	608	25.850	15.716.800
8,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	608	30.800	18.726.400
9	72102304-001	Reparación de baños	Unidad	1		-
9,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	304	194.700	59.188.800
9,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	304	50.270	15.282.080
9,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	304	5.720	1.738.880
3		Cordillera				-
10	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
10,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	15.600,00	55	858.000
10,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	78.000,00	55	4.290.000
10,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	23.400,00	55	1.287.000
10,4		Poda de arboles .	Unidad	104	55.000	5.720.000
10,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	52	38.500	2.002.000
10,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	52	99.000	5.148.000
11	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	1		-
11,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	416	25.850	10.753.600
11,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	416	25.850	10.753.600
11,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	416	30.800	12.812.800
12	72102304-001	Reparación de baños	Unidad	1		-
12,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	208	194.700	40.497.600
12,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	208	50.270	10.456.160
12,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	208	5.720	1.189.760
4		Guaira				-
13	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
13,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	16.800,00	55	924.000
13,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	84.000,00	55	4.620.000
13,3		Limpieza y mantenimiento de areas verdes y jardineria, paisajismo.	Unidad	25.200,00	55	1.386.000
13,4		Poda de arboles .	Unidad	112	55.000	6.160.000
13,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	56	38.500	2.156.000
13,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	56	99.000	5.544.000
14	72102201-002	Instalación eléctrica	Unidad	1		-
14,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	448	25.850	11.580.800
14,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	448	25.850	11.580.800
14,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	448	30.800	13.798.400
15	72102304-001	Reparación de baños	Unidad	1		-
15,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	224	194.700	43.612.800
15,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	224	50.270	11.260.480
15,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	224	5.720	1.281.280
5		Caaguazú				-
16	72131601-013	Limpieza general	Unidad	1		-
16,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	20.400,00	55	1.122.000

16,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	102.000,00	55	5.610.000
16,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	30.600,00	55	1.683.000
16,4		Poda de arboles .	Unidad	136	55.000	7.480.000
16,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	68	38.500	2.618.000
16,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	68	99.000	6.732.000
17	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
17,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	544	25.850	14.062.400
17,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	544	25.850	14.062.400
17,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	544	30.800	16.755.200
18	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
18,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	272	194.700	52.958.400
18,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	272	50.270	13.673.440
18,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	272	5.720	1.555.840
6		**Caazapá**				-
19	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
19,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	9.000,00	55	495.000
19,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	45.000,00	55	2.475.000
19,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	13.500,00	55	742.500
19,4		Poda de arboles .	Unidad	60	55.000	3.300.000
19,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	30	38.500	1.155.000
19,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	30	99.000	2.970.000
20	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
20,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	240	25.850	6.204.000
20,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	240	25.850	6.204.000
20,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	240	30.800	7.392.000
21	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
21,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	120	194.700	23.364.000
21,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	120	50.270	6.032.400
21,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	120	5.720	686.400
7		**Itapúa**				-
22	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
22,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	26.400,00	55	1.452.000
22,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	132.000,00	55	7.260.000
22,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	39.600,00	55	2.178.000
22,4		Poda de arboles .	Unidad	176	55.000	9.680.000
22,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	88	38.500	3.388.000
22,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	88	99.000	8.712.000
23	72102201-002	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
23,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	704	25.850	18.198.400
23,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	704	25.850	18.198.400
23,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	704	30.800	21.683.200
24	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
24,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	352	194.700	68.534.400
24,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	352	50.270	17.695.040
24,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	352	5.720	2.013.440
8		**Misiones**				-
25	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
25,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	6.600,00	55	363.000
25,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	33.000,00	55	1.815.000
25,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	9.900,00	55	544.500
25,4		Poda de arboles .	Unidad	44	55.000	2.420.000
25,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	22	38.500	847.000
25,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	22	99.000	2.178.000
26	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
26,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	176	25.850	4.549.600
26,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	176	25.850	4.549.600
26,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	176	30.800	5.420.800
27	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
27,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	88	194.700	17.133.600
27,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	88	50.270	4.423.760
27,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	88	5.720	503.360
9		**Paraguarí**				-
28	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
28,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	19.200,00	55	1.056.000
28,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	96.000,00	55	5.280.000
28,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	28.800,00	55	1.584.000
28,4		Poda de arboles .	Unidad	128	55.000	7.040.000
28,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	64	38.500	2.464.000
28,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	64	99.000	6.336.000
29	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
29,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	512	25.850	13.235.200
29,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	512	25.850	13.235.200
29,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	512	30.800	15.769.600
30	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
30,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	256	194.700	49.843.200
30,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	256	50.270	12.869.120
30,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	256	5.720	1.464.320
10		**Alto Paraná**				-
31	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
31,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	19.800,00	55	1.089.000
31,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	99.000,00	55	5.445.000
31,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	29.700,00	55	1.633.500
31,4		Poda de arboles .	Unidad	132	55.000	7.260.000
31,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	66	38.500	2.541.000
31,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	66	99.000	6.534.000
32	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
32,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	528	25.850	13.648.800
32,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	528	25.850	13.648.800
32,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	528	30.800	16.262.400
33	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
33,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	264	194.700	51.400.800
33,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	264	50.270	13.271.280
33,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	264	5.720	1.510.080
11		**Central**				-
34	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
34,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	61.200,00	55	3.366.000
34,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclu/ retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	306.000,00	55	16.830.000

34,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	91.800,00	55	5.049.000
34,4		Poda de arboles .	Unidad	408	55.000	22.440.000
34,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	204	38.500	7.854.000
34,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	204	99.000	20.196.000
35	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
35,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	1.632,00	25.850	42.187.200
35,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	1.632,00	25.850	42.187.200
35,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	1.632,00	30.800	50.265.600
36	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
36,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	816	194.700	158.875.200
36,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	816	50.270	41.020.320
36,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	816	5.720	4.667.520
12		**Ñeembucú**				-
37	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
37,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	10.800,00	55	594.000
37,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	54.000,00	55	2.970.000
37,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	16.200,00	55	891.000
37,4		Poda de arboles .	Unidad	72	55.000	3.960.000
37,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	36	38.500	1.386.000
37,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	36	99.000	3.564.000
38	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
38,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	288	25.850	7.444.800
38,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	288	25.850	7.444.800
38,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	288	30.800	8.870.400
39	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
39,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	144	194.700	28.036.800
39,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	144	50.270	7.238.880
39,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	144	5.720	823.680
13		**Amambay**				-
40	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
40,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	5.400,00	55	297.000
40,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	27.000,00	55	1.485.000
40,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	8.100,00	55	445.500
40,4		Poda de arboles .	Unidad	36	55.000	1.980.000
40,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	18	38.500	693.000
40,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	18	99.000	1.782.000
41	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
41,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	144	25.850	3.722.400
41,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	144	25.850	3.722.400
41,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	144	30.800	4.435.200
42	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
42,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	72	194.700	14.018.400
42,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	72	50.270	3.619.440
42,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	72	5.720	411.840
14		**Canindeyú**				-
43	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
43,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	8.400,00	55	462.000
43,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	42.000,00	55	2.310.000
43,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	12.600,00	55	693.000
43,4		Poda de arboles .	Unidad	56	55.000	3.080.000
43,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	28	38.500	1.078.000
43,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	28	99.000	2.772.000
44	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
44,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	224	25.850	5.790.400
44,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	224	25.850	5.790.400
44,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	224	30.800	6.899.200
45	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
45,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	112	194.700	21.806.400
45,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	112	50.270	5.630.240
45,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	112	5.720	640.640
15		**Presidente Hayes**				-
46	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
46,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	7.800,00	55	429.000
46,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	39.000,00	55	2.145.000
46,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	11.700,00	55	643.500
46,4		Poda de arboles .	Unidad	52	55.000	2.860.000
46,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	26	38.500	1.001.000
46,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	26	99.000	2.574.000
47	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
47,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	208	25.850	5.376.800
47,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	208	25.850	5.376.800
47,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	208	30.800	6.406.400
48	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
48,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	104	194.700	20.248.800
48,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	104	50.270	5.228.080
48,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	104	5.720	594.880
16		**Alto Paraguay**				-
49	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
49,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	2.400,00	55	132.000
49,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	12.000,00	55	660.000
49,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	3.600,00	55	198.000
49,4		Poda de arboles .	Unidad	16	55.000	880.000
49,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	8	38.500	308.000
49,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	8	99.000	792.000
50	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
50,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	64	25.850	1.654.400
50,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	64	25.850	1.654.400
50,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	64	30.800	1.971.200
51	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
51,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	32	194.700	6.230.400
51,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	32	50.270	1.608.640
51,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	32	5.720	183.040
17		**Boquerón**				-
52	**72131601-013**	**Limpieza general**	**Unidad**	**1**		-
52,1		Limpieza y barrido de galerías y acceso y veredas.	Unidad	3.600,00	55	198.000
52,2		Limpieza y barrido de patios exteriores, inclur retiro de malezas, ramas secas .	Unidad	18.000,00	55	990.000
52,3		Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, paisajismo.	Unidad	5.400,00	55	297.000

52,4		Poda de arboles .	Unidad	24	55.000	1.320.000
52,5		Acarreo y Acopio de escombros y residuos varios a depósitos in situ.	Unidad	12	38.500	462.000
52,6		Retiro de basuras y excedentes en contenedores. Unid:	Unidad	12	99.000	1.188.000
53	**72102201-002**	**Instalación eléctrica**	**Unidad**	**1**		-
53,1		Ampliación de instalación, provisión y colocación de toma corriente.	Unidad	96	25.850	2.481.600
53,2		Provisión y colocación de puntos de luz inc/ cableado .	Unidad	96	25.850	2.481.600
53,3		Provisión y colocación de artefactos fluorescentes (completo tipo A) de adosar de 1x40W.	Unidad	96	30.800	2.956.800
54	**72102304-001**	**Reparación de baños**	**Unidad**	**1**		-
54,1		Cambio, incluye provisión y colocación de: inodoro, cisterna alta, bajada, curva, tapa, anillo de goma, enchufe, conexión plástica, tornillo con tarugo	Unidad	48	194.700	9.345.600
54,2		Cambio, incluye provisión y colocación de canilla para lavatorio	Unidad	48	50.270	2.412.960
54,3		Cambio, incluye provisión y colocación de conexiones plásticas de 40 cm.	Unidad	48	5.720	274.560
OFERTA TOTAL LOTE Nº 3 - IVA INCLUIDO						2.088.928.270