MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 47/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 5429, 5430, 5431 Y 5434 CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO COLINAS DE THOMPSON con ID: 364.682

OFERENTE					BLAS LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.800	560	1.008.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 X 0,55 X 9 X4)M	Metros cúbicos	0,66	485.000	320.100
4	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cúbicos	166	95.000	15.770.000
5	72131701-002	BADEN DE Hº Aº (16,00 M X 1,50M X ESP 15 CM)	Metros cuadrados	24	280.000	6.720.000
6	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ALTURA: 15 CM, LARGO 1,20 CM , ANCHO: 90 CM , PENDIENTE MAXIMO 10%	Unidad	8	170.000	1.360.000
7	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	400	21.500	8.600.000
8	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.800	40.000	72.000.000
9	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.800	1.000	1.800.000
10	72131701-002	DESMONTE	Metros cúbicos	163	52.000	8.476.000
11	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	100	3.600	360.000
12	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	975.900	975.900
		TOTAL				**118.370.000**

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ