República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA Nº21/2.018, PARA LA CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL – SEGUNDA ETAPA, CON ID N°351.531					GRUPO RIO PARANA S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de obras	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
2	72102905-001	Relleno y nivelación de acceso con hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	10,5	350.000	3.675.000
3	72131601-009	Piso granito pulido acanaladas tipo vainilla (Acceso) y rampa del mismo material	Metros cuadrados	46,44	145.000	6.733.800
4	72131601-009	Carpeta (Boletería)	Metros cuadrados	11,06	27.700	306.362
5	72131601-009	Piso Cerámico (Boletería)	Metros cuadrados	11,06	84.000	929.040
6	72131601-009	relleno y contrapiso de hº pº ex sala de filtros	Metros cuadrados	11,8	72.000	849.600
7	72131601-009	carpeta para oficina de secretaria de deportes	Metros cuadrados	11,8	84.000	991.200
8	72131601-009	piso cermico para oficina de secretaria de deportes	Metros cúbicos	12,8	72.000	921.600
9	72102602-001	Vidrios de 2mm para ventana tipo balancín	Metros cuadrados	3,3	168.000	554.400
10	72152402-001	Puerta tipo tablero de hoja 0.8m incluye pintura, cerradura y bisagra	Unidad	2	1.350.000	2.700.000
11	72131601-012	Pintura de paredes interiores de boletería con pintura latex incluye cielorraso	Metros cuadrados	35	22.200	777.000
12	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al látex (boletería y pórtico)	Metros cuadrados	48	16.800	806.400
13	72131601-012	Pintura exterior de muralla al látex frente	Metros cuadrados	229,86	16.800	3.861.648
14	72131601-012	Pintura posterior de muralla a la cal	Metros cuadrados	229,86	14.000	3.218.040
15	72131601-012	pintura de línea para diferentes disciplinas básquet vóley futsal , hándbol	Unidad	1	3.000.000	3.000.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

16	72131601-012	Pintura de techo de boletería con pintura microfibrada y tela vidin	Metros cuadrados	24	65.000	1.560.000
17	72102201-003	Puntos y tomas boletería	Unidad	10	147.000	1.470.000
18	72102201-003	Iluminación de Pórtico	Unidad	11	140.000	1.540.000
19	72101607-007	Elevación de mampostería de ladrillo hueco sobre pórtico	Metros cuadrados	30,96	65.900	2.040.264
20	72131601-009	reparación de cordón en pista de caminata	Metro lineal	31,2	45.000	1.404.000
21	72101607-006	Revoque de mampostería sobre pórtico	Metros cuadrados	30,96	32.400	1.003.104
22	72101607-006	Revoque y alineación de borde de pista	Metro lineal	140	15.000	2.100.000
23	72102802-001	reparación y pinturas de techo de tejas coloniales	Metros cuadrados	106,2	45.000	4.779.000
24	72102802-001	reparación de fisuras de pared y cierre de abertura	Unidad	1	350.000	350.000
25	72102304-002	construcción de cámara séptica nueva de 1,20x2,40x1,20 m de profundidad con tapa de hº aº	Unidad	1	950.000	950.000
26	72131601-004	registros con tapa de hº aº de 0,60x0,60	Unidad	4	135.000	540.000
27	72102304-002	cambios de cañerias de desague cloacales exteriores caños de 100 mm	Unidad	1	450.000	450.000
28	72102304-002	cambios de cañerias de desague cloacales exteriores caños de 50 mm	Unidad	1	280.000	280.000
29	72102304-002	provision y colocacion de lavatorios griferias	Unidad	6	290.000	1.740.000
30	72102304-002	provision y colocacion de inodoros equipo completo	Unidad	6	350.000	2.100.000
31	72102304-002	provision y colocacion de cisterna y conexión flexible de metal	Unidad	6	110.000	660.000
32	72102304-002	provicion y colocacion de urinario y griferia	Unidad	3	325.000	975.000
33	72102304-002	provision y colocacion de duchas (lluvia de plastico) y reparacion de azulejos cambio de griferias	Unidad	2	520.000	1.040.000
34	72102304-002	cambio de cañerias de agua en mal estado	Unidad	1	750.000	750.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

35	72152402-001	puertas de vidrio correrizo de 2,00x2,10 m	Metros cuadrados	4,2	670.000	2.814.000
36	72152402-001	puertas placas de 0,80x2,10 m	Unidad	4	680.000	2.720.000
37	72152402-001	puertas tablero de 0,70x2,10 m	Unidad	16	630.000	10.080.000
38	72152402-001	puertas de rejas correriza de perfiles de 20x20x120 mm cada 8 cm y maestructura de perfil de 50x20x120 mm con porta candado y candado	Metros cuadrados	6,4	250.000	1.600.000
39	72152402-001	ventanas de vidrio correrizo de 0,50x1,00 m	Unidad	4	360.000	1.440.000
40	72102201-003	tablero principal de 25 amp	Unidad	1	320.000	320.000
41	72102201-003	tablero principal de 15 amp	Unidad	1	280.000	280.000
42	72102201-003	tablero principal de 10 amp	Unidad	2	230.000	460.000
43	72102201-003	tomas y punto con cableado nuevo en oficina	Unidad	8	155.000	1.240.000
44	72102201-003	cambio total de cableado	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
45	72102201-003	cambio total de placas y fichas	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
46	72102201-003	equipos fluorescentes de 40 watt	Unidad	14	145.000	2.030.000
47	72102201-003	artefactos led de 15 watt	Unidad	4	105.000	420.000
48	72131601-012	pinturas de tejuelitas y maderamen	Metros cuadrados	100,05	28.000	2.801.400
49	72131601-012	pinturas de pared al latex interior	Metros cuadrados	298,08	22.000	6.557.760
50	72131601-012	pinturas de pared al latex exterior	Metros cúbicos	139,48	25.000	3.487.000
51	72131601-012	pinturas de canaletas y bajadas	Metro lineal	62,2	15.000	933.000
52	72131601-012	pinturas de aberturas de metal	Metros cuadrados	6,4	20.000	128.000
53	72131601-012	pinturas de aberturas convoco	Metros cuadrados	13,5	20.000	270.000
54	72141205-001	perforacion para drenaje en la pared a 1,00 m de la superficie 15x15 cm	Unidad	10	60.000	600.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Unidad Operaciones Licitaciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

55	72102905-001	relleno de piscina con tierra	Metros cúbicos	395	27.000	10.665.000
56	72102905-001	relleno de piscina con arena lavada	Metros cuadrados	101	73.000	7.373.000
57	72101607-007	nivelacion de ladrillos comunes cancha de futbol de playa	Metro lineal	180	20.000	3.600.000
58	72141205-001	drenaje para cancha de playa ,excavacion colocacion de caño principal de 150 mm perforado y envuelto con tela vidin y colocado sobre colchon de piedra triturada	Metro lineal	200	38.000	7.600.000
59	72102905-001	relleno con arena	Metros cúbicos	140	73.000	10.220.000
60	72101903-001	arcos de caño galvanizado de 3 pulg de 3,00x 2,00 metros	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
61	72131601-013	Limpieza final.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
Precio Total						139.594.618

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrián Bareiro
Dpto. de UOC