MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

"El Mallorquín que Merecemos"

Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: uoc-muni.jlm@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCION Nº 03/2022 "REPARACION CABECERA DE ALCANTARILLA TUBULAR EN BARRIO LOMA TAJY" – ID Nº 416262

ANEXO B-02-08

				REAL CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES SAN BLAS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos Preliminares. Cartel de Obras	un	1	1.049.000	1.049.000	1.100.000	1.100.000
2	Replanteo y Marcación	un	1	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000
3	Zapata Corrida: 1,50 x 0,40. Doble Armadura Ø 10 c/ 15 y Ø 8 c/ 20	m³	10,5	2.100.000	22.050.000	2.100.000	22.050.000
4	Encadenado 50 x 50 con Armadura 6 Ø 16 y Estribos Ø 8 c/ 20	m³	7,9	2.400.000	18.960.000	2.620.000	20.698.000
5	Pilar variable (120/50) x h= 7,50 mts. con Armadura 6 Ø 16 y Estribos Ø 8 c/ 20	m³	7,3	2.500.000	18.250.000	2.620.000	19.126.000
6	Losa para Disipador de energía e= 30 cm	m³	15	2.200.000	33.000.000	2.300.000	34.500.000
7	Muro para cabeceras de H°C° (Hormigón Simple + 30% Piedra Bruta Colocada)	m³	70,8	750.000	53.100.000	770.000	54.516.000
8	Filtros: Caños de PC Ø 100, con filtro de tela Bidín y triturada tipo VI	un	15	50.000	750.000	65.000	975.000
9	Trabajos Complementarios: Limpieza Final	un	1	960.000	960.000	1.126.000	1.126.000
Monto Total					**149.719.000**		**155.891.000**

LIC. ELENA RIOS FIDABEL
Responsable de UOC