CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CD Nº 33/2010 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TORRES DE
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA - ID Nº 202.668.-

						PAMETAL		HL HERRERÍA		TECEL S.R.L.	
Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Sub Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Sub Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Sub Total (IVA inc.)
1	Mantenimiento y Reparación de Torres de Comunicación	Mantenimiento y Reparación de Torres de Comunicación: Los trabajos de mantenimiento y/o reparación son: La torre doble Arriostrada ubicada en Isla Bogado de la ciudad de Luque, en la Estación Fija. - Verificación y Ajustar/estirar las riendas de los tensores - Agregar tensores en los casos necesarios - Ajuste de las bulonerias - Corrección de los dispositivos de la tensión de los cabos de arriostramientos, su ajuste y refuerzo de los anclajes en los casos necesarios, como también de los dispositivos tiratensores y pernos de anclaje de la torre. - Verificación y ajuste del sistema de pararrayos - Verificación y ajuste de aterramiento del sistema de pararrayos. - Igualmente se deberá realizar la Inspección y reparación del Sistema de Balizas de la torre. - Verificación y reparación del sistema de puesta a tierra de los tensores.	evento	unidad	1	4.350.000.-	4.350.000.-	5.500.000.-	5.500.000.-	25.600.000.-	25.600.000.-
					SUMA TOTAL IVA INCLUIDO		4.350.000		5.500.000		25.600.000

OBS.: