A&F INGENIERÍA

Elaboración de planos
Cálculos de Estructuras
Refacciones

Remodelación
Tasaciones
Construcciones

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construccion de canalizacion en el barrio kaaguy rory de la ciudad de Encarnacion

Validez: 30 días

Fecha: 22/04/2022

RUBROS	UNID.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Movimiento de suelo	m^3	150	30.000	4.500.000
Canal de piedra bruta colocada, incluye caños de PVC para drenaje de relleno	m^3	64,38	390.000	25.108.200
Piso de hormigón de 7 cm de espesor	m^3	4,5	1.700.000	7.650.000
Tapas de hormigón, según diseño	ml	12	2.500.000	30.000.000
Rejillas metálicas de 60x60 cm, según diseño	un.	2	1.000.000	2.000.000
Rejilla metálica para sumidero, según diseño	un.	1	1.500.000	1.500.000
COSTO TOTAL				70.758.200

SON GUARANÍES:	SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

(0985) 787 671 / (0975) 677 604
Ruta Nº1 entre Mariscal Estigarribia y Padre Maurício

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

Escaneado con CamScanner