# MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Contratación Directa (CD) N° 23/2023 "Construccion de aula de 7,20 x 7,20 m en planta alta utilizando viga de H° A° con techo de tejas en el Colegio Nacional Medalla Milagrosa" con ID N° 433277**

| | | | | | Santo Tomás Construcciones | | A&E Movimientos de Suelo | | MLF Proyectos & Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo | Metros cuadrados | 72,8 | 4.005 | 291.564 | 4.500 | 327.600 | 5.000 | 364.000 |
| 2 | 72131601-015 | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,62 | 2.242.800 | 3.633.336 | 2.520.000 | 4.082.400 | 2.700.000 | 4.374.000 |
| 3 | 30101717-001 | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 7,2 | 2.242.800 | 16.148.160 | 2.520.000 | 18.144.000 | 2.700.000 | 19.440.000 |
| 4 | 72131601-014 | Escalera de H° A° | Unidad Medida Global | 1 | 5.607.000 | 5.607.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.986.010 | 6.986.010 |
| 5 | 72131601-014 | Encadenado de H° A° | Metros cúbicos | 6,16 | 2.242.800 | 13.815.648 | 2.520.000 | 15.523.200 | 2.700.000 | 16.632.000 |
| 6 | 72131601-9972 | Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 0,2 | 2.242.800 | 448.560 | 2.520.000 | 504.000 | 2.800.000 | 560.000 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | 144.180 | 663.228 | 162.000 | 745.200 | 180.000 | 828.000 |
| 8 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 57,75 | 184.230 | 10.639.283 | 207.000 | 11.954.250 | 220.000 | 12.705.000 |

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO CENTRAL

| | | | | | Santo Tomás Construcciones | | A&E Movimientos de Suelo | | MLF Proyectos & Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 9 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 17,2 | 184.230 | 3.168.756 | 207.000 | 3.560.400 | 230.000 | 3.956.000 |
| 10 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 25,2 | 28.035 | 706.482 | 31.500 | 793.800 | 35.000 | 882.000 |
| 11 | 72131601-007 | Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H°A° de 2" x 6" con liston de boca de 1 1/2" x3" | Metros cuadrados | 101,5 | 260.325 | 26.422.988 | 292.500 | 29.688.750 | 310.000 | 31.465.000 |
| 12 | 72131601-015 | Pilares de 0.30 x 0.30 para revocar | Metro lineal | 10,2 | 96.120 | 980.424 | 108.000 | 1.101.600 | 120.000 | 1.224.000 |
| 13 | 72101607-006 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 43,6 | 36.045 | 1.571.562 | 40.500 | 1.765.800 | 45.000 | 1.962.000 |
| 14 | 72131601-008 | Revoque De pilares de 0.30 x 0.30 mts. | Metro lineal | 10,2 | 36.045 | 367.659 | 40.500 | 413.100 | 45.000 | 459.000 |
| 15 | 72131601-008 | Revoque de pilares de H° A° | Metro lineal | 6,66 | 36.045 | 240.060 | 40.500 | 269.730 | 45.000 | 299.700 |
| 16 | 72131601-008 | Revoque de losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 16,15 | 36.045 | 582.127 | 40.500 | 654.075 | 45.000 | 726.750 |
| 17 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 67,6 | 33.642 | 2.274.199 | 37.800 | 2.555.280 | 42.000 | 2.839.200 |
| 18 | 72131601-009 | Carpeta para base de piso cerámico | Metros cuadrados | 67,6 | 36.045 | 2.436.642 | 40.500 | 2.737.800 | 45.000 | 3.042.000 |
| 19 | 72131601-009 | Piso cerámico | Metros cuadrados | 67,6 | 76.095 | 5.144.022 | 85.500 | 5.779.800 | 94.000 | 6.354.400 |
| 20 | 72131601-009 | Zocalo cerámico | Metro lineal | 33,5 | 28.035 | 939.173 | 31.500 | 1.055.250 | 35.000 | 1.172.500 |
| 21 | 72102602-005 | Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.762.200 | 1.762.200 | 1.980.000 | 1.980.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 22 | 72102602-005 | Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts. | Metros cuadrados | 17,64 | 280.350 | 4.945.374 | 315.000 | 5.556.600 | 350.000 | 6.174.000 |
| 23 | 72131701-019 | Baranda metálica en escalera planta alta y galería | Metros cuadrados | 25 | 280.350 | 7.008.750 | 315.000 | 7.875.000 | 350.000 | 8.750.000 |

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

| | | | | | Santo Tomás Construcciones | | A&E Movimientos de Suelo | | MLF Proyectos & Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 24 | 72131601-008 | Alfeizar de de ventanas: de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 11,3 | 32.040 | 362.052 | 36.000 | 406.800 | 40.000 | 452.000 |
| 25 | 72131601-008 | Alfeizar de de ventanas: de ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel | Metro lineal | 6 | 32.040 | 192.240 | 36.000 | 216.000 | 40.000 | 240.000 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura de paredes, pilares y galería a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 72 | 16.020 | 1.153.440 | 18.000 | 1.296.000 | 20.000 | 1.440.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura de paredes, pilares revocadas y galería al latex | Metros cuadrados | 72 | 32.040 | 2.306.880 | 36.000 | 2.592.000 | 40.000 | 2.880.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura de viga cumbrera y galeria al Látex | Metros cuadrados | 16,15 | 32.040 | 517.446 | 36.000 | 581.400 | 40.000 | 646.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura de balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 17,64 | 32.040 | 565.186 | 36.000 | 635.040 | 40.000 | 705.600 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 132,7 | 32.040 | 4.251.708 | 36.000 | 4.777.200 | 40.000 | 5.308.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura de tejuelones con Barniz | Metros cuadrados | 92 | 32.040 | 2.947.680 | 36.000 | 3.312.000 | 40.000 | 3.680.000 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura de Baranda metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 29 | 32.040 | 929.160 | 36.000 | 1.044.000 | 40.000 | 1.160.000 |
| 33 | 72102401-003 | Pintura de puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,6 | 32.040 | 243.504 | 36.000 | 273.600 | 40.000 | 304.000 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al latex | Metros cuadrados | 60,3 | 32.040 | 1.932.012 | 36.000 | 2.170.800 | 40.000 | 2.412.000 |
| 35 | 72131601-012 | Pintura de Canaleta y caño de Bajada con pintura sintética | Metro lineal | 33 | 36.045 | 1.189.485 | 40.500 | 1.336.500 | 45.000 | 1.485.000 |
| 36 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 17,64 | 96.120 | 1.695.557 | 108.000 | 1.905.120 | 120.000 | 2.116.800 |
| 37 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms | Metro lineal | 33 | 96.120 | 3.171.960 | 108.000 | 3.564.000 | 120.000 | 3.960.000 |
| 38 | 72131601-011 | Registro de 20x20x20 para desague de caño de bajada | Unidad | 1 | 120.150 | 120.150 | 135.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 |

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

| | | | | | Santo Tomás Construcciones | | A&E Movimientos de Suelo | | MLF Proyectos & Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 39 | 72102201-003 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 6 | 144.180 | 865.080 | 162.000 | 972.000 | 180.000 | 1.080.000 |
| 40 | 72102201-003 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 8 | 144.180 | 1.153.440 | 162.000 | 1.296.000 | 180.000 | 1.440.000 |
| 41 | 72102201-003 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 144.180 | 1.153.440 | 162.000 | 1.296.000 | 180.000 | 1.440.000 |
| 42 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12 | 120.150 | 1.441.800 | 135.000 | 1.620.000 | 150.000 | 1.800.000 |
| 43 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 120.150 | 720.900 | 135.000 | 810.000 | 150.000 | 900.000 |
| 44 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 160.200 | 1.281.600 | 180.000 | 1.440.000 | 200.000 | 1.600.000 |
| 45 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 8 | 120.150 | 961.200 | 135.000 | 1.080.000 | 150.000 | 1.200.000 |
| 46 | 72102201-003 | Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metros cuadrados | 25 | 64.080 | 1.602.000 | 72.000 | 1.800.000 | 78.000 | 1.950.000 |
| 47 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 6 | 176.220 | 1.057.320 | 198.000 | 1.188.000 | 220.000 | 1.320.000 |
| 48 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 96.120 | 192.240 | 108.000 | 216.000 | 120.000 | 240.000 |
| 49 | 72102201-003 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 360.450 | 360.450 | 405.000 | 405.000 | 450.000 | 450.000 |
| 50 | 72102201-003 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 360.450 | 360.450 | 405.000 | 405.000 | 450.000 | 450.000 |
| 51 | 72102201-003 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 320.400 | 320.400 | 360.000 | 360.000 | 400.000 | 400.000 |
| 52 | 72102201-9997 | Instalación de ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | 640.800 | 2.563.200 | 720.000 | 2.880.000 | 800.000 | 3.200.000 |
| 53 | 72153507-001 | Limpieza final | Metros cuadrados | 72,8 | 5.607 | 408.190 | 63.000 | 4.586.400 | 6.800 | 495.040 |
| | | **Precio Total** | | | | **145.817.364** | | **163.839.735** | | **178.300.000** |

.....

**CP Leticia M. Echeverz**

**Directora de la UOC**