Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511 /18 – (Pág. 1/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

VISTO: El Memorándum N° 441 de fecha 12/12/18 de la **Dirección General de Administración y Finanzas** suscrito por su titular, Lic. Carlos Giménez.----------

CONSIDERANDO: Que, por medio del Memorándum mencionado se remite la **solicitud** de la Unidad Operativa de Contratación para la emisión de **Resolución de Adjudicación** del **Llamado a Concurso de Ofertas N° 09/18** *"Construcción de cocina/comedor de 10,9 x 8,6 con techo de tejas en la ciudad de Areguá – Plurianual 2018 - 2019"* **ID N° 348.322** remitiendo para el efecto los documentos relacionados.----------

Que, por medio de la **Resolución GDC Nº 405** de fecha 21/11/18 **se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se dispuso el inicio del Llamado a Concurso de Ofertas N° 09/18** ***"Construcción de cocina/comedor de 10,9 x 8,6 con techo de tejas en la ciudad de Areguá – Plurianual 2018 - 2019"*** **ID N° 348.322**.----------

Que, conforme al **Acta de Apertura** de fecha **10/12/18** correspondiente al llamado consta que se presentaron las siguientes firmas oferentes:

Oferentes	RUC	Monto Gs.
Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez	618172-4	290.628.640
Constructora FENAR de **Nery Passi Rumisch Ayala**	720953-3	320.747.474
CONSTRUMAX de **María Nidia Silva Coronel**	4524873-7	282.479.380
CONSERPAR Construcciones Servicios Paraguay de **Vicente Benítez Rigoberto**	2197610-4	317.902.820
Constructora El EDEN de **Ricardo Medina Ovelar**	2952436-9	338.257.460
NOUVA Ingeniería SA	80070030-9	338.257.459

Que, en fecha **10/12/18** el **Comité de Evaluación emitió su Dictamen** en virtud del cual a través del **numeral 9) Recomendación** manifestó cuanto sigue: *"Este Comité,* ***RECOMIENDA la adjudicación del presente llamado a Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 09/2018*** *"Construcción de cocina/comedor de 10,9 x 8.6 con techo de tejas en la ciudad de Areguá" con ID 348.322* ***a la firma Constructora FENAR RUC 720953-3*** *representada por el señor* ***Nery Passi Rumich Ayala, por el monto total de Gs. 320.747.172 (guaraníes trescientos veinte millones setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y dos).*** *Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Secretaría General, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por acto administrativo de la máxima autoridad de la Institución, a favor de las firmas más arriba individualizadas (sic)…".*---------

Que, obra adjunto al expediente los ejemplares originales del **Contrato N° 16/18** elaborado y propuesto por la **Dirección de Contrataciones**. Se infiere de los ejemplares originales que la administración recae en el área técnica encargada de la ejecución del mismo, **Secretaría de Obras Públicas**. En tal carácter el titular de la dependencia suscribe los ejemplares de dicho documento.----------

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511/18 – (Pág. 2/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

Que, el **Art. 28** de la **Ley Nº 2051/03** ***"De Contrataciones Públicas"*** dispone entre otras cosas que la máxima autoridad de la convocante será quien resuelva sobre la adjudicación.----------

Que, el **Art. 16** de la **Ley Nº 426/94** ***"Que establece la Carta Orgánica Departamental"*** establece que **el Gobierno Departamental tiene por objeto**: *... d) administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental;... l) cumplir y hacer cumplir las funciones que le asignen la Constitución Nacional y las leyes.".*----------

Que, el **Art. 17** del referido Cuerpo Legal dispone: ***"Deberes y Atribuciones del Gobernador****: a) cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta ley y las demás pertinentes;... d) dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones;... u) llamar a licitación y concurso de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales y adjudicarlas, con arreglo a la ley; ... w) ejercer los demás deberes y atribuciones que la Constitución y la ley establezcan.".*----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones el
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el **Llamado a Concurso de Ofertas N° 09/18** para la **"Construcción de cocina/comedor de 10,9 x 8,6 con techo de tejas en la ciudad de Areguá – Plurianual 2018 - 2019" ID N° 348.322** a la firma **CONSTRUCTORA FERNAR** de **Nery Passi Rumisch Ayala**, con RUC 720953-3, pro la suma de **Gs. 320.747.172 (guaraníes trescientos veinte millones setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y dos)** IVA INCLUIDO, sobre la base de los términos obrantes en el considerando de la presente Resolución y conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-013**	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - ESCUELA SAN JUAN BERCHMANS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**676.298**	**676.298**
1.1		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA OBRA	Metros cuadrados	93,8	2.210	207.298
1.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	93,8	5.000	469.000
2	72131601-003	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	10,73	450.000	4.828.500
3	72131601-004	ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad Medida Global	1	11.134.537	11.134.537
3.1		ZAPATA DE H`A`	Metros cúbicos	0,65	2.000.000	1.300.000
3.2		PILARES DE H`A`	Metros cúbicos	0,85	2.000.000	1.700.000
3.3		VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y DADO H`A`	Metros cúbicos	1,21	2.000.000	2.420.000
3.4		ENCADENADO DE H`A` INFERIOR Y SUPERIOR	Metros cúbicos	3,06	1.824.973	5.584.417
3.5		LOSETA DE H`A` SOBRE PUERTA DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	130.120	130.120
4	72131601-001	MUROS DE NIVELACIÓN	Unidad Medida Global	1	3.428.700	3.428.700
4.1		DE 0,30M	Metros cuadrados	20,78	165.000	3.428.700
5	72131601-001	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44	70.000	1.640.800

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511/18 – (Pág. 3/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

6	72131601-006	AISLACION ASFALTICA	Unidad Medida Global	1	648.550	648.550
6.1		DE PAREDES	Metros cuadrados	7,63	85.000	648.550
7	72131601-005	MUROS DE NIVELACION	Unidad Medida Global	1	15.847.700	15.847.700
7.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	46,04	85.000	3.913.400
7.2		DE 0,15VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMI PRENSADOS MACIZOS	Metros cuadrados	97,23	110.000	10.695.300
7.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2@ 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	22	12.000	264.000
7.4		CASETA PARA GARRAFA DE LADRILLOS VISTOS COMUNES Y TECHO DE Hª Aª 0,60X1,00 H=2,00	Unidad	1	975.000	975.000
8	72131601-015	PILARES	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
8.1		DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
9	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	32.927.664	32.927.664
9.1		TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS Y TIRANTES DE Hº Aº DE 2" X 6" CON LISTÓN DE BOCA.	Metros cuadrados	123,2	267.270	32.927.664
10	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	9.725.357	9.725.357
10.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	31.395	5.526.148
10.2		DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADOS DE H° A°	Metros cuadrados	37,44	72.443	2.712.266
10.3		DE PILARES DE H° A°	Metro lineal	7	53.203	372.421
10.4		MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35,5	31.395	1.114.523
11	72131601-009	CONTRAPISO DE H` DE CASCOTES 10 CM	Metros cuadrados	87,28	44.577	3.890.681
12	72131601-009	PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X30	Metros cúbicos	87,28	130.000	11.346.400
13	72131601-009	ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	Metro lineal	53,9	65.000	3.503.500
14	72131601-001	MESADA DE H`A` PARA COCINA	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
15	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA	Unidad Medida Global	1	1.825.000	1.825.000
15.1		PUERTA PLACA DE 0,80 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	2	750.000	1.500.000
15.2		MESADA DE MADERA PARA EXPENDIO	Unidad	1	325.000	325.000
16	72131601-010	ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	8.548.205	8.548.205
17	72131601-001	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad Medida Global	1	649.376	649.376
17.1		DE REVOQUE 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	Metro lineal	44,8	14.495	649.376
18	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1	20.660.410	20.660.410
18.1		DE PAREDES A LA CAL- BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02	22.919	4.034.202
18.2		DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	25.724	4.527.938
18.3		DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ÁCIDO MURIÁTICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13	27.430	360.156
18.4		DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44	25.724	963.107
18.5		DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	Metros cuadrados	17,64	43.043	759.279
18.6		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ÁCIDO MURIÁTICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19	27.430	2.665.922
18.7		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	102,87	29.548	3.039.603
18.8		DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA SINTÉTICA	Metros cuadrados	5,5	43.043	236.737
18.9		DE PUERTA MADERA CON BARNIZ SINTÈTICO	Metros cuadrados	10,3	56.685	583.856

REPUBLICA DEL PARAGUAY • GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511 /18 – (Pág. 4/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

18.10		DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	Metros cuadrados	79,8	26.260	2.095.548
18.11		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÈTICA	Metro lineal	37,8	36.880	1.394.064
19	72131601-001	REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA H=0.45)	Metros cuadrados	1,9	86.580	164.502
20	72131601-010	VIDRIOS DOBLES DE 4 MM	Metros cuadrados	17,64	214.500	3.783.780
21	72131601-9984	RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1	639.120	639.120
22	72131601-001	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	2.063.880	2.063.880
22.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CM.	Metro lineal	37,8	54.600	2.063.880
23	72131601-009	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4	70.545	1.650.753
24	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
24.1		INSTALACIÓN DEL TABLERO TS10 DE 10 AG.	Unidad	6	91.000	546.000
24.2		INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	4	91.000	364.000
24.3		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	97.500	1.170.000
24.4		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11	97.500	1.072.500
24.5		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	5	97.500	487.500
24.6		ALIMENTACIÓN 2 X 6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE	Metros	25	46.800	1.170.000
24.7		ALIMENTACION PARA ESTRACTOR DE COCINA	Unidad	2	97.500	195.000
25	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad Medida Global	1	4.547.400	4.547.400
25.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40 W	Unidad	6	182.000	1.092.000
25.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCÉLULA EN GALERÍA	Unidad	6	110.500	663.000
25.3		TABLERO TS 10 DE 10 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	234.000	234.000
25.4		TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	88.400	88.400
25.5		VENTILADOR DE TECHO DE 56 "	Unidad	5	494.000	2.470.000
26	72131601-001	REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CM	Unidad	3	234.000	702.000
27	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Unidad Medida Global	1	5.930.548	5.930.548
27.1		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE PARA MESADA DE COCINA	Unidad	1	210.600	210.600
27.2		INST. Y PROVICION DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	743.933	743.933
27.3		DESAGUE CLOACAL DE PILETA CON DESENGRASADOR	Unidad	1	380.016	380.016
27.4		REGISTRO 40X40	Unidad	2	273.429	546.858
27.5		CAMARA SEPTICA	Unidad	1	1.611.221	1.611.221
27.6		POZO CIEGO DIAMETRO 1,50 M Y H =3.00M	Unidad	1	2.437.920	2.437.920
28	72131601-001	CONECCION PARA GAS DE CASETA A COCINA, CAÑERIA DE 3/4 GALV.	Metro lineal	2	195.000	390.000
29	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	93,8	2.210	207.298
30	**72131601-002**	**PREPARACION DE LA OBRA - ESCUELA TAJY POTY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.421.445**	**1.421.445**
29.1		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	2.210	207.298
29.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	93,8	12.944	1.214.147
31	72131601-003	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	10,73	550.843	5.910.545
32	72131601-004	ESTRUCTURA DE H A	Unidad Medida Global	1	11.134.537	11.134.537
32.1		ZAPATAS DE Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.000.000	1.300.000
32.2		PILARES DE Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.000.000	1.700.000
32.3		VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y DADO DE Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.000.000	2.420.000
32.4		ENCADENADOS DE H° A° - INFERIOR Y SUPERIOR	Metros cúbicos	3,06	1.824.973	5.584.417
32.5		LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	130.120	130.120
33	72131601-005	MUROS DE NIVELACION	Unidad Medida Global	1	3.428.700	3.428.700
33.1		DE 0,30 M.	Metros cuadrados	20,78	165.000	3.428.700

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511/18 – (Pág. 5/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

34	72131601-001	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44	85.000	1.992.400
35	72131601-006	AISLACION ASFALTICA	Unidad Medida Global	1	595.140	595.140
35.1		DE PAREDES	Metros cuadrados	7,63	78.000	595.140
36	72131601-001	MURO DE ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1	15.885.804	15.885.804
36.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	46,04	85.000	3.913.400
36.2		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	Metros cuadrados	97,23	110.000	10.695.300
36.3		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 Ø 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	22	13.732	302.104
36.4		CASETA PARA GARRAFA DE LADRILLOS VISTOS COMUNES Y TECHO DE Hª Aª 0,60X1,00 H=2,00	Unidad	1	975.000	975.000
37	72131601-015	PILARES	Unidad Medida Global	1	2.160.000	2.160.000
37.1		DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	Metro lineal	8,64	250.000	2.160.000
38	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	32.927.664	32.927.664
38.1		TEJAS CON TEJUELONES PRENSADOS Y TIRANTES DE Hº Aº DE 2" X 6" CON LISTÓN DE BOCA.	Metros cuadrados	123,2	267.270	32.927.664
39	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	9.725.357	9.725.357
39.1		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	31.395	5.526.148
39.2		DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADOS DE H° A°	Metros cuadrados	37,44	72.443	2.712.266
39.3		DE PILARES DE H° A°	Metro lineal	7	53.203	372.421
39.4		MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35,5	31.395	1.114.523
40	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 10 CM	Metros cuadrados	87,28	44.577	3.890.681
41	72131601-009	PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30	Metros cuadrados	87,28	152.360	13.297.981
42	72131601-009	ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	Metro lineal	53,9	82.404	4.441.576
43	72131601-001	MESADA DE HºAº PARA COCINA	Metro lineal	2,2	169.000	371.800
44	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA	Unidad Medida Global	1	2.097.772	2.097.772
44.1		PUERTA PLACA DE 0,80 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	2	886.386	1.772.772
44.2		MESADA DE MADERA PARA EXPENDIO	Unidad	1	325.000	325.000
45	72131601-010	ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	6.173.640	6.173.640
45.1		PUERTA METÁLICA DE 1,20 X 2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1	900.000	900.000
45.2		VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	265.000	4.674.600
45.3		PUERTA METALICA CON PERSIANAS TIPO AMERICANA P/ CASETA DE GARRAFA. 0,80X1,80 CON MARCO Y HERRAJES	Metros cuadrados	1,44	416.000	599.040
46	72131601-010	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad Medida Global	1	649.376	649.376
46.1		DE REVOQUE 1 : 3 (CEMENTO - ARENA)	Metro lineal	44,8	14.495	649.376
47	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1	20.660.713	20.660.713
47.1		DE PAREDES A LA CAL- BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02	22.919	4.034.202
47.2		DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	25.724	4.527.938
47.3		DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ÁCIDO MURIÁTICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13	27.430	360.156
47.4		DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA, ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44	25.724	963.107
47.5		DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA	Metros cuadrados	17,64	43.043	759.279
47.6		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ÁCIDO MURIÁTICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19	27.430	2.665.922

REPUBLICA DEL PARAGUAY · GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Areguá, 12 de Diciembre de 2018

RESOLUCIÓN GDC Nº 511/18 – (Pág. 6/6)

A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 09/18 "CONSTRUCCIÓN DE COCINA/COMEDOR DE 10,9 X 8,6 CON TECHO DE TEJAS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ – PLURIANUAL 2018 - 2019" ID N° 348.322.-

47.7		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	102,87	29.548	3.039.603
47.8		DE PUERTA METÁLICA CON PINTURA SINTÉTICA	Metros cuadrados	5,5	43.043	236.737
47.9		DE PUERTA MADERA CON BARNIZ SINTÈTICO	Metros cuadrados	10,3	56.685	583.856
47.10		DE TIRANTES Y LISTÓN DE BOCA DE H° A° AL LATEX	Metros cuadrados	79,8	26.260	2.095.548
47.11		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTÈTICA	Metro lineal	37,8	36.888	1.394.366
48	72131601-001	REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA H 0.45M)	Metros cuadrados	1,9	86.580	164.502
49	72131601-010	VIDRIOS DOBLES DE 4MM.	Metros cuadrados	17,64	214.500	3.783.780
50	72131601-9984	RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1	639.120	639.120
51	72131601-001	DESAGUE	Unidad Medida Global	1	2.063.880	2.063.880
51.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 - DESARROLLO 40 CM.	Metro lineal	37,8	54.600	2.063.880
52	72131601-001	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4	70.545	1.650.753
53	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	5.005.000	5.005.000
53.1		INSTALACIÓN DEL TABLERO TS10 DE 10 AG.	Unidad	6	91.000	546.000
53.2		INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	4	91.000	364.000
53.3		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	97.500	1.170.000
53.4		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11	97.500	1.072.500
53.5		ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	5	97.500	487.500
53.6		ALIMENTACIÓN 2 X 6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE	Metros	25	46.800	1.170.000
53.7		ALIMENTACION PARA ESTRACTOR DE COCINA	Unidad	2	97.500	195.000
54	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	4.547.400	4.547.400
54.1		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40 W	Unidad	6	182.000	1.092.000
54.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCÉLULA EN GALERÍA	Unidad	6	110.500	663.000
54.3		TABLERO TS 10 DE 10 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	234.000	234.000
54.4		TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	88.400	88.400
54.5		VENTILADOR DE TECHO DE 56 "	Unidad	5	494.000	2.470.000
55	72131601-001	REGISTRO ELECTRICO 30 X 30 X 70 CM	Unidad	3	234.000	702.000
56	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad Medida Global	1	5.930.548	5.930.548
56.1		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE PARA MESADA DE COCINA	Unidad	1	210.600	210.600
56.2		INST. Y PROVISIÓN DE GRIFERÍA Y PILETA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	743.933	743.933
56.3		DESAGÜE CLOACAL DE PILETA CON DESENGRASADOR	Unidad	1	380.016	380.016
56.4		REGISTRO 40X40	Unidad	2	273.429	546.858
56.5		CAMARA SEPTICA	Unidad	1	1.611.221	1.611.221
56.6		POZO CIEGO DIAMETRO 1.50 M Y H =3.00M	Unidad	1	2.437.920	2.437.920
57	72131601-011	CONECCION PARA GAS DE CASETA DE COCINA. CAÑERIA DE 3/4"GALV.	Metro lineal	2	195.000	390.000
58	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	93,8	2.210	207.298
		PRECIO TOTAL				**320.747.172**

ARTÍCULO 2º: DISPONER la suscripción oportuna del **Contrato N° 16/18** en los términos mencionados en el artículo anterior.----------

ARTÍCULO 3º: ENCOMENDAR a la **Dirección de Contrataciones** que imprima los trámites necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

C.P. Abg. Sara Giménez Mendoza
Secretaria General

Sr. Hugo Javier González Alegre
Gobernador