UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACIÓN

Entidad:			**Nº de PAC:**				
			OFERENTES				
ITEMS	**Descripción del Bien y/o ServicioConstrucción de comedor y refacción de la escuela Francisco Solano López**	Cantidad	**Construcciones Rodriguez**			**Ing.Jorge A. Cardozo**	
			Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
	Preparación de la obra						
1	a- Limpieza y preparación del terreno	95,74	M2	4.092	391.768	4.189	401.055
2	b- Replanteo	95,74	M2	4.092	391.768	4.134	395.789
	Cartel de obras				-		-
3	a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa	1	GL.	406.692	406.692	503.797	503.797
	Fundaciones				-		-
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	13	M3	279.761	3.636.893	326.486	4.244.318
	Estructura de H° A°				-		-
5	a- Encadenado inferior de H° A° sobre muro de nivelación	1,68	M3	1.541.232	2.589.270	1.298.076	2.180.768
6	b- Encadenado superior de H° A° sobre muro de elevación	1,89	M3	1.541.232	2.912.928	1.298.076	2.453.364
7	c-Zapata Pilares de H°A°	1,2	M3	1.541.232	1.849.478	1.507.973	1.809.568
8	d-Vigas de galería de H°A°	0,42	M3	1.541.232	647.317	1.402.253	588.946
9	e- Viga cumbrera de H°A°	1,04	M3	1.541.232	1.602.881	1.531.675	1.592.942
	Muros de nivelación :				-		-
10	b- De 0,30 cm.	16,04	M2	134.376	2.155.391	132.902	2.131.748
11	Relleno y apisonado de interiores	17,63	M3	82.500	1.454.475	76.121	1.342.013
	Aislación asfáltica :				-		
12	a- De paredes	46,1	M2	27.034	1.246.267	23.211	1.070.027
	Muros de elevación :				-		-
13	a- De 0,15 m ladrillo común para revocar	69,46	M2	76.032	5.281.183	72.368	5.026.681
14	b- De 0,15m ladrillo común visto a una cara	84,34	M2	84.084	7.091.645	73.691	6.215.099
15	c- En varillado sobre y bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada)	42	ML	18.546	778.932	17.236	723.912
	Pilares :				-		-
16	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	10,4	ML	124.212	1.291.805	104.799	1.089.910
	Techo :				-		-
17	a- De tejas francesas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de ybyrapyta de 2"x 6"	120	M2	215.622	25.874.640	228.528	27.423.360

	Revoques :				-		
18	a- De paredes interior y exterior a una capa	139	M2	21.516	2.990.724	23.197	**3.224.383**
19	b- De vigas cumbrera, galería y encadenado de HºAº	50,29	M2	35.838	1.802.293	32.843	**1.651.674**
20	c- de pilares de HºAº	5,38	M2	35.838	192.808	29.188	**157.031**
21	Contrapiso de Hº de cascotes	89,74	M2	32.010	2.872.577	25.954	**2.329.112**
22	Piso de baldosa calcárea roja 20x20	89,74	M2	64.548	5.792.538	58.322	**5.233.816**
23	Zócalo calcáreo rojo	55,9	ML	20.186	1.128.397	21.810	**1.219.179**
	Aberturas metálicas :				-		
24	a- Ventanas tipo balancines	12,6	M2	286.440	3.609.144	349.108	**4.398.761**
	Aberturas de madera				-		-
25	a- Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 1,20 x2,10 m c/ herrajes	1	UN.	1.252.350	1.252.350	1.491.856	**1.491.856**
26	b- Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 0,80 x2,10 m c/ herrajes	1	UN.	1.014.750	1.014.750	1.194.208	**1.194.208**
27	c- Puerta placa con marcos de madera de 2"X6" de 0,80 x2,10 m c/ herrajes	2	UN	631.950	1.263.900	609.936	**1.219.872**
	Alfeizar de ventanas :				-		
28	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	40,6	ML	13.530	549.318	13.625	553.175
	Pinturas :				-		-
29	a- De paredes al látex	139	M2	9.349	1.299.511	11.379	**1.581.681**
30	b- De pilares vistos con látex cerámico	12,42	UN	14.022	174.153	16.461	**204.446**
31	b- De vigas cumbrera, galería y encadenado	50,29	M2	10.471	526.587	12.514	**629.329**
32	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	14,28	M2	22.995	328.369	21.492	**306.906**
33	e- De ladrillos vistos con látex cerámico	84,14	M2	14.022	1.179.811	15.346	**1.291.212**
34	f- De techo maderamen y machimbre con barniz	120	M2	13.794	1.655.280	16.403	**1.968.360**
35	g- De puerta madera con pintura barniz	5,67	M2	21.529	122.069	17.221	**97.643**
36	h- De canaletas de chapa c/pintura sintética	36,6	ML	18.232	667.291	20.329	**744.041**
37	Vidrios dobles	12,6	M2	122.760	1.546.776	118.508	**1.493.201**
	Instalación eléctrica según esquema ver plano				-		-
38	a- Bocas	11	UN	72.230	794.530	75.716	**832.876**
39	b- Boca de tomas comunes	9	UN	72.230	650.070	75.716	**681.444**
40	c- Boca Ventilador de techo	3	UN	72.956	218.868	67.228	**201.684**
41	d- Tablero TS 10 de 15 AG c/barra de fase y neutro	1	UN	1.439.460	1.439.460	1.706.515	**1.706.515**
42	e- Acometida	1	UN	644.820	644.820	718.214	**718.214**
	Artefactos eléctricos según esquema ver plano				-		-
43	a- Fluorescentes 1x40 común	2	UN	99.000	198.000	69.451	**138.902**
44	b- Fluorescentes 2x40 común	8	UN	118.800	950.400	115.752	**926.016**
45	c- Fluorescentes 3x40 común	1	UN	155.760	155.760	137.800	**137.800**
46	d- Ventilador de techo de 56"	3	UN	291.720	875.160	330.720	**992.160**

	Instalación Sanitaria				-		-
	Agua corriente				-		-
47	a- Bocas	2	UN	142.336	284.672	169.218	**338.436**
48	b- Acometida	1	GL.	409.200	409.200	475.134	**475.134**
	Desagüe Cloacal				-		-
49	a- Cámara de Inspección(0.60x0.60)	1	UN	307.923	307.923	257.366	**257.366**
50	b- Cámara séptica(1,90x1.15)	1	UN	1.208.988	1.208.988	916.821	**916.821**
51	c- Caño de ventilación M.V caño de 100	1	UN	132.000	132.000	167.014	**167.014**
52	d- Bocas	2	UN	135.300	270.600	162.824	**325.648**
53	e- Pozo ciego	1	Un	1.906.080	1.906.080	2.289.685	**2.289.685**
54	f- C.M.V. caño 100	6	ML	34.320	205.920	40.789	**244.734**
55	Pileta de cocina A. Inox. doble bacha con grifería	1	UN	439.560	439.560	572.697	**572.697**
	Revestimiento				-		-
56	a- de azulejos	6,09	M2	59.651	363.275	71.436	**435.045**
	Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27				-		-
57	a- Canaletas Aéreas y bajadas Pluviales en chapa Nº 27	36,6	ML	93.060	3.405.996	85.712	**3.137.059**
	TRABAJOS DE REFACCION Y REPARACION DE OBRA EXISTENTE				-		-
	Remociones de:				-		-
58	a) Solo tejas francesas sin maderamen	15	M2	11.253	168.795	9.426	**141.390**
59	b) Cielorraso de madera en galerías	10	ML	11.253	112.530	9.426	**94.260**
	c)Instalaciones:				-		-
60	Eléctrica: - Artefactos fluorescentes	10	UN	18.744	187.440	17.638	**176.380**
	Colocación de :				-		-
61	a)Teja francesa sobre membrana con aluminio recuperada previa limpieza con acido muriático y pintura con silicona	15	M2	50.160	752.400	45.998	**689.970**
	Cielorraso de :				-		-
62	a) Madera machimbrada de 1/2 x 4 de ybyrapyta	10	M2	114.510	1.145.100	128.705	**1.287.050**
	Arreglo de:				-		-
63	(incluye. Remoción de cables, cajas y la provisión de cables y cajas nuevas en cable canal)	5	ML	83.226	416.130	90.106	**450.530**
64	a) Bocas de luces	30	UN	110.242	3.307.260	83.433	**2.502.990**
65	b) Bocas para ventilador de techo	20	UN	115.196	2.303.920	81.559	**1.631.180**
	Provis y colocac de artefactos eléctricos:				-		-
66	a) Fluorescentes 3 x 40 común	10	UN	142.560	1.425.600	115.752	**1.157.520**
67	b) Fluorescentes 2 x 40 común	20	UN	110.880	2.217.600	88.192	**1.763.840**
68	c) Ventilador de techo 56" caja metálica de 7 velocidades	20	UN	291.720	5.834.400	413.400	**8.268.000**
	Pintura de:				-		-

69	a) Paredes al agua interior	550	M2	13.375	7.356.250	14.900	**8.195.000**
70	b) Paredes exterior al agua	160	M2	15.223	2.435.680	14.900	**2.384.000**
71	c) Paredes exterior de ladrillos vistos al agua	170	M2	15.223	2.587.910	16.461	**2.798.370**
72	d) Pilares al agua	33	ML	15.223	502.359	16.461	**543.213**
73	e) Cielorraso de madera al barniz	88	M2	15.444	1.359.072	17.252	**1.518.176**
74	f) Maderamen de techo y limpieza de tejuelones	212	M2	15.444	3.274.128	17.252	**3.657.424**
75	g) Aberturas de madera al barniz: Puertas	10	UN	97.944	979.440	80.411	**804.110**
76	h) Pizarrones 1,40 x 2,50	5	UN	301.290	1.506.450	222.778	**1.113.890**
77	i) Aberturas metálicas al sintético	26	UN	107.316	2.790.216	119.621	**3.110.146**
	EXTERIORES				-		-
	Cerco perimetral:				-		-
78	a- Postes de Hº de 2" x 2" curvo de 2,50 m.	20	UN	56.430	1.128.600	43.600	**872.000**
79	b-alambre tejido malla 2" con 2 hiladas de alambre de pua H= 1,30 m	140	ML	39.204	5.488.560	40.933	**5.730.620**
80	Limpieza final	1	GL	566.280	566.280	431.038	**431.038**
	Total				**152.279.383**		**154.999.295**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN