MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl PeñaTeléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2015 para la "Construcción de Paisajismo y Hermoseamiento Sede Municipal"

	Empresa 1: Trinidad Franco			Empresa 2: Arcadio Fariña			Empresa 3: Mario Ruben Insfran		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
Trabajos Preliminares									
Cartel de Obra	1,00	450.000	450.000	1,00	480.000	480.000	1,00	952.450	952.450
Limpieza y preparación del terreno	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	550.000	550.000	1,00	1.132.150	1.132.150
Replanteo	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	600.000	600.000	1,00	1.096.000	1.096.000
Movimiento de Suelo, relleno y corte para desnivel	120,00	50.000	6.000.000	120,00	59.500	7.140.000	120,00	49.050	5.886.000
Piso									
Contrapiso de cascote de 10cm para camineros	686,00	28.500	19.551.000	686,00	26.500	18.179.000	686,00	24.900	17.081.400
Piso canto rodado (espesor 2 cm),sobre contrapiso y carpeta (Diseño y Color segun Plano)	686,00	65.000	44.590.000	686,00	109.800	75.322.800	686,00	110.350	75.700.100
Instalacion Electrica (Luminaria)									
Circuitos electricos subterraneo con 6 registros electricos 30x30, caja de conexion con llaves europeas mando luces	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.996.200	2.996.200	1,00	4.050.000	4.050.000
Luminarias de 2x 125 w, con brazo metalico, soporte y pedestal segun planos	19,00	250.000	4.750.000	19,00	614.150	11.668.850	19,00	1.305.000	24.795.000
Empedrado en zona de Estacionamiento									
Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	714,00	2.500	1.785.000	714,00	1.500	1.071.000	714,00	2.750	1.963.500
Preparación de Suelo con Motoniveladora	714,00	3.000	2.142.000	714,00	2.500	1.785.000	714,00	3.000	2.142.000
Colchón: Tierra Colorada	142,80	4.000	571.200	142,80	36.150	5.162.220	142,80	3.200	456.960
Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	714,00	29.000	20.706.000	714,00	26.750	19.099.500	714,00	31.500	22.491.000
Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	714,00	4.000	2.856.000	714,00	3.850	2.748.900	714,00	3.000	2.142.000
Cordón Escondido prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	140,00	35.000	4.900.000	140,00	25.750	3605000	140,00	27.550	3.857.000
Compactación preliminar	714,00	800	571.200	714,00	1.650	1.178.100	714,00	2.800	1.999.200
Compactación Final	714,00	800	571.200	714,00	2.500	1.785.000	714,00	2.500	1.785.000
Paisajismo y Hermoseamiento									
Palmeras – Grande (segun figura)	11,00	350.000	3.850.000	11,00	160.000	1.760.000	11,00	1.395.400	15.349.400
Arbusto Japones para bordes (segun figura)	2,00	300.000	600.000	2,00	1.475.000	2.950.000	2,00	2.463.200	4.926.400
Arreglos ornamentales grandes (6 cicas, cinco fenix mediano, dracenas y flores de epoca), segun figura	1,00	800.000	800.000	1,00	1.775.000	1.775.000	1,00	6.968.700	6.968.700
Pasto por metro cuadrado	500,00	10.000	5.000.000	500,00	15.500	7.750.000	500,00	25.300	12.650.000

MUNICIPALIDAD Dr. RAÚL PEÑA U.O.C.

Andreia C. Sadel P.

MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl PeñaTeléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2015 para la "Construcción de Paisajismo y Hermoseamiento Sede Municipal"

	Empresa 1: Trinidad Franco			Empresa 2: Arcadio Fariña			Empresa 3: Mario Ruben Insfran		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
Muralla de Ladrillo Hueco									
Zapata de Hº de 0,60 x 0,60 con Varilla de 8 mm	2,50	1.400.000	3.500.000	2,50	1.790.120	4.475.300	2,50	1.650.000	4.125.000
Pilar de 13 x 20 Cm con Varilla de 8 mm y estribo de varilla 6 mm	80,00	75.000	6.000.000	80,00	61.350	4.908.000	80,00	99.950	7.996.000
Encadenado inferior 0,13x0,20 cm con Varilla de 8 mm con estribo de varilla 6 mm	110,00	70.000	7.700.000	110,00	64.900	7.139.000	110,00	85.200	9.372.000
Mamposteria de 0,13 m de ladrillos Hueco de 6 agujeros 13 cm x 9 cm x 23 cm H 2,10 mts	231,00	41.000	9.471.000	231,00	92.750	21.425.250	231,00	72.000	16.632.000
Revoque de paredes exterior, con impermeabilizante	462,00	25.000	11.550.000	462,00	29.960	13.841.520	462,00	28.150	13.005.300
Pintura latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	240,00	35.000	8.400.000	240,00	19.800	4.752.000	240,00	23.600	5.664.000
Limpieza Final	1,00	849.400	849.400	1,00	850.000	850.000	1,00	1.949.440	1.949.440
Precio Total			**173.464.000**			**224.997.640**			**266.168.000**

MUNICIPALIDAD Dr. RAUL PEÑA U.O.C.

Andreia C. Seidel P.