MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS ESC. BASICA Nº 4.158 SAGRADA FAMILIA

				"CRISPIN CONSTRUCCIONES"	
Ítem	Descripción	Cantidad	U. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**			**1.673.100**	
1	Desmonte de techo para reutilización	78,00	M2	21.450	1.673.100
2	Desmonte de aberturas para reutilización	5,00	UN.	82.500	412.500
3	Demolición de paredes	96,84	M2	18.975	1.837.539
B.	**ESTRUCTURA**			**4.761.983**	-
1	Encadenado inferior 0,20x0,40m sobre cimiento de PBC existente	1,65	M3	1.625.250	2.681.663
2	Zapata de hormigón armado de 0,80x0.80x0.25 para dos pilares	1,28	M3	1.625.250	2.080.320
3	Pilares de hormigón armado (0,20x0,20m), unión con aula contigua y soporte para encadenado superior	1,28	M3	1.625.250	2.080.320
4	Encadenado superior de hormigón armado (0,15x0,30), altura a aciento de tirante	1,20	M3	1.625.250	1.950.300
C.	**MAMPOSTERÍA-REVOQUE**			**23.173.128**	-
1	Aislación horizontal de mampostería, revoque hidrófugo y pintura asfáltica colocada en U	20,30	ML	28.050	569.415
2	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, caras vista	56,84	M2	79.200	4.501.728
3	Mampostería de elevación de ladrillos comunes ambas caras revocadas	40,00	UN.	354.750	14.190.000
4	Revoque de mamposterías y encadenado superior	84,00	M2	39.600	3.326.400
5	Refacción de pizarra, incluye nueva pintura	1,00	Gl.	1.155.000	1.155.000
D.	**TECHO**			**18.749.025**	-
1	Colocación de techo, con materiales existente, tirantes, tejuelones, tejas, incluye cambio de tejas y tejuelones rotos, como tambien la colocación de nueva membrana tipo ruberoid	78,00	M2	145.000	11.310.000

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Lourdes I. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

E.	**CONTRAPISO-PISO**			**7.439.025**	-
1	Arreglo de contrapiso y carpeta	43,00	M2	27.225	1.170.675
2	Piso calcáreo	43,00	M2	79.200	3.405.600
3	Zócalo calcáreo	32,00	ML	23.100	739.200
F.	**PINTURA**			**8.330.388**	-
1	Pintura de techo con barniz, interior de aula	78,00	M2	27.225	2.123.550
2	Pintura general de paredes sobre revoque	84,00	M2	27.225	2.286.900
3	Pintura general de paredes de ladrillo visto	113,68	M2	27.225	3.094.938
4	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	1,00	GL.	825.000	825.000
G.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	44,00	M2	**16.500**	726.000
	TOTAL				**62.140.148**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación