CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO DEL BARRIO SAN JUAN DEL KM-5

CAFETAL CONSTRUCTORA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Cod de Cat	Descripción	Unidad	Cant	P. Unitario	P. Total
		DESAGUE PLUVIAL				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.152,00	3.250	3.744.000
2	72131701-002	CANAL ABIERTO DE HO.AO. C/ TAPA REJ	ML	9,00	1.370.000	12.330.000
3	72131701-002	ALCANTARILLADO TUBULAR	ML	8,00	960.000	7.680.000
4	72131701-002	SUMIDERO DE HO. AO. C/TAPA REJ	Unidad	2	2.740.000	5.480.000
5	72131701-002	MURO DE CONTENCIÓN	ML	11	1.870.000	20.570.000
6	72131701-002	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	780.000	780.000
						52.084.000
		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	1.152,00	3.250	3.744.000
2	72131701-002	PREPARACION DE TERRENO	M2	1.152,00	5.470	6.301.440
3	72131701-002	COLCHON DE ARENA LAVADA	M2	950,40	9.500	9.028.800
4	72131701-002	BADEN DE HORMIGON (2,00X9,00X0,10)	M3	7,2	1.180.000	8.496.000
5	72131701-002	CORDON PREMOLDADO	ML	288	31.000	8.928.000
6	72131701-002	CANALETA DESAGUE PLUVIAL (0,70X288,00X0,10)	M3	20,16	980.000	19.756.800
7	72131701-002	EMPEDRADO	M2	950,4	47.000	44.668.800
8	72131701-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	780.000	780.000
						103.203.840
TOTAL GENERAL						**155.287.840**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

Lic. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO DEL BARRIO SAN JUAN DEL KM-5

JM CONSTRUCTORA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Cod de Cat	Descripción	Unidad	Cant	P. Unitario	P. Total
		DESAGUE PLUVIAL				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.152,00	3.270	3.767.040
2	72131701-002	CANAL ABIERTO DE HO.AO. C/ TAPA REJ	ML	9,00	1.372.000	12.348.000
3	72131701-002	ALCANTARILLADO TUBULAR	ML	8,00	975.000	7.800.000
4	72131701-002	SUMIDERO DE HO. AO. C/TAPA REJ	Unidad	2	2.745.000	5.490.000
5	72131701-002	MURO DE CONTENCIÓN	ML	11	1.875.000	20.625.000
6	72131701-002	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	785.000	785.000
						52.315.040
		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	1.152,00	3.270	3.767.040
2	72131701-002	PREPARACION DE TERRENO	M2	1.152,00	5.475	6.307.200
3	72131701-002	COLCHON DE ARENA LAVADA	M2	950,40	9.800	9.313.920
4	72131701-002	BADEN DE HORMIGON (2,00X9,00X0,10)	M3	7,2	1.185.000	8.532.000
5	72131701-002	CORDON PREMOLDADO	ML	288	31.100	8.956.800
6	72131701-002	CANALETA DESAGUE PLUVIAL (0,70X288,00X0,10)	M3	20,16	985.000	19.857.600
7	72131701-002	EMPEDRADO	M2	950,4	47.500	45.144.000
8	72131701-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	790.000	790.000
						104.168.560
		TOTAL GENERAL				**156.483.600**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contratación

Ing. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO DEL BARRIO SAN JUAN DEL KM-5

PANCHOLO CONSTRUCTORA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Cod de Cat	Descripción	Unidad	Cant	P. Unitario	P. Total
		DESAGUE PLUVIAL				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1.152,00	3.280	3.778.560
2	72131701-002	CANAL ABIERTO DE HO.AO. C/ TAPA REJ	ML	9,00	1.374.500	12.370.500
3	72131701-002	ALCANTARILLADO TUBULAR	ML	8,00	978.000	7.824.000
4	72131701-002	SUMIDERO DE HO. AO. C/TAPA REJ	Unidad	2	2.747.000	5.494.000
5	72131701-002	MURO DE CONTENCIÓN	ML	11	1.885.000	20.735.000
6	72131701-002	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
7	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	785.000	785.000
						52.487.060
		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	72131701-002	TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	1.152,00	3.280	3.778.560
2	72131701-002	PREPARACION DE TERRENO	M2	1.152,00	5.480	6.312.960
3	72131701-002	COLCHON DE ARENA LAVADA	M2	950,40	9.900	9.408.960
4	72131701-002	BADEN DE HORMIGON (2,00X9,00X0,10)	M3	7,2	1.190.000	8.568.000
5	72131701-002	CORDON PREMOLDADO	ML	288	31.500	9.072.000
6	72131701-002	CANALETA DESAGUE PLUVIAL (0,70X288,00X0,10)	M3	20,16	987.000	19.897.920
7	72131701-002	EMPEDRADO	M2	950,4	47.700	45.334.080
8	72131701-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	790.000	790.000
						104.662.480
		TOTAL GENERAL				**157.149.540**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

Ing. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C