CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS					JV ARQUITECTURA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Demolición de aulas existentes c/ retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	9.770.000	9.770.000
2	72102802-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,8	6.351	792.542
3	72102802-003	Replanteo	Metros cuadrados	124,8	4.006	499.911
4	72102802-003	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	1.367.800	1.367.800
5	72102802-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	23,4	420.110	9.830.574
6	72102802-003	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.168.940	5.031.941
7	72102802-003	Encadenados de H° A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,72	2.168.940	8.068.457
8	72102802-003	Loseta puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	366.375	732.750
9	72102802-003	Pilares de hormigón 25 x 25 cm	Metros cúbicos	1	2.271.525	2.271.525
10	72102802-003	De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	183.676	2.406.156
11	72102802-003	De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	270.141	1.485.773
12	72102802-003	De 0,60 m. p/ pilares	Metros cuadrados	0,9	367.352	330.617
13	72102802-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	128.476	5.909.873
14	72102802-003	De 15 cm de ancho - Horizontal	Metro lineal	36,2	27.356	990.287
15	72102802-003	De 30 cm de ancho - Horinzontal	Metro lineal	18,3	37.126	679.406
16	72102802-003	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	99.166	664.409
17	72102802-003	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	176.349	3.535.787
18	72102802-003	De 0,15 visto una cara lad. común prensado	Metros cuadrados	64	143.619	9.191.616
19	72102802-003	De 0,30 visto ambas caras lad. común prensado	Metros cuadrados	51,5	287.238	14.792.757
20	72102802-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	55.103	1.763.290
21	72102802-003	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	122.125	1.343.375
22	72102802-003	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	168,5	382.984	64.532.804
23	72102802-003	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	34,5	30.776	1.061.755

MUNICIPALIDAD DE CLACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY N° 2051/2003

24	72102802-003	De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	65.948	1.945.451
25	72102802-003	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	57.643	4.473.097
26	72102802-003	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	115	45.919	5.280.685
27	72102802-003	Piso mosaico granitico base gris pulido 30x30 cm.	Metros cuadrados	115	170.975	19.662.125
28	72102802-003	Zócalo granítico base gris pulido 10x30 cm.	Metro lineal	67	82.068	5.498.556
29	72102802-003	Puerta metálica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	Unidad	2	1.954.000	3.908.000
30	72102802-003	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68 m.	Metros cuadrados	7,68	345.858	2.656.189
31	72102802-003	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52	23.448	1.219.296
32	72102802-003	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	13.678	1.839.691
33	72102802-003	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	134,5	38.103	5.124.854
34	72102802-003	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	Metros cuadrados	20	22.471	449.420
35	72102802-003	De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	29,5	38.103	1.124.039
36	72102802-003	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	35.172	722.433
37	72102802-003	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	Metros cuadrados	160	22.471	3.595.360
38	72102802-003	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	20.517	3.057.033
39	72102802-003	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	34.977	384.743
40	72102802-003	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	98,26	38.103	3.744.001
41	72102802-003	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	34,5	23.937	825.809
42	72102802-003	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	20,54	117.240	2.408.110
43	72102802-003	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	63.310	2.753.968
44	72102802-003	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	89.884	2.489.787
45	72102802-003	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	103.562	2.485.488
46	72102802-003	Instalación de tableros comando TC	Unidad	24	103.562	2.485.488
47	72102802-003	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	Unidad	16	103.562	1.656.992
48	72102802-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	117.240	2.344.800
49	72102802-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	117.240	1.406.880
50	72102802-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	117.240	1.875.840
51	72102802-003	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	117.240	2.813.760
52	72102802-003	Alimentación de los circuitos de toma computadores	Unidad	68	146.550	9.965.400
53	72102802-003	Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	Unidad	4	283.330	1.133.320
54	72102802-003	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	Unidad	8	214.940	1.719.520
55	72102802-003	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	Unidad	4	127.010	508.040

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

56	72102802-003	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	512.925	512.925
57	72102802-003	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	142.642	285.284
58	72102802-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	142.642	285.284
59	72102802-003	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	Unidad	8	503.155	4.025.240
60	72102802-003	Rampa	Unidad Medida Global	1	635.050	635.050
61	72102802-003	Pizarrones	Unidad	2	1.074.700	2.149.400
62	72102802-003	Limpieza final	Metros cuadrados	124,8	10.259	1.280.261
63	72102802-003	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	76,15	6.351	483.591
64	72102802-003	Replanteo	Metros cuadrados	76,15	4.006	305.034
65	72102802-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	22,48	420.110	9.444.073
66	72102802-003	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.168.940	2.711.175
67	72102802-003	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,56	2.168.940	5.552.486
68	72102802-003	Pilares de H° A° 0,25x0,25 m.	Metros cúbicos	1	2.271.525	2.271.525
69	72102802-003	De 0,45 m.	Metros cuadrados	8,7	270.141	2.350.222
70	72102802-003	De 0,30 m.	Metros cuadrados	6,88	183.676	1.263.691
71	72102802-003	De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	367.352	220.411
72	72102802-003	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	27	128.476	3.468.839
73	72102802-003	Horizonal de paredes de 0,15 m.	Metro lineal	13,25	27.356	362.467
74	72102802-003	Restauracion de aulasHorizonal de paredes de 0,30 m.	Metro lineal	30	37.126	1.113.780
75	72102802-003	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	59,4	99.166	5.890.431
76	72102802-003	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	57,84	287.238	16.613.846
77	72102802-003	De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	20,2	143.619	2.901.104
78	72102802-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	55.103	1.388.591
79	72102802-003	De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	10,8	57.335	619.221
80	72102802-003	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	214.940	1.418.604
81	72102802-003	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	101,5	382.984	38.872.876
82	72102802-003	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	151,6	30.776	4.665.566
83	72102802-003	De pilares 0,30 x 0,30 m.	Metro lineal	10,8	39.080	422.064
84	72102802-003	De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	13,4	65.948	883.697

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

85	72102802-003	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	67	45.919	3.076.573
86	72102802-003	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	67	170.975	11.455.325
87	72102802-003	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	43,5	82.068	3.569.958
88	72102802-003	Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	666.153	1.332.306
89	72102802-003	Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	666.153	666.153
90	72102802-003	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 con marco de 30 cm. y herrajes	Unidad	2	1.465.500	2.931.000
91	72102802-003	Ventanas balancines	Metros cuadrados	12,24	345.858	4.233.302
92	72102802-003	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	11,34	75.229	853.097
93	72102802-003	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	34,32	23.448	804.735
94	72102802-003	b- De ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	Metro lineal	6	73.275	439.650
95	72102802-003	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	153,5	13.678	2.099.573
96	72102802-003	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	53,5	38.103	2.038.511
97	72102802-003	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	22.471	267.405
98	72102802-003	De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	13,14	38.103	500.673
99	72102802-003	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	12,24	35.172	430.505
100	72102802-003	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	134,84	22.471	3.029.990
101	72102802-003	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	20.517	1.887.564
102	72102802-003	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11,4	35.172	400.961
103	72102802-003	De puerta madera con barniz sintético	Metros cuadrados	15,3	31.264	478.339
104	72102802-003	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	60,3	38.103	2.297.611
105	72102802-003	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	24.425	561.775
106	72102802-003	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	12,24	127.010	1.554.602
107	72102802-003	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	68.390	1.572.970
108	72102802-003	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	21	89.884	1.887.564
109	72102802-003	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	15	103.562	1.553.430
110	72102802-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	117.240	1.406.880
111	72102802-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	15	117.240	1.758.600
112	72102802-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	117.240	468.960
113	72102802-003	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Unidad	20	146.550	2.931.000
114	72102802-003	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	12	376.145	4.513.740

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIÓN · LEY Nº 2051/2003

115	72102802-003	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	46.896	1.172.400
116	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	214.940	1.719.520
117	72102802-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	127.010	508.040
118	72102802-003	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de Fase y Neutro	Unidad	1	512.925	512.925
119	72102802-003	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	503.155	2.012.620
120	72102802-003	Equipos de A.A 12.000 BTU/H, Sist. Split	Unidad	2	1.954.000	3.908.000
121	72102802-003	Equipos de A.A 24.000 BTU/H, Sist. Split	Unidad	1	3.712.600	3.712.600
122	72102802-003	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	253.043	759.129
123	72102802-003	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	635.050	635.050
124	72102802-003	Agua Corriente, Desague cloacal, Colocación de artefactos, Cámara de inspeción 40 x 40, Cámara Séptica y Pozo absorvente	Unidad	1	8.304.500	8.304.500
125	72102802-003	Limpieza final	Metros cuadrados	76,15	10.259	781.185
126	72102802-003	Desmonte de Mampara (con recuperación)	Metros cuadrados	95	16.414	1.559.292
127	72102802-003	Demolición de piso	Metros cuadrados	15	10.747	161.205
128	72102802-003	Demolición de baño existente en sala de apoyo psicológico	Unidad Medida Global	1	488.500	488.500
129	72102802-003	Excavación para zapatas y cimiento	Metros cúbicos	4	56.666	226.664
130	72102802-003	Zapata	Metros cúbicos	0,5	2.051.700	1.025.850
131	72102802-003	Pilar	Metros cúbicos	0,5	2.559.740	1.279.870
132	72102802-003	Encadenado inferior 0,15x0,30 m.	Metro lineal	15	103.562	1.553.430
133	72102802-003	Aislación horizontal	Metro lineal	15	37.126	556.890
134	72102802-003	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m.	Metros cuadrados	65	107.470	6.985.550
135	72102802-003	Envarillado sobre mampostería nueva	Metro lineal	83	24.425	2.027.275
136	72102802-003	Exterior	Metros cuadrados	10	42.011	420.110
137	72102802-003	Interior	Metros cuadrados	142	43.965	6.243.030
138	72102802-003	Contrapiso de hormigón de cascote-espesor: 10 cm	Metros cuadrados	22	47.873	1.053.206
139	72102802-003	Baldosas calcáreas color rojo 15x15cm	Metros cuadrados	22	94.769	2.084.918
140	72102802-003	Layota nacional anti-deslizante 28x28cm	Metros cuadrados	18	83.045	1.494.810
141	72102802-003	Zócalo calcáreo color rojo	Metro lineal	32	29.310	937.920
142	72102802-003	De paredes interiores (latex)	Metros cuadrados	200	27.356	5.471.200
143	72102802-003	De paredes exteriores (latex)	Metros cuadrados	142	31.264	4.439.488

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

144	72102802-003	De paredes exteriores (sintético)	Metros cuadrados	50	37.126	1.856.300
145	72102802-003	De aberturas metálicas (esmalte sintético)	Metros cuadrados	15	42.011	630.165
146	72102802-003	De aberturas de madera (esmalte sintético)	Metros cuadrados	22	42.011	924.242
147	72102802-003	Puerta metálica 1,00x2,10m con marco, herrajes y cerradura	Unidad	2	977.000	1.954.000
148	72102802-003	Puerta metálica 0,80x2,10m con marco	Unidad	2	732.750	1.465.500
149	72102802-003	Adecuación de la instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.465.500	1.465.500
150	72102802-003	Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	6	410.340	2.462.040
151	72102802-003	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 30 cm de espesor	Metros cuadrados	18	187.584	3.376.512
152	72102802-003	Relleno y compactación	Metros cúbicos	17	128.964	2.192.388
153	72102802-003	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	27	47.873	1.292.571
154	72102802-003	Piso de layota nacional 28x28cm	Metros cuadrados	27	67.413	1.820.151
155	72102802-003	Baranda metálica (incluye pintura)	Metro lineal	21	341.950	7.180.950
156	72102802-003	Demolición de baño existente	Unidad Medida Global	1	488.500	488.500
157	72102802-003	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	195.400	195.400
158	72102802-003	Excavación manual para P.B.C.	Metros cúbicos	5	48.850	244.250
159	72102802-003	Cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	4	410.340	1.641.360
160	72102802-003	Mampostería nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	4	187.584	750.336
161	72102802-003	Aislación horizontal	Metro lineal	12	37.126	445.512
162	72102802-003	Mamposteria de elevación de 0,15 de ladrillos comúnes	Metros cuadrados	32	107.470	3.439.040
163	72102802-003	Techo de tejas tipo española pend. 30%	Metros cuadrados	16	341.950	5.471.200
164	72102802-003	De paredes	Metros cuadrados	82	42.011	3.444.902
165	72102802-003	De mochetas	Metro lineal	6	43.965	263.790
166	72102802-003	Contrapiso de hormigón de cascote-espesor: 10 cm	Metros cuadrados	11	47.873	526.603
167	72102802-003	Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	11	84.999	934.989
168	72102802-003	Zocalo cerámico	Metro lineal	9	39.080	351.720
169	72102802-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	20	53.735	1.074.700

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

170	72102802-003	Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1,5	683.900	1.025.850
171	72102802-003	Envarillado (para unión de pared nueva con la existente)	Metro lineal	3	43.965	131.895
172	72102802-003	Reparación de revoque deteriorado	Metros cuadrados	10	41.034	410.340
173	72102802-003	Puerta placa corrediza de madera (cedro) de 0,90 x2,10m	Unidad	1	1.465.500	1.465.500
174	72102802-003	Puerta de madera tipo placa 0,80x2,10 m.	Unidad	1	830.450	830.450
175	72102802-003	Ventana corrediza de vidrio tipo balancín 0,80x0,50 m. (incluye vidrio)	Unidad	1	488.500	488.500
176	72102802-003	Ventana corrediza de vidrio tipo balancín 0,80x0,80 m. (incluye vidrio)	Unidad	1	683.900	683.900
177	72102802-003	De pared interior al látex	Metros cuadrados	62	27.356	1.696.072
178	72102802-003	De aberturas al barniz	Metros cuadrados	4	31.264	125.056
179	72102802-003	De maderamen y tejuelones con barniz (previo tratamiento de maderamen con anti termitas)	Metros cuadrados	16	29.310	468.960
180	72102802-003	Canaletas y bajadas con antióxido y esmalte sintético	Metro lineal	6	24.425	146.550
181	72102802-003	Inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha sanitaria con calefón. Barras de sujeción	Unidad Medida Global	1	2.735.600	2.735.600
182	72102802-003	Pileta para cocina de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	244.250	244.250
183	72102802-003	Cámara Séptica 1,00 x 1,60 x 1,20 m	Unidad	1	1.465.500	1.465.500
184	72102802-003	Registros de 40 x40 cm	Unidad	1	224.710	224.710
185	72102802-003	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	15	34.195	512.925
186	72102802-003	Caño de P.V.C. de 50 mm p/ ventilación	Metro lineal	6	24.425	146.550
187	72102802-003	Pozo absorbente de 1,50 de diámetro y 2,50 m de profundidad	Unidad	1	2.344.800	2.344.800
188	72102802-003	SS.HH.	Unidad Medida Global	1	537.350	537.350
189	72102802-003	Cocina	Unidad Medida Global	1	234.480	234.480
190	72102802-003	Canaleta de alero moldurada de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 m	Metro lineal	6	58.620	351.720
191	72102802-003	Bajada de pluvial de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 cm	Metro lineal	6	39.080	234.480
192	72102802-003	Registros de 30 x30 cm	Unidad	1	190.515	190.515
193	72102802-003	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	15	34.195	512.925
194	72102802-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.904.173	1.904.173
					Precio Total	**549.051.913**

170	72102802-003	Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1,5	683.900	1.025.850
171	72102802-003	Envarillado (para unión de pared nueva con la existente)	Metro lineal	3	43.965	131.895
172	72102802-003	Reparación de revoque deteriorado	Metros cuadrados	10	41.034	410.340
173	72102802-003	Puerta placa corrediza de madera (cedro) de 0,90 x2,10m	Unidad	1	1.465.500	1.465.500
174	72102802-003	Puerta de madera tipo placa 0,80x2,10 m.	Unidad	1	830.450	830.450
175	72102802-003	Ventana corrediza de vidrio tipo balancín 0,80x0,50 m. (incluye vidrio)	Unidad	1	488.500	488.500
176	72102802-003	Ventana corrediza de vidrio tipo balancín 0,80x0,80 m. (incluye vidrio)	Unidad	1	683.900	683.900
177	72102802-003	De pared interior al látex	Metros cuadrados	62	27.356	1.696.072
178	72102802-003	De aberturas al barniz	Metros cuadrados	4	31.264	125.056
179	72102802-003	De maderamen y tejuelones con barniz (previo tratamiento de maderamen con anti termitas)	Metros cuadrados	16	29.310	468.960
180	72102802-003	Canaletas y bajadas con antióxido y esmalte sintético	Metro lineal	6	24.425	146.550
181	72102802-003	Inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha sanitaria con calefón. Barras de sujeción	Unidad Medida Global	1	2.735.600	2.735.600
182	72102802-003	Pileta para cocina de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	244.250	244.250
183	72102802-003	Cámara Séptica 1,00 x 1,60 x 1,20 m	Unidad	1	1.465.500	1.465.500
184	72102802-003	Registros de 40 x40 cm	Unidad	1	224.710	224.710
185	72102802-003	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	15	34.195	512.925
186	72102802-003	Caño de P.V.C. de 50 mm p/ ventilación	Metro lineal	6	24.425	146.550
187	72102802-003	Pozo absorbente de 1,50 de diámetro y 2,50 m de profundidad	Unidad	1	2.344.800	2.344.800
188	72102802-003	SS.HH.	Unidad Medida Global	1	537.350	537.350
189	72102802-003	Cocina	Unidad Medida Global	1	234.480	234.480
190	72102802-003	Canaleta de alero moldurada de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 m	Metro lineal	6	58.620	351.720
191	72102802-003	Bajada de pluvial de chapa galvanizada Nº 28, desarrollo 33 cm	Metro lineal	6	39.080	234.480
192	72102802-003	Registros de 30 x30 cm	Unidad	1	190.515	190.515
193	72102802-003	Caño de P.V.C. de 100 mm	Metro lineal	15	34.195	512.925
194	72102802-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.904.173	1.904.173
					Precio Total	**549.051.913**