MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.

Cuadro Comparativo de Ofertas

	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.			*ARQUI TEC CONSTRUCCIONES RUC Nº 4177815-4.*		*EMPRENDIMIENTOS S Y S con RUC Nº 3225026-6*	
N.º	*Descripcion*	*CANTIDAD*	*UNIDAD*	*P. UNITARIO Presentado*	*TOTAL*	*P. UNITARIO Presentado*	*TOTAL*
	Trabajo Preliminares						
1	Cartel de obras: 2,00 x 1,00	2,0	M²	500000	1.000.000	505.000	1.010.000
2	Replanteo	81,4	M²	8000	651.120	8.080	657.631
3	Limpieza y preparación del terreno	81,4	M²	7000	569.730	7.070	575.427
4	Excavación y Carga de Cimiento con P.B.C	17,3	M³	470000	8.112.200	474.700	8.193.322
	Estructura de Hormigón Armado						
5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	0,9	M³	2000000	1.840.000	2.020.000	1.858.400
6	Pilar y zapata de H°A°	0,6	M³	2000000	1.240.000	2.020.000	1.252.400
7	Encadenado H°A°	3,2	M³	2000000	6.300.000	2.020.000	6.363.000
	Muros de Nivelación h=0,50						
8	Muro De 0,45	6,1	M²	245000	1.494.500	247.450	1.509.445
9	Muro De 0,30	17,2	M²	185000	3.172.750	186.850	3.204.478
	Relleno y Compactación						
10	Relleno y Compactación de tierra colorada	35,0	M³	135000	4.725.000	136.350	4.772.250
	Aislación Asfáltica De Muros						
11	Aislacion De 0,15- Horizontal	8,4	M²	45000	379.350	45.450	383.144

Eluzy M Cartaxo

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.

Cuadro Comparativo de Ofertas

12	Aislacion De 0,30- Horizontal	4,2	M²	45000	189.000	45.450	190.890
13	Aislacion De canteros	5,3	M²	45000	236.250	45.450	238.613
	Muros de Elevación						
14	Muro De 0,30 para Revocar	19,5	M²	160000	3.123.200	161.600	3.154.432
15	Muro De 0,15 para Revocar	39,4	M²	100000	3.940.000	101.000	3.979.400
16	Muro De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	25,6	M²	245000	6.276.900	247.450	6.339.669
17	Muro De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	20,4	M²	150000	3.060.000	151.500	3.090.600
18	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	40,3	ML	20000	805.000	20.200	813.050
	Pilares						
19	Pilar De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	9,0	ML	160000	1.440.000	161.600	1.454.400
	Techo:						
20	Techo De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	98,6	M²	370000	36.463.500	373.700	36.828.135
	Revoques						
21	Revoque Interior- exterior a 1 Capa	154,0	M²	38000	5.852.000	38.380	5.910.520
22	Revoque De pilares de mampostería	9,0	ML	40000	360.000	40.400	363.600
23	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,5	M²	42000	649.320	42.420	655.813
24	Revoque De Nivelación	16,7	M²	38000	634.600	38.380	640.946
	Piso						
25	Contrapiso de Ho de cascote	65,8	M²	40000	2.630.000	40.400	2.656.300

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.

Cuadro Comparativo de Ofertas

26	Carpeta para piso	65,8	M²	35000,00	2.301.250	35.350	2.324.263
27	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	60,5	M²	85000	5.139.950	85.850	5.191.350
28	Zócalo	37,1	ML	25000	927.500	25.250	936.775
29	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	20,2	M²	90000	1.814.400	90.900	1.832.544
	Aberturas de madera						
30	Aberturas De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa incluye contramarco	1,0	UN	1350000	1.350.000	1.363.500	1.363.500
31	Aberturas De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 incluye contramarco	2,0	UN	850000	1.700.000	858.500	1.717.000
32	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	1,0	UN	1725000	1.725.000	1.742.250	1.742.250
	Aberturas Metálicas						
33	Ventana vidrio 8 mm	16,2	M²	610000	9.882.000	616.100	9.980.820
34	Reja metálica pintada	16,2	M²	350000	5.670.000	353.500	5.726.700
	Alféizar de ventana						
35	Alféizar De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,5	ML	45000	112.500	45.450	113.625
36	Alféizar Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	49,6	ML	30000	1.488.000	30.300	1.502.880
	Pintura						
37	Pintura De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	131,1	M²	40000	5.245.600	40.400	5.298.056
38	Pintura De Abertura de Madera con Barniz	8,5	M²	25500	216.750	25.755	218.918

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.

Cuadro Comparativo de Ofertas

39	Pintura De viga cumbrera con enduido a 2 manos	15,5	M²	39500	610.670	39.895	616.777
40	Pintura de techo	98,6	M²	20000	1.971.000	20.200	1.990.710
41	Pintura De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	48,9	M²	27500	1.344.475	27.775	1.357.920
42	Pintura De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	52,4	M²	42500	2.225.300	42.925	2.247.553
	Revestimientos						
43	Azulejo	19,5	M²	90000	1.755.000	90.900	1.772.550
44	Postillones de patio en rampa	5,3	M²	280000	1.478.400	282.800	1.493.184
	Desagüe Pluvial						
45	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms	27,1	ML	80000	2.164.000	80.800	2.185.640
	Instalación eléctrica						
46	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1,0	Gl	6500000	6.500.000	6.565.000	6.565.000
	Instalación Sanitaria						
47	Agua corriente	1,0	GL	2000000	2.000.000	2.020.000	2.020.000
48	Desagüe cloacal	1,0	GL	2615365	2.615.365	2.641.519	2.641.519
	Artefactos sanitarios con mesada	1,0	GL	4500000	4.500.000	4.545.000	4.545.000
49	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	1,0	GL	8000000	8.000.000	8.080.000	8.080.000
50	**Instalación Sanitaria**						
	Espejo	1,5	M²	200000	300.000	202.000	303.000
51	**Mobiliario**						

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2022 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA PRIMERA INFANCIA BARRIO 15 DE AGOSTO- PLURI ANUAL. ID N° 419657.

Cuadro Comparativo de Ofertas

52	Pizarra (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	1,0	UN	1600000	1.600.000	1.616.000	1.616.000
	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	1,0	GL	1500000	1.500.000	1.515.000	1.515.000
53	**Limpieza final**						
54	Limpieza Final y retiro de desechos	1,0	GL	1600000	1.600.000	1.616.000	1.616.000
Total gs					**172.966.215**		**174.695.877**

Elyz M Carrera

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY