CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: ESCUELA BASICA Nº 3638 14 DE MAYO - YASY CAÑY

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO UNIT.	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZ, REPLANT, RELLENO	GL	1,00	6.000.000	6.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	6,90	2.000.000	13.800.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,05	2.000.000	8.100.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	3,40	2.000.000	6.800.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,30	2.000.000	8.600.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,70	2.000.000	5.400.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	19,00	120.000	2.280.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	253,00	85.000	21.505.000
9.0	72131601-006	AISLACION				0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	17,00	35.000	595.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	163,30	265.000	43.274.500
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	18.000	9.108.000
12		Losa	m2	53,00	19.500	1.033.500
13		Recuadro de vigas	ml	42,00	11.500	483.000
14		Recuadro de pilares	ml	39,00	12.000	468.000
15	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	27.000	4.819.500
16		Piso	m2	178,50	60.000	10.710.000
17		Zocalo	ml	98,00	28.000	2.744.000
18.0	72131601-005	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y piso baldoson Ho	m2	68,00	44.000	2.992.000
19.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0
19		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	142.000	426.000
20		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes ycolocación)	un	3,00	800.000	2.400.000
21.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0
21		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	250.000	7.000.000
22.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0
22		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	250.000	15.000.000
23		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	250.000	1.500.000
24		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	52.000	3.224.000
25.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0
25		Acometida	un	1,00	3.500.000	3.500.000
26		Entrada para medidor trifásico	un	1,00	3.200.000	3.300.000
27		Tablero General	un	1,00	2.500.000	2.500.000
28		Boca de luz	un	20,00	70.000	1.400.000
29		Toma corriente	un	12,00	70.000	840.000
30		Línea para ventilador	un	6,00	70.000	420.000
31		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	120.000	1.440.000
32		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	100.000	800.000
33.0	73141502-001	VIDRIOS				0
33		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	28,00	250.000	7.000.000
34	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	3,00	350.000	1.050.000
35.0	72131601-012	PINTURA DE:				0
35		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	19.000	3.102.700
36		Pared, al cribo con enduido	m2	506,00	26.000	13.156.000
37		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	17.500	490.000
38.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.000.000	1.000.000
39.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS, entidad convocante, descripcion de la obra, superficie de la obra, empresa adjudicada, logotipo y eslogan institucional	un	1,00	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	2.000.000	2.000.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL				**223.261.200**

LOTE 2

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: ESCUELOA BASICA Nº 2479 DON RICARDO QUINTANA- YPEJHU

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO UNIT.	CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO TOTAL
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZ, REPLANT, RELLENO	GL	1,00	6.000.000	6.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	6,90	2.000.000	13.800.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,05	2.000.000	8.100.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	3,40	2.000.000	6.800.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,30	2.000.000	8.600.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,70	2.000.000	5.400.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	19,00	120.000	2.280.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	253,00	85.000	21.505.000
9.0	72131601-006	AISLACION				0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	17,00	35.000	595.000
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	163,30	265.000	43.274.500
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	18.000	9.108.000
12		Losa	m2	53,00	19.500	1.033.500
13		Recuadro de vigas	ml	42,00	11.500	483.000
14		Recuadro de pilares	ml	39,00	12.000	468.000
15	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	27.000	4.819.500
16		Piso	m2	178,50	60.000	10.710.000
17		Zocalo	ml	98,00	28.000	2.744.000
18.0	72131601-005	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y piso baldoson Ho	m2	68,00	44.000	2.992.000
19.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0
19		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	142.000	426.000
20		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes ycolocación)	un	3,00	800.000	2.400.000
21.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0
21		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	250.000	7.000.000
22.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0
22		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	250.000	15.000.000
23		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	250.000	1.500.000
24		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	52.000	3.224.000

25.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0
25		Acometida	un	1,00	3.500.000	3.500.000
26		Entrada para medidor trifásico	un	1,00	3.200.000	3.300.000
27		Tablero General	un	1,00	2.500.000	2.500.000
28		Boca de luz	un	20,00	70.000	1.400.000
29		Toma corriente	un	12,00	70.000	840.000
30		Linea para ventilador	un	6,00	70.000	420.000
31		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	120.000	1.440.000
32		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	100.000	800.000
33.0	73141502-001	VIDRIOS				0
33		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	28,00	250.000	7.000.000
34	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	3,00	350.000	1.050.000
35.0	72131601-012	PINTURA DE:				0
35		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	19.000	3.102.700
36		Pared, al crilico con enduido	m2	506,00	26.000	13.156.000
37		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	17.500	490.000
38.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.000.000	1.000.000
39.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS, entidad convocante, descripcion de la obra, superficie de la obra, empresa adjudicada, logotipo y eslogan institucional	un	1,00	1.500.000	1.500.000
40.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	2.000.000	2.000.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	1.500.000	2.500.000
		TOTAL				***224.261.200***

LOTE 3

OBRA: DOS AULAS

UBICACIÓN: ESCUELA N°795 HEROES DEL CHACO - VILLA YGATIMI

					CONST. 8 DE DICIEMBRE	
					PRECIO	*PRECIO*
ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*UNIT.*	*TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp reli) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0
2		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61	2.000.000	9.220.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70	2.000.000	5.400.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07	2.000.000	4.140.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90	2.000.000	5.800.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80	2.000.000	3.600.000
7.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0
7		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,20	120.000	1.104.000
8		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00	85.000	13.685.000
9.0	72131601-006	AISLACION				0
9		Aislación horizontal de paredes	m2	11,50	35.000	402.500
10.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146,00	265.000	38.690.000
11.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0
11		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00	17.000	5.474.000
12		Recuadro de vigas	ml	28,00	11.500	322.000
13		Recuadro de pilares	ml	26,00	12.000	312.000
14.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119,00	21.000	2.499.000
15		Piso ceramico	m2	119,00	52.000	6.188.000
16		Zocalo ceram ico	ml	66,00	19.000	1.254.000
17		GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,30	45.000	1.903.500
18.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0
18		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00	100.000	200.000
19		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	2,00	750.000	1.500.000
20.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0
20		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20	240.000	4.608.000
21.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0
21		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00	122.000	4.880.000
22		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00	180.000	720.000
23		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	52.000	3.224.000
24.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0
24		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
25		Tablero General	un	1,00	2.500.000	2.500.000
26		Boca de luz	un	12,00	70.000	840.000
27		Toma corriente	un	8,00	70.000	560.000
28		Linea para ventilador	un	4,00	70.000	280.000
29		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00	120.000	960.000
30		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00	100.000	400.000
31.0	73141502-001	VIDRIOS				0
31		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,20	240.000	4.608.000
32.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2,00	345.000	690.000
33.0	72131601-012	PINTURA DE:				0
33		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00	16.000	2.336.000
34		Pared, al crilico con enduido	m2	322,00	35.000	11.270.000
35		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20	25.000	480.000
36.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	800.000	800.000
37.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS, entidad convocante, descripcion de la obra, superficie de la obra, empresa adjudicada, logotipo y eslogan institucional	un	1,00	1.500.000	1.500.000
38.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	2.000.000	2.000.000
39.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				***149.650.000***
		TOTAL GENERAL				597.172.400

Carlos Centurion V.
Encargado U.O.C