MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 0782232446 - Fax: 0782232581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.ar - síguenos en
Período 2015-2020

CONTRATACION DIRECTA: REPARACION DE PUENTE ID N° 319,483.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	COPCI S.A CONSTRUCTORA									
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO					
1	72131601-002	Señalización y clausura de sector afectado sobre la calle Mcal. López	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.330.000	1.330.000					
2	72131601-002	Apuntalamiento provisorio preventorio de la estrutura del puente	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.100.000	2.100.000					
3	72131601-002	Remoción y retiro de material sobrante del desmoronamiento del muro y la erosión.	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	17.500.000	17.500.000					
4	72131601-002	Limpieza de canal, malezas y basuras.	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.540.000	1.540.000					
5	72131601-002	Remoción de empedrado sobre la calle Mcal. López	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	32,00	16.240	519.680					
6	72131601-002	Cartel de Obra	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.680.000	1.680.000					
7	72102504-002	Excavación para base	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	12	84.000	1.008.000					
8	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada, dosaje 1:4	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	39,90	630.000	25.137.000					
9	72102304-005	Destronque de arbol	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.050.000	1.050.000					
10	72102304-005	Reparación de canal a cielo abierto,y desembocadura en arroyo	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	12	308.000	3.696.000					
11	72131601-004	Refuerzo en muro portante de la estructura del puente con una viga de Ho. Ao.	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,88	2.730.000	10.592.400					
12	72131601-004	Losa de aproximación sobre la Calle Mcal. López	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,60	2.730.000	9.828.000					
13	72102905-001	Relleno y compactación mecánica en capas	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	67,50	91.000	6.142.500					
14	72102905-001	Reposición de empedrado en calles afectadas	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	42,00	77.000	3.234.000					
15	72131601-013	Limpieza Final	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	3.500.000	3.500.000					
								TOTAL	88.857.580					

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES - U.O.C.

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.