UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas

10 OCT 2017

Nº: 3574 Firma:
Hora: 9:36 Aclaración:
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCION D Nº 1690/2017.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/2017 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS", ID N° 335.422.----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

a) La Nota DAF Nº 964/2017 de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota DCP Nº 2.625/2.017 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas, quien solicita la aprobación o rechazo de la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 38/2017 "Reparación y Mantenimiento con Provisión de Repuesto de Equipos de Lavandería del Hospital de Clínicas", ID N° 335.422.----------
b) El Informe de Evaluación de fecha 26 de setiembre de 2017 y la Resolución D N° 1.521/2017, por la cual se conforma el Comité Evaluador de Llamados.----------
c) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la Adjudicación de la Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 38/2017 "Reparación y Mantenimiento con Provisión de Repuesto de Equipos de Lavandería del Hospital de Clínicas", ID N° 335.422, según el siguiente detalle:

FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
1.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes	Unidad	UNIDAD	1	5.541.666	5.541.666
1.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.013.334	1.013.334
1.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.995.000	1.995.000
1.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.615.0[illegible]	

1.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	950.000
1.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	665.000	665.000
2	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
2.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.976.666	2.976.666
2.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.334	1.298.334
2.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.646.666	1.646.666
2.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
2.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.076.666	1.076.666
2.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	633.334	633.334
3	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
3.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.225.000	5.225.000
3.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.058.334	2.058.334
3.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
3.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.108.334	1.108.334
3.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.361.665	1.361.665
3.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	855.0[illegible]	

4	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
4.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.225.000	5.225.000
4.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.058.333	2.058.333
4.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
4.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.108.334	1.108.334
4.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscabledañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.361.666	1.361.666
4.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	855.000	855.000
5	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
5.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.580.834	2.580.834
5.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.266.666	1.266.666
5.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.425.000	1.425.000
5.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
5.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de bujes de goma y bulón con resorte de estabilizador, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscabledañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.615.000	1.615.000
5.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
6	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		

6.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
6.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
6.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
6.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
6.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
6.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.667	9.436.667
7	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
7.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
7.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
7.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	981.667	981.667
7.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
7.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
7.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.666	9.436.666
8	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
8.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	

8.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-90.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
8.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
8.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
8.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.667	1.551.667
8.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w. conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.666	9.436.666
9	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
9.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.040.000	3.040.000
9.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-85.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.333	1.298.333
9.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.171.666	1.171.666
9.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.393.334	1.393.334
9.5		confección y colocación de 20m de ducto de 40cm de diámetro, empalmar en caja central de pelusa	Unidad	UNIDAD	1	4.750.000	4.750.000
9.6		Provisión y colocación de 9 resistencias tipo m aletada de 220v/2.000w. Conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	5.193.334	5.193.334
10	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
10.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	4.275.000	4.275.000
10.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.266.66[illegible]	

10.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.393.334	1.393.334
10.4		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	7.125.000	7.125.000
11	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparación de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
11.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.420.000	3.420.000
11.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.333	1.298.333
11.3		Reparación de panel de control, proveer un variador de 1.5 hp y programar para 7 velocidades de motor de cilindro, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	4.275.000	4.275.000
11.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
11.5		Trabajo de tornería, regulador de nivel, completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
11.6		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	6.175.000	6.175.000
TOTAL PROPUESTO DE ADJUDICACIÓN						**151.160.829**	

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

c.c.: DAF, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Central de Contrataciones, Archivo. **LBM/RGM/**lrd