MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Telefax: 052[illegible]30011 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TERMINAL DE OMNIBUS"

					CRISPIN CASTILLO	
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción**	**Cantidad**	**U. de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
A		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Replanteo y Marcación	21,90	m2	8.775	192.172
2	72131601-002	Desmonte de Baño existente	48,25	m2	12.150	586.238
B		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
1	72131601-004	Encadenado inferior como base de mampostería (20 x 40)	1,83	m3	2.497.500	4.570.425
2	72131601-004	Encadenado superor de hormigón armado, base de techo (15 x 25)	0,85	m3	2.497.500	2.122.875
3	72131601-004	Mesada de hormigón armado para base de piletas	0,16	m3	2.497.500	399.600
C		**MAMPOSTERÍA/ REVESTIMIENTOS**				
1	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos laminados, una cara vista (exterior), una cara revocada (interior)	49,50	m2	128.250	6.348.375
2	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos huecos, paredes internas	25,50	m2	73.170	1.865.835
3	72131601-005	Revestimiento con azulejos de paredes h: 2,20m	65,00	m2	87.750	5.703.750

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C.

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

4	72131601-006	Aislación horizontal de mampostería, colocado en U, revoque hidrófugo y pintura asfáltica	22,85	m2	29.700	678.645
D		**TECHO/ CIELORRASO**				
1	72131601-007	Techo de chapa galvanizada con estructura metálica de perfiles y membrana tipo isola. Cerramiento imitación teja	21,20	m2	162.000	3.434.400
2	72131601-007	Canaleta de chapa galvanizada, incluye bajada	5,80	ml	81.000	469.800
3	72131601-007	Cielorraso de PVC	13,40	m2	70.200	940.680
E		**ABERTURAS**				
1	72131601-010	Puerta de chapa doblada, incluye marco, herrajes y cerradura (0.80 x 2.10)	4,00	un	1.012.500	4.050.000
2	72131601-010	Puerta de chapa doblada, incluye marco, herrajes y cerradura (0.60 x 2.10)	1,00	un	877.500	877.500
3	72131601-010	Ventanas tipo balancín, con vidrios de 6 mm (1.60 x 0.40)	2,00	un	432.000	864.000
4	72131601-010	Ventanas tipo balancín, con vidrios de 6 mm (1.20 x 0.40)	2,00	un	412.000	824.000
F		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1	72131601-001	Circuitos eléctricos, tomas y luces	12,00	bc	114.750	1.377.000
2	72131601-001	Tablero eléctrico	1,00	un	742.500	742.500
3	72131601-001	Artefactos eléctrico de adosar, equipo flourescente	2,00	un	344.250	688.500
4	72131601-001	Artefactos eléctricos de adosar, foco de bajo consumo, en box	3,00	un	155.250	465.750
5	72131601-001	Artefactos eléctricos de exterior, tipo tortuga	5,00	un	168.750	843.750

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN * U.O.C.

Lourdes J. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

G		**INSTALACIÓN SANITARIA, INCLUYE AGUA Y DESAGUE CLOACAL**				
1	72131601-011	Inodoro cisterna alta, color blanco modelo estándar	3,00	un	2.160.000	6.480.000
2	72131601-011	Minguitorio color blanco, modelo estándar	2,00	un	1.080.000	2.160.000
3	72131601-011	Pileta cerámica color blanco empotrada en mesada de hormigón armado, incluye grifería fv o similar	4,00	un	607.500	2.430.000
4	72131601-011	Accesorios: porta papel industrial	3,00	un	263.250	789.750
5	72131601-011	Accesorios: porta jabón industrial	2,00	un	263.250	526.500
6	72131601-011	Accesorios: porta papel para mano industrial	2,00	un	263.250	526.500
H		**PISO/ ZÓCALO/ VEREDA**				
1	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp: 5cm	21,90	m2	39.825	872.168
2	72131601-009	Carpeta de regularización para base de piso	21,90	m2	39.825	872.168
3	72131601-009	Piso cerámica esmaltada antideslizante	21,90	m2	83.700	1.833.030
4	72131601-009	Zócalo de cerámica, pared de acceso	3,60	ml	38.475	138.510
I		**REVOQUES**				
1	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes internas, terminación peinado (para colocación de azulejos)	65,00	m2	49.275	3.202.875
2	72131601-008	Revoque hidrófugo de paredes internas, terminación fina, sobre h: 2.20 m	40,00	m2	51.975	2.079.000
J		**PINTURA**				

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes I. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación

1	72131601-012	Pintura al latex de paredes sobre revoque fino	40,00	m2	24.300	972.000
2	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	12,00	m2	10.800	129.600
3	72131601-012	Pintura de paredes exteriores, con silicona	49,50	m2	16.200	801.900
4	72131601-012	Pintura con antióxido y pintura sintética para estructura de techo de perfiles	1,00	gl	742.500	742.500
K	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	30,82	M2	30,82	353.660
				Total		**62.955.955**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lourdes I. Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación