MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BASALTICO EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - TERCERA ETAPA

FECHA: 27/08/2012

ID (PORTAL) N° 235.820

				FORTIS CONSTRUCCIONES		GRAU CONSTRUCTORA		CONSULTORA & SERVICIOS S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cuneteada, encajonado y corte con motoniveladora para el alojamiento del paquete del Empedrado.	m2	1.000,0	13.410	13.410.000	13.410	13.410.000	16.000	16.000.000
2	Construcción de Empedrado, compactación de suelo, colchón de arena, piedra bruta basaltica aprisonada y compactación final.	m2	1.250,0	73.100	91.375.000	73.000	91.250.000	72.500	90.625.000
3	Provisión y colocación de cordón simple de Hormigón	ml	262,5	61.000	16.012.500	70.000	18.375.000	62.200	16.327.500
4	Cambio de alcantarillas de Hormigón de 50 cm. de diametro (aprox. 12 mts).	gl	1,0	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
5	Modificación y colocación de Tubos de Hormigón de 30cm. de diametro (aprox. 12 mts).	gl	1,0	900.000	900.000	800.000	800.000	946.000	946.000
6	Relleno y protección de Cordones	ml	262,5	9.000	2.362.500	9.000	2.362.500	10.000	2.625.000
	TOTAL:				**125.060.000**		**126.997.500**		**127.523.500**

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO * DPTO. U.O.C. * Alto Paraguay

ALCIDES HELLMAN GALEANO
Encargado U.O.C.