Administración Nacional de Navegación y Puertos

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMPARATIVO DE PRECIOS

"REPARACIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN PUERTO SAJONIA"

				JEROVIAPY SRL		COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES		MES INGENIERIA SA		VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS		NELSON SEGOVIA AZUCAS	
Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
1	Construcción de Obrador	gl	1,00	3.827.250	3.827.250	3.000.000	3.000.000	4.600.000	4.600.000	3.647.700	3.647.700	3.550.000	3.550.000
2	Construcción de vallado perimetral	gl	1,00	2.733.750	2.733.750	2.500.000	2.500.000	3.375.000	3.375.000	2.605.500	2.605.500	2.550.000	2.550.000
3	Provisión y colocación de cartel de obra	un	1,00	546.750	546.750	675.000	675.000	675.000	675.000	521.100	521.100	700.000	700.000
4	Demolición de murallas en sectores dañados	m2	20,00	10.935	218.700	13.500	270.000	13.500	270.000	10.422	208.440	15.000	300.000
5	Demolición de cimiento de piedra bruta existente	m3	1,50	65.610	98.415	80.000	120.000	80.000	120.000	62.532	93.798	70.000	105.000
6	Cimiento de piedra bruta colocada. Incluye excavación	m3	15,60	393.660	6.141.096	450.000	7.020.000	480.000	7.488.000	375.192	5.852.995	400.000	6.240.000
7	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	m3	2,70	820.500	2.215.350	900.000	2.430.000	1.100.000	2.970.000	781.650	2.110.455	1.000.000	2.700.000
8	Construcción de pilares de H° A°, 4 Φ 10mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,10 x 0,10 m, H= 3,00 m,revestidos con ladrillos laminados vistos de 0,15m. a la	ml	84,00	240.570	20.207.880	250.000	21.000.000	297.000	24.948.000	229.284	19.259.856	250.000	21.000.000
9	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=3,00m	m2	162,00	71.078	11.514.636	87.750	14.215.500	86.000	13.932.000	67.743	10.974.366	85.000	13.770.000
10	Envarillado de mampostería 1Φ 8mm c/ 0.50m	ml	325,00	10.935	3.553.875	20.000	6.500.000	13.500	4.387.500	10.422	3.387.150	15.000	4.875.000
11	Sardinel de ladrillos laminados vistos	ml	65,00	54.675	3.553.875	65.000	4.225.000	67.500	4.387.500	52.110	3.387.150	65.500	4.257.500
12	Revoque de paredes con hidrófugo. Exterior	m2	324,00	27.338	8.857.512	30.000	9.720.000	33.750	10.935.000	26.055	8.441.820	33.000	10.692.000
13	Pintura de paredes al latex Exterior	m2	324,00	30.618	9.920.232	30.000	9.720.000	37.800	12.247.200	29.182	9.454.968	30.000	9.720.000
14	Siliconado de mampostería de ladrillos laminados vistos. Incluye sardineles	m2	115,00	16.403	1.886.345	20.000	2.300.000	20.250	2.328.750	15.633	1.797.795	20.000	2.300.000
15	Limpieza final y acarreo de escombro	gl	1,00	1.640.250	1.640.250	1.200.000	1.200.000	2.025.000	2.025.000	1.563.300	1.563.300	2.000.000	2.000.000
16	Demolicion de muro de piedra bruta existente con recuperación de piedra.	m3	55,00	109.350	6.014.250	100.000	5.500.000	135.000	7.425.000	104.220	5.732.100	135.000	7.425.000
17	Construcción de muro de contención de piedra bruta colocada a la vista con utilización de materiales recuperados. Incluye excavación.	m3	50,00	295.245	14.762.250	250.000	12.500.000	364.500	18.225.000	281.394	14.069.700	355.000	17.750.000
18	Construcción de muro de contención de piedra bruta colocada a la vista. Incluye excavación.	m3	150,00	416.250	62.437.500	450.000	67.500.000	540.000	81.000.000	416.880	62.532.000	500.000	75.000.000
19	Limpieza final y acarreo de escombro	un	1,00	1.640.250	1.640.250	1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	1.563.300	1.563.300	2.000.000	2.000.000
			PRECIO TOTAL G.-		161.770.166		171.645.500		203.338.950		157.203.493		186.934.500

MARIA ORTIZ AYALA
GERENTE
UOC

ANNP