Item	Descripción	RAB CONSTRUCCIONES				M.T. SOCIEDAD ANONIMA		G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
60	SSHH Pintura de paredes al latex	PYA	66	26.400	1.742.400	29.370	1.938.420	29.601	1.953.666
61	SSHH Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	PYA	3	24.800	74.400	29.370	88.110	29.601	88.803
62	SSHH Pintura de ladrillos vsitos con antimoho incoloro	PYA	48	16.000	768.000	17.800	854.400	17.940	861.120
63	SSHH Equipo fluorescente 1x40 w	PYA	11	105.600	1.161.600	117.480	1.292.280	118.404	1.302.444
64	SSHH Instalaciones sanitarias instalacion de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio	PYA	15	211.200	3.168.000	234.960	3.524.400	236.808	3.552.120
65	SSHH Desague cloacal en baño de artefactos y registros	PYA	18	158.400	2.851.200	176.220	3.171.960	117.606	2.116.908
66	SSHH Artefactos sanitarios (completos) 6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57x45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plastico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, janoneras de 15x15 cm, toalleros y portarrollos	PYA	1	4.840.000	4.840.000	5.384.500	5.384.500	5.426.850	5.426.850
67	SSHH Camaras septica tipo 2 (2,00 x 5,00) y pozo ciego tipo 2 (D= 2,50 x h= 3,00)	PYA	1	6.000.000	6.000.000	6.675.000	6.675.000	6.727.500	6.727.500
68	SSHH Revestimiento de azulejos h= 1,20 m	PYA	98	79.200	7.761.600	88.110	8.634.780	88.803	8.702.694
69	SSHH Cielorraso de madera machimbrada	PYA	43	176.000	7.568.000	195.800	8.419.400	197.340	8.485.620
70	SSHH Aislacion de techo con membrana tipo isolam de 6mm (poliuretano y aluminio)	PYA	43	37.600	1.616.800	41.830	1.798.690	42.159	1.812.837
71	SSHH Imprevistos y trabajos complementarios. limpieza final	PYA	1	880.000	880.000	979.000	979.000	986.700	986.700
TOTALES					**298.489.600**		**331.808.020**		**333.327.101**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * BOQUERON

Lic. Armanda Acosta - Directora de la Unidad de Contartaciones Publicas

Item	Descripción	RAB CONSTRUCCIONES				M.T. SOCIEDAD ANONIMA		G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
39	SSHH Muros de nivelacion, de 0,30 m. armado con 4ø6 mm	PYA	12	120.000	1.440.000	133.500	1.602.000	134.550	1.614.600
40	SSHH Relleno y apisonado de interiores	PYA	9	33.920	305.280	37.736	339.624	38.033	342.297
41	SSHH Aislacion asfaltica de paredes	PYA	5	24.000	120.000	26.700	133.500	26.910	134.550
42	SSHH Muros de elevacion de 0,15 m para revocar	PYA	55	61.600	3.388.000	68.530	3.769.150	69.069	3.798.795
43	SSHH Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	PYA	48	96.800	4.646.400	107.690	5.169.120	108.537	5.209.776
44	SSHH Envarillado bajo aberturas 2ø 8mm por hilada, dos hiladas	PYA	20	26.400	528.000	29.370	587.400	29.061	581.220
45	SSHH Techo. Chapas galvanizadas sobre estr. Metalica	PYA	43	147.200	6.329.600	163.760	7.041.680	165.048	7.097.064
46	SSHH Revoque de paredes interior y exterior a una capa	PYA	162	32.000	5.184.000	35.600	5.767.200	35.880	5.812.560
47	SSHH Contrapiso de cascotes e= 10 cm	PYA	22	42.400	932.800	47.170	1.037.740	47.541	1.045.902
48	SSHH Piso ceramico de alto trafico	PYA	22	96.800	2.129.600	107.690	2.369.180	108.537	2.387.814
49	SSHH Zocalo ceramico	PYA	3	35.200	105.600	39.160	117.480	39.468	118.404
50	SSHH Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	PYA	14	79.200	1.108.800	88.110	1.233.540	88.803	1.243.242
51	SSHH Aberturas de madera, puerta tablero	PYA	5	686.400	3.432.000	763.620	3.818.100	769.626	3.848.130
52	SSHH Aberturas de madera. puerta para boxes enchapados con formica	PYA	5	484.000	2.420.000	538.450	2.692.250	542.685	2.713.425
53	SSHH Aberturas metalicas. ventana tipo balancin de 0,60 x 0,40	PYA	3	352.000	1.056.000	391.600	1.174.800	394.680	1.184.040
54	SSHH Pintura de cielorrazo al barniz	PYA	43	13.200	567.600	14.685	631.455	14.801	636.443
55	SSHH Pintura de abertura de madera al barniz	PYA	15	16.000	240.000	17.800	267.000	17.940	269.100
56	SSHH Colocacion de vidrios	PYA	3	105.600	316.800	117.480	352.440	118.404	355.212
57	SSHH Instalacion electrica, tablero seccional, incluye acometida	PYA	1	528.000	528.000	587.400	587.400	592.020	592.020
58	SSHH Bocas de luces y tomas	PYA	16	96.800	1.548.800	107.690	1.723.040	108.537	1.736.592
59	SSHH Alfeizar de ventanas. de revoque 1:3 (cemento:arena)	PYA	7	22.000	154.000	24.475	171.325	24.668	172.676

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
U.O.C.
BOQUERON

Item	Descripción	RAB CONSTRUCCIONES				M.T. SOCIEDAD ANONIMA		G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
16	Contrapisos De cascotes	PYA	166	42.400	7.038.400	47.170	7.830.220	47.541	7.891.806
17	Piso Alisado de cemento con color, al frataz	PYA	166	49.600	8.233.600	55.180	9.159.880	55.614	9.231.924
18	Cieloraso De madera machihembrada	PYA	120	176.000	21.120.000	195.800	23.496.000	197.340	23.680.800
19	Aislacion membrana	PYA	120	37.600	4.512.000	41.830	5.019.600	42.159	5.059.080
20	Desague pluvial Canaletas y bajadas (incluye pinturas)	PYA	54	176.000	9.504.000	195.800	10.573.200	197.340	10.656.360
21	Desague pluvial Aljibe de 30.000 litros, con brocal de ladrillos vistos y tapa de chapa galv.	PYA	1	20.000.000	20.000.000	22.250.000	22.250.000	22.425.000	22.425.000
22	Instalaciones electricas Tablero principal	PYA	1	2.000.000	2.000.000	2.225.000	2.225.000	2.242.500	2.242.500
23	Instalaciones electricas Ventiladores, caja de metal, 7 vel.	PYA	12	240.000	2.880.000	267.000	3.204.000	269.100	3.229.200
24	Instalaciones electricas Luces, tomas, cableado, según detalle	PYA	1	4.000.000	4.000.000	4.450.000	4.450.000	4.485.000	4.485.000
25	Carpinteria metálica (incluye vidrios) Puerta principal,ver detalle	PYA	1	920.000	920.000	1.023.500	1.023.500	1.031.550	1.031.550
26	Carpinteria metálica (incluye vidrios) Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	PYA	12	560.000	6.720.000	623.000	7.476.000	627.900	7.534.800
27	Carpinteria Ventilación de techo, ver detalle	PYA	2	248.000	496.000	275.900	551.800	278.070	556.140
28	Pinturas De paredes revocadas	PYA	270	24.000	6.480.000	26.700	7.209.000	26.910	7.265.700
29	Pintura De aberturas metalicas	PYA	13	48.000	624.000	53.400	694.200	53.820	699.660
30	Pintura De ladrillos vistos, tratamiento	PYA	1	2.000.000	2.000.000	2.225.000	2.225.000	2.242.500	2.242.500
32	Pizarrón completo, ver detalle	PYA	3	1.200.000	3.600.000	1.246.000	3.738.000	1.255.800	3.767.400
33	Mastil de caño galv. Diam= 2", Long=6 m	PYA	2	640.000	1.280.000	712.000	1.424.000	717.600	1.435.200
34	Losa de H° A° sobre puerta principal	PYA	1	320.000	320.000	356.000	356.000	358.800	358.800
35	SSHH Movilizacion y desmovilizacion. Cartel de obras. valla	PYA	1	1.600.000	1.600.000	1.780.000	1.780.000	1.794.000	1.794.000
36	SSHH Limpieza y preparacion del terreno. Demolicion de obras existentes y retiro de escombros	PYA	1	1.440.000	1.440.000	1.602.000	1.602.000	1.614.600	1.614.600
37	SSHH Excavacion y carga de cimiento de PBC	PYA	10	200.000	2.000.000	222.500	2.225.000	224.250	2.242.500
38	SSHH Encadenados de H° A°	PYA	2	60.000	120.000	66.750	133.500	67.275	134.550

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA U.O.C. BOQUERON

Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

Cuadro Comparativo de Ofertas

"CONSTRUCION DE BLOQUE DE 3 AULAS Y SSHH TIPO MEC 4,40 X 6, 15 EN EL COLEGIO NACIONAL INDIGENA PESEMPO'O LCO N° 07/2017 con ID N° 334717"

Item	Descripción	RAB CONSTRUCCIONES				M.T. SOCIEDAD ANONIMA		G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de Obra y mobilización	PYA	1	1.440.000	1.440.000	1.602.000	1.602.000	1.614.600	1.614.600
2	Relleno y Compactación	PYA	66	33.920	2.238.720	37.736	2.490.576	38.033	2.510.178
3	Replanteo y trazado	PYA	230	5.200	1.196.000	5.785	1.330.550	5.831	1.341.130
4	Cimiento Zapata corrida de hormigón armado	PYA	62	272.000	16.864.000	302.600	18.761.200	304.980	18.908.760
5	Cimiento Zapata centradas de H° A° (70 x70) cm	PYA	7	320.000	2.240.000	356.000	2.492.000	358.800	2.511.600
6	Mamposteria de Nivelación de 0,30	PYA	46	192.000	8.832.000	213.600	9.825.600	215.280	9.902.880
7	Cordón de galería	PYA	26	56.000	1.456.000	62.300	1.619.800	62.790	1.632.540
8	Aislacion Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	PYA	68	24.000	1.632.000	26.700	1.815.600	26.910	1.829.880
9	Mamposteria de elevación 0,15 deladrillo 6 agujeros (int. Rev., ext. visto)	PYA	224	148.000	33.152.000	164.650	36.881.600	165.945	37.171.680
10	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	PYA	14	244.000	3.416.000	271.450	3.800.300	273.585	3.830.190
11	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	PYA	7	204.000	1.428.000	226.950	1.588.650	228.735	1.601.145
12	Envarilado de mamposteria Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	PYA	68	60.000	4.080.000	66.750	4.539.000	67.275	4.574.700
13	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	PYA	198	147.200	29.145.600	163.760	32.424.480	165.048	32.679.504
14	Revoques Interior de mamposteria	PYA	224	32.000	7.168.000	35.600	7.974.400	35.880	8.037.120
15	Revoques Exterior (aberturas y mochetas)	PYA	1	2.400.000	2.400.000	2.670.000	2.670.000	2.691.000	2.691.000

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA U.O.C. BOQUERON