ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: "LCO"Construccion de Pavimento Tipo Empedrado - Pluri Anual" BARRIO CENTRO.-

ID Nº 299830

		J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	*Trabajos Preliminares*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
3	Cartel de Obra	1	1.500.000	1.500.000
4	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	1.712,00	5.000	8.560.000
5	Preparación de Suelo con Motoniveladora	1.712	5.000	8.560.000
6	*Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada*			
7	Colchón: Tierra Colorada	342,00	8.000	2.736.000
8	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	1.712	30.500	52.216.000
9	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	1.712	3.500	5.992.000
10	*Cordón de Ho.*			
11	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	511,00	32.000	16.352.000
12	*Compactación*	-	0	-
13	Compactación preliminar	1.712,00	3.500	5.992.000
14	Compactación Final	1.712	3.500	5.992.000
15	Limpieza			
16	Limpieza final de obra	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL			108.900.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ALTO PARANÁ

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: "LCO"Construccion de Pavimento Tipo Empedrado - Pluri Anual" Linea Caazapa.-

ID N° 299830

		J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	***Trabajos Preliminares***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
3	Cartel de Obra	1	1.500.000	1.500.000
4	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	4.800,00	5.000	24.000.000
5	Preparación de Suelo con Motoniveladora	4.800	5.000	24.000.000
6	***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***			
7	Colchón: Tierra Colorada	360,00	8.000	2.880.000
8	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	2.400	30.500	73.200.000
9	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	2.400	3.500	8.400.000
10	***Cordón de Ho.***			
11	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	800,00	32.000	25.600.000
12	***Compactación***			
13	Compactación preliminar	2.400,00	3.500	8.400.000
14	Compactación Final	2.400	3.500	8.400.000
15	**Limpieza**	-	0	-
16	Limpieza final de obra	1,00	1.520.000	1.520.000
				0
	TOTAL			**177.900.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U O C
ALTO PARANÁ

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: "LCO"Construccion de Pavimento Tipo Empedrado - Pluri Anual" BARRIO SAN JOSE CENTRO".-

ID Nº 299830

		J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	***Trabajos Preliminares***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
3	Cartel de Obra	1	1.500.000	1.500.000
4	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	2.150,00	5.000	10.750.000
5	Preparación de Suelo con Motoniveladora	2.150	5.000	10.750.000
6	***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***			-
7	Colchón: Tierra Colorada	430,00	8.000	3.440.000
8	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	2.150	30.500	65.575.000
9	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	2.150	3.500	7.525.000
10	***Cordón de Ho.***			
11	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	561,00	32.000	17.952.000
12	***Compactación***	-	0	-
13	Compactación preliminar	2.150,00	3.500	7.525.000
14	Compactación Final	2.150	3.500	7.525.000
15	**Limpieza**			-
16	Limpieza final de obra	1.00	1.470.000	1.470.000
				-
				0
	TOTAL			**134.012.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.