CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE SS HH EN LA ESC. BAS. Nº 3635 MOISÉS SANTIAGO BERTONI"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 18/2019

ID Nº 368620

OFERENTE: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO DE FACUNDO JOSÉ CORREA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	501.350	501.350
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	8.500	230.350
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.000	271.000
2	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	510.000	5.100.000
3	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	5.520.000	5.520.000
3.1		Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,4	2.300.000	5.520.000
4	72131601-001	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1	2.415.600	2.415.600
4.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	198.000	2.415.600
5	72131601-001	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	8,5	200.000	1.700.000
6	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1	429.470	429.470
6.1		De paredes	Metros cuadrados	5,3	81.032	429.470
7	72131601-001	Muro de Elevación	Unidad Medida Global	1	12.040.000	12.040.000
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	88.000	4.840.000
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	140.000	6.720.000
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	24.000	480.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C

Darminia D. González Velazquez
Encargada de la UOC

8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	14.190.000	14.190.000
8.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	330.000	14.190.000
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	5.670.000	5.670.000
9.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	162	35.000	5.670.000
10	72131601-009	Contrapisos de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.000	880.000
11	72131601-009	Piso de Baldosa Calcárea	Metros cuadrados	22	80.000	1.760.000
12	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm	Metros cuadrados	10,27	80.000	821.600
13	72131601-009	Zócalo Calcáreo	Metro lineal	2,6	26.000	67.600
14	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.150.000
14.1		Puerta Tablero	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
14.2		Para boxes enchapados con formica	Unidad	5	950.000	4.750.000
15	72131601-010	Aberturas Metálicas	Unidad Medida Global	1	3.192.000	3.192.000
15.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	3,36	950.000	3.192.000
16	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	252.000	252.000
16.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	36.000	252.000
17	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	2.741.740	2.741.740
17.1		De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	15.000	990.000
17.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	18.000	181.800
17.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	29.000	97.440
17.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	15.000	720.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C

Darmina D. González Velazquez
Encargada de la UOC

17.5		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	17.500	752.500
18	72131601-001	Revestimientos	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000
18.1		De azulejos de 0,30 x 0,30 cm	Metros cuadrados	97,5	80.000	7.800.000
19	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	210.000	705.600
20	72131601-001	Desagüe Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.324.800	1.324.800
20.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33cm	Metro lineal	16,56	80.000	1.324.800
21	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.700.000	4.700.000
22	72131601-001	Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
23	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	24.500.000	24.500.000
23.1		Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	14.000.000	14.000.000
23.2		Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
23.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.500.000	5.500.000
24	72131601-001	Limpieza Final	Metros cuadrados	27	5.500	148.500
Precio Total						**107.010.260**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C.

.....

Darminia Daniela González
Encargada de la UOC