Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CERRAMIENTO PARA OFICINAS TIPO BOX - EDIFICIO BOZZANO "
Modalidad: Contratacion Directa Nº 21/2014 - ID Nº 277714

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		Ing. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ				INTEC INGENIERIA S.R.L.				Ing. JORGE ECHAURI FLOR			
	REF. CON LAS ESPECIFIC. TECNICAS		Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
	1	**CERRAMENTO CON VIDRIOS**												
1	1.1	**PAÑO A**: paño fijo en vidrio templado de 10 mm, incoloro de 5,15 x 4,20 con perfilería fosco de aluminio anodizado.	m2	21,63	445.000	9.625.350	m2	21,63	351.000	7.592.130	m2	21,63	725.000	15.681.750
	1.2	**PAÑO B**												
2	1.2.1	Puerta Batiente de vidrio templado de 10mm, con freno de piso, incoloro, manijón recto cromado de 30 cm, con perfilería fosco de aluminio anodizado de 1,40 x 250.	m2	3,5	445.000	1.557.500	m2	3,5	720.000	2.520.000	m2	3,5	1.036.250	3.626.875
3	1.2.2	Paño fijo en vidrio templado de 10 mm incoloro, con perfilería fosco de aluminio anodizado 1,40 x 1,70.	m2	2,38	445.000	1.059.100	m2	2,38	335.000	797.300	m2	2,38	725.000	1.725.500
4	1.3	**PAÑO C**: Paño fijo en vidrio templado de 10mm, incoloro con perfilería fosco de aluminio anodizado 5,40 x 4,20 (medidas variables)	m2	22,68	445.000	10.092.600	m2	22,68	370.000	8.391.600	m2	22,68	725.000	16.443.000
5	1.4	**PAÑO D** Paño fijo en vidrio templado de 10mm, incoloro con perfilería fosco de aluminio anodizado 9,40 x 2,50	m2	23,5	222.500	5.228.750	m2	23,5	313.000	7.355.500	m2	23,5	725.000	17.037.500
	2	**TECHO**												
6	2.1	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASOS:** Placas de yeso cartón tipo Durlock. En la parte superior la estructura será de chapa galvanizada, perfilería de 35 mm y con vainas de PVC color blanco (junta tomada) en la parte de abajo, con macillado y terminación con enduido y pintura látex para interior en ambas caras.	m2	15,5	178.000	2.759.000	m2	15,5	237.000	3.673.500	m2	15,5	325.000	5.037.500

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Anexo II
Descripcion del Llamado: "CERRAMIENTO PARA OFICINAS TIPO BOX - EDIFICIO BOZZANO "
Modalidad: Contratacion Directa Nº 21/2014 - ID Nº 277714

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		Ing. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ				INTEC INGENIERIA S.R.L.				Ing. JORGE ECHAURI FLOR			
	REF. CON LAS ESPECIFIC. TECNICAS		Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unit. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	2.2	**TABIQUES DE YESO:** Provision y colocacion de tabiques de yeso tipo Durlock, doble cara para actuar tipo viga falsa entre el cielorraso y la viga de hormigón.	m2	15	160.000	2.400.000	m2	15	172.000	2.580.000	m2	15	237.500	3.562.500
8	2.3	**TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm:** Provisión y colocación de techo en vidrio templado de 10mm, incoloro sobre perfilería de aluminio anodizado fosco (tubo	m2	6,1	490.000	2.989.000	m2	6,1	513.000	3.129.300	m2	6,1	1.350.000	8.235.000
	3	**VARIOS**												
9	3.1	**LIMPEZA GENERAL**	gl	1	350.000	350.000	gl	1	810.000	810.000	gl	1	1.562.500	1.562.500
TOTAL s/ CORRECCION ARITMETICA (G.)						**36.061.300**				**36.849.330**				**72.912.125**
TOTAL s/ PLANILLA DE OFERTA (G.)						**36.061.300**				**36.849.330**				**80.203.338**
Corrección aritmética						**0**				**0**				**-7.291.213**
TOTAL MONTO ADJUDICADO (G.)						**36.061.300**				**0**				**0**

Lic. MARIA CLARA ARANA
Evaluadora Certificada por la DNCP

Abog. JULIO ROMERO CHAMORRO
Evaluador

Arq. NICOLAS PISTILLI
Evaluador