Municipalidad de
Loma Plata

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CAMINERO EN PLAZA MUNICIPAL DEL BARRIO RESIDENCIAL SUR con ID: 346287

Ítem	Descripción del Bien	OB CONTRUCCIONES			
		Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Replanteo y marcación - Verificación de niveles	Pya	4.366	1.500	6.549.000
2	Alambrado perimetral - Zapatas(30x30x30) cm, anclaje de caños galvanizados de 3"	Pya	5,2	1.050.000	5.460.000
3	Alambrado perimetral - Pilares de caño cilíndrico galvanizado de 3", cerrado en la parte superior y fijación de anclaje tipo pata de cabra soldados de ángulos de 3/4 " de 15 cm mínimo, 2 por pilar. Longitud de corte del caño 2,00 m, 1,60 m sobre el terreno.	Pya	192	100.000	19.200.000
4	Alambrado perimetral - Alambre tejido galvanizado, malla 2"	Pya	262,7	95.000	24.956.500
5	Caminero de adoquines prefabricados - Adoquines (e = 8 cm), sobre camada de arena lavada de rio (e = 10 cm). Ver plano.	Pya	380	140.000	53.200.000
6	Caminero de adoquines prefabricados - Cordón de ladrillos laminados de 3 tubos. De acuerdo a desnivel, mínimo 4 hiladas, con mezcla de cemento: arena 1:3. Ò cordones de hormigon prefabricado (50x40x10) cm	Pya	209	60.000	12.540.000
7	Portones de metal - Portón metálico (1,20 x 1,50) con bastidor y travesaños de caño galvanizado de 3" y pasador con porta candado.	Pya	3	1.100.000	3.300.000
8	Portones de metal - Portón metálico (5,00 x 1,50) con bastidor y travesaños de caño galvanizado de 3" y pasador con porta candado.	Pya	1	2.500.000	2.500.000
9	Portones de metal - Molinete metálico, diametro = 1,00 m, altura = 1,00 m, montado sobre rúleman.	Pya	3	700.000	2.100.000
10	Pilares de ladrillos - De ladrillos laminados de 3 tubos, (30x30) cm terminación a la vista. Altura = 1,60 m, incluye cimiento de hormigón (40x40x30) cm	Pya	12	450.000	5.400.000
11	Instalación elèctrica - Acometida trifásica, 4x16 mm2	Pya	1	8.000.000	8.000.000
12	Instalación elèctrica - Alumbrado tipo pùblico, con columnas de eucalipto tratado, altura = 6,00 m	Pya	9	1.500.000	13.500.000
				Precio Total	**156.705.500**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA * U.O.C. *

Lic. Armanda Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Loma Plata