454	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Unidad	Evento	1	1.504.591	1.504.591
455	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Unidad	Evento	1	250.765	250.765
456	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual	Unidad	Evento	1	753.505	753.505
457	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual	Unidad	Evento	1	240.057	240.057
458	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar central de detección y alarma de incendios (PCC)	Unidad	Evento	1	3.000.000	3.000.000
459	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar central de detección y alarma de incendios (PCC)	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
460	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
461	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
462	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
463	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED	Unidad	Evento	1	100.000	100.000
464	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar señalización de salidas de emergencia	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
465	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar señalización de salidas de emergencia	Unidad	Evento	1	100.000	100.000

466	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extinción portátil	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
467	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extinción portátil	Unidad	Evento	1	83.588	83.588
468	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg	Unidad	Evento	1	646.781	646.781
469	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg	Unidad	Evento	1	78.348	78.348
470	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	Unidad	Evento	1	167.177	167.177
471	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	Unidad	Evento	1	83.588	83.588
472	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Desmonte de aire acondicionado split y compresor	Unidad	Evento	1	125.334	125.334
473	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Desmonte de aire acondicionado split y compresor	Unidad	Evento	1	39.667	39.667
474	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Rejillas de aire acondionado	Unidad	Evento	1	157.534	157.534
475	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE / DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Rejillas de aire acondionado	Unidad	Evento	1	45.134	45.134
476	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de tablero de contactores trifasicos	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
477	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de tablero de contactores trifasicos	Unidad	Evento	1	300.000	300.000

478	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Diseño e implementación de un nuevo tablero de Mando De Equipo	Unidad	Evento	1	900.000	900.000
479	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Diseño e implementación de un nuevo tablero de Mando De Equipo	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
480	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del termostato	Unidad	Evento	1	940.000	940.000
481	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del termostato	Unidad	Evento	1	313.334	313.334
482	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio de cableado del tablero de fuerza	Metro lineal	Evento	1	500.000	500.000
483	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio de cableado del tablero de fuerza	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
484	72102305-001	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los compresores	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
485	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los compresores	Unidad	Evento	1	300.000	300.000
486	72102305-001	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los filtros	Unidad	Evento	1	438.667	438.667
487	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los filtros	Unidad	Evento	1	250.667	250.667
488	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del tablero eléctrico	Unidad	Evento	1	626.667	626.667
489	72101511-002	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del tablero eléctrico	Unidad	Evento	1	313.334	313.334

490	72101511-002	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de Motores trifásicos de las turbinas	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.200.000
491	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de Motores trifásicos de las turbinas	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
492	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de O 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	Metro lineal	Evento	1	206.983	206.983
493	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de O 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	Unidad	Evento	1	114.653	114.653
494	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Metro lineal	Evento	1	124.667	124.667
495	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Unidad	Evento	1	96.253	96.253
496	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	Unidad	Evento	1	261.253	261.253
497	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	Unidad	Evento	1	114.653	114.653
498	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	Unidad	Evento	1	183.667	183.667
499	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	Unidad	Evento	1	125.333	125.333
500	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.40 x 0.40 x 0.50 con tapa de Hº).	Unidad	Evento	1	730.000	730.000
501	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.40 x 0.40 x 0.50 con tapa de Hº).	Unidad	Evento	1	225.333	225.333
502	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.60 x 0.60 x 0.50 con tapa de Hº)	Unidad	Evento	1	822.000	822.000

503	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.60 x 0.60 x 0.50 con tapa de Hº)	Unidad	Evento	1	277.067	277.067
504	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerias de 100 de desagüe cloacal)	Metro lineal	Evento	1	150.000	150.000
505	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerias de 100 de desagüe cloacal)	Unidad	Evento	1	80.000	80.000
506	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cámara desengrasadora de 1.20 x 1.20 x 1.20)	Unidad	Evento	1	3.000.000	3.000.000
507	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cámara desengrasadora de 1.20 x 1.20 x 1.20)	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000
508	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	267.400	267.400
509	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	86.933	86.933
510	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	182.933	182.933
511	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	83.600	83.600
512	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada nº 26 D 60)	Metro lineal	Evento	1	203.000	203.000
513	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada nº 26 D 60)	Unidad	Evento	1	86.933	86.933
514	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 70 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	228.933	228.933
515	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 70 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	83.600	83.600

516	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 80 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	247.333	247.333
517	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 80 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	83.600	83.600
518	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 90 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	327.360	327.360
519	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 90 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	119.040	119.040
520	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 100 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	372.000	372.000
521	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 100 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	119.040	119.040
522	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	Unidad	Evento	1	548.000	548.000
523	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	Unidad	Evento	1	125.333	125.333
524	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 100mm)	Metro lineal	Evento	1	123.600	123.600
525	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 100mm)	Unidad	Evento	1	69.400	69.400
526	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 150mm)	Metro lineal	Evento	1	142.000	142.000
527	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 150mm)	Unidad	Evento	1	83.600	83.600
528	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 200mm)	Metro lineal	Evento	1	208.320	208.320
529	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 200mm)	Unidad	Evento	1	148.800	148.800

530	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	Unidad	Evento	1	373.076	373.076
531	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	Unidad	Evento	1	174.352	174.352
532	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)	Unidad	Evento	1	483.116	483.116
533	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)	Unidad	Evento	1	346.210	346.210
534	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	Unidad	Evento	1	446.400	446.400
535	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	Unidad	Evento	1	297.600	297.600
536	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 60x60 cm)	Unidad	Evento	1	507.724	507.724
537	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 60x60 cm)	Unidad	Evento	1	399.818	399.818
538	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 70x70 cm)	Unidad	Evento	1	595.200	595.200
539	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 70x70 cm)	Unidad	Evento	1	446.400	446.400
540	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 80x80 cm)	Unidad	Evento	1	1.041.600	1.041.600
541	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 80x80 cm)	Unidad	Evento	1	595.200	595.200
542	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 90x90 cm)	Unidad	Evento	1	744.000	744.000
543	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 90x90 cm)	Unidad	Evento	1	595.200	595.200
544	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvialde 100x100 cm)	Unidad	Evento	1	1.488.000	1.488.000

545	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvialde 100x100 cm)	Unidad	Evento	1	744.000	744.000
546	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	Metro lineal	Evento	1	74.400	74.400
547	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	Unidad	Evento	1	44.640	44.640
548	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerias pluviales)	Metro lineal	Evento	1	74.400	74.400
549	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerias pluviales)	Unidad	Evento	1	44.640	44.640
550	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de guarda obra	Metro lineal	Evento	1	250.000	250.000
551	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de guarda obra	Unidad	Evento	1	150.000	150.000
552	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Metros cuadrados	Evento	1	90.000	90.000
553	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Unidad	Evento	1	28.400	28.400
554	72131701-026	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	Metros cuadrados	Evento	1	100.000	100.000
555	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	Unidad	Evento	1	70.000	70.000
556	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	Metros cuadrados	Evento	1	20.000	20.000
557	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	Unidad	Evento	1	10.000	10.000
558	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	Metros cuadrados	Evento	1	20.000	20.000

559	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	Unidad	Evento	1	10.000	10.000
560	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	Metros cuadrados	Evento	1	41.800	41.800
561	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	Unidad	Evento	1	21.733	21.733
562	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	Unidad	Evento	1	1.300.000	1.300.000
563	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	Unidad	Evento	1	500.000	500.000
564	72101607-004	REPARACION DE ZOCALO/ Zócalo tipo mármol	Metro lineal	Evento	1	100.000	100.000
565	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE ZOCALO	Unidad	Evento	1	50.000	50.000
566	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion y protección de juntas de dilatación	Metro lineal	Evento	1	420.000	420.000
567	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion y protección de juntas de dilatación	Unidad	Evento	1	170.000	170.000
568	72131601-006	AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilización de losa de canalones)	Metros cuadrados	Evento	1	85.000	85.000
569	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislación de losa con hidrófugo (impemeabilización de losa de canalones)	Unidad	Evento	1	65.000	65.000
570	72102304-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	Unidad	Evento	1	44.640	44.640
571	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	Unidad	Evento	1	29.760	29.760
Precio Total							**151.429.079**

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

Ítems del llamado MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA ACADEMIL con ID: 432709							
LOTE NRO: 2							
Lote 2 - Bloque B, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.500.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA / Obrador	Metros cuadrados	Evento	1	43.272	43.272
2	76122405-001	Tarifa de mano de obra / PREPARACION DE OBRA	Unidad	Evento	1	65.764	65.764
3	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	Evento	1	1.281.416	1.281.416
4	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Cartel metalico con soporte	Unidad	Evento	1	355.333	355.333
5	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	Evento	1	14.226	14.226
6	76122405-001	Tarifa de mano de obra / Replanteo y marcación	Unidad	Evento	1	135.705	135.705
7	72103003-001	Servicio de Demolicion / PISO	Metros cuadrados	Evento	1	76.774	76.774
8	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / PISO	Unidad	Evento	1	25.346	25.346
9	72103003-001	Servicio de Demolicion / CARPETA	Metros cuadrados	Evento	1	43.776	43.776
10	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / CARPETA	Unidad	Evento	1	27.132	27.132
11	72103003-001	Servicio de Demolicion / ZOCALO	Metro lineal	Evento	1	37.087	37.087
12	76122405-001	Tarifa de mano de obra / Servicio de Demolicion / ZOCALO	Unidad	Evento	1	18.088	18.088
13	72103003-001	Servicio de Demolicion / CONTRAPISO	Metros cuadrados	Evento	1	58.975	58.975
14	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / CONTRAPISO	Unidad	Evento	1	27.132	27.132
15	72103003-001	Servicio de Demolicion / TECHO	Metros cuadrados	Evento	1	67.639	67.639
16	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / TECHO	Unidad	Evento	1	60.952	60.952
17	72103003-001	Servicio de Demolicion / cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	46.663	46.663
18	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / cielorraso	Unidad	Evento	1	32.376	32.376
19	72103003-001	Servicio de Demolicion / MACHIMBRE	Metros cuadrados	Evento	1	46.663	46.663
20	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / MACHIMBRE	Unidad	Evento	1	32.376	32.376
21	72103003-001	Servicio de Demolicion / PARAPETO	Metros cuadrados	Evento	1	36.175	36.175
22	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / PARAPETO	Unidad	Evento	1	27.132	27.132

23	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Trapezoidal prepintada	Metros cuadrados	Evento	1	459.040	459.040
24	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Trapezoidal prepintada	Unidad	Evento	1	183.919	183.919
25	72103003-001	Servicio de Demolicion / LOSA	Metros cuadrados	Evento	1	176.778	176.778
26	76122405-001	Tarifa de mano de obra / Servicio de Demolicion / LOSA	Unidad	Evento	1	148.800	148.800
27	72103003-001	Servicio de Demolicion / VIGA	Metro lineal	Evento	1	454.666	454.666
28	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / VIGA	Unidad	Evento	1	208.666	208.666
29	72103003-001	Servicio de Demolicion / PILAR	Metro lineal	Evento	1	408.666	408.666
30	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / PILAR	Unidad	Evento	1	111.600	111.600
31	72103003-001	Servicio de Demolicion / MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	Evento	1	50.008	50.008
32	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / MAMPOSTERIA	Unidad	Evento	1	26.676	26.676
33	72103003-001	Servicio de Demolicion / REVESTIDO	Metros cuadrados	Evento	1	55.708	55.708
34	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / REVESTIDO	Unidad	Evento	1	32.376	32.376
35	72103003-001	Servicio de Demolicion / REVOQUE	Metros cuadrados	Evento	1	36.175	36.175
36	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / REVOQUE	Unidad	Evento	1	19.987	19.987
37	72103003-001	Servicio de Demolicion / CANALON	Metro lineal	Evento	1	848.160	848.160
38	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / CANALON	Unidad	Evento	1	339.264	339.264
39	72103003-001	Servicio de Demolicion / DESAGUE PLUVIAL	Metro lineal	Evento	1	16.963	16.963
40	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / DESAGUE PLUVIAL	Unidad	Evento	1	8.481	8.481
41	72103003-001	Servicio de Demolicion / DESAGUE CLOACAL	Metro lineal	Evento	1	770.488	770.488
42	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Servicio de Demolicion / DESAGUE CLOACAL	Unidad	Evento	1	575.244	575.244
43	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion de agua corriente	Metro lineal	Evento	1	770.488	770.488
44	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion de agua corriente	Unidad	Evento	1	575.244	575.244
45	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	Evento	1	197.012	197.012

46	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
47	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de mesadas de baño	Unidad	Evento	1	727.320	727.320
48	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de mesadas de baño	Unidad	Evento	1	218 880	218.880
49	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de instalacion electrica	Metro lineal	Evento	1	1.145.244	1.145.244
50	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de instalacion electrica	Unidad	Evento	1	238.488	238.488
51	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos electricos	Unidad	Evento	1	1.160.976	1.160.976
52	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Desmonte de artefactos electricos	Unidad	Evento	1	238.488	238.488
53	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte de mampara de baño	Metros cuadrados	Evento	1	50.889	50.889
54	76122405-001	Tarifa de mano de obra - DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte de mampara de baño	Unidad	Evento	1	33.926	33.926
55	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte de mampara de vidrio	Metros cuadrados	Evento	1	116.966	116.966
56	76122405-001	Tarifa de mano de obra - DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Desmonte de mampara de vidrio	Unidad	Evento	1	50.889	50.889
57	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso/ de machimbrado	Metros cuadrados	Evento	1	69.323	69.323
58	76122405-001	Tarifa de mano de obra - DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS / Desmonte de mampara de machimbrado	Unidad	Evento	1	41.274	41.274
59	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	46.663	46.663
60	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	Evento	1	32.376	32.376
61	72131601-9974	Replanteo y marcación / Informe tecnico. replanteo y analisis por calculista estructural	Unidad	Evento	1	6.806.325	6.806.325
62	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Replanteo y marcación / Informe tecnico. replanteo y analisis por calculista estructural	Unidad	Evento	1	10.044.000	10.044.000

63	72101601-001	REPARACION DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	Metros cuadrados	Evento	1	459.040	459.040
64	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / chapa termo acustica con nucleo de poliuretano	Unidad	Evento	1	236.359	236.359
65	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	Metros cuadrados	Evento	1	466.639	466.639
66	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de paneles termo acusticos	Unidad	Evento	1	236.359	236.359
67	72101601-001	REPARACION DE TECHO / chapa trapezoidal	Metros cuadrados	Evento	1	339.264	339.264
68	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / chapa trapezoidal	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
69	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	Metros cuadrados	Evento	1	508.896	508.896
70	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / Estructura metalica para apoyo de cubierta de techo de chapa trapezoidal	Unidad	Evento	1	339.264	339.264
71	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Pilares metálicos	Metros cuadrados	Evento	1	593.712	593.712
72	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / Pilares metálicos	Unidad	Evento	1	254.448	254.448
73	72152605-001	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELORRASOS / PLACAS DE DURLOK	Metros cuadrados	Evento	1	245.784	245.784
74	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELORRASOS / PLACAS DE DURLOK	Unidad	Evento	1	127.680	127.680
75	72102602-007	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Buña perimetral	Metro lineal	Evento	1	42.901	42.901
76	76122405-001	Tarifa de mano de obra - DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE MAMPARAS/ Buña perimetral	Unidad	Evento	1	33.926	33.926
77	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	Metros cuadrados	Evento	1	72.352	72.352
78	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de contrapiso de h° cascotes de 10cm	Unidad	Evento	1	46.663	46.663

79	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de carpeta	Metros cuadrados	Evento	1	64.752	64.752
80	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de carpeta	Unidad	Evento	1	42.864	42.864
81	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de pisos	Metros cuadrados	Evento	1	339.264	339.264
82	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de pisos	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
83	72101607-004	REPARACION DE ZOCALO	Metro lineal	Evento	1	76.546	76.546
84	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE ZOCALO	Unidad	Evento	1	44.624	44.624
85	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Colocacion de revestido ceramico	Metros cuadrados	Evento	1	260.983	260.983
86	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Colocacion de revestido ceramico	Unidad	Evento	1	98.116	98.116
87	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Zapata de Hormigon Armando	Metros cúbicos	Evento	1	1.571.333	1.571.333
88	76122405-001	Tarifa de mano de obra	Unidad	Evento	1	530.666	530.666
89	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Viga inferior	Metros cúbicos	Evento	1	1.604.666	1.604.666
90	76122405-001	Tarifa de mano de obra	Unidad	Evento	1	530.666	530.666
91	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Pilares de H°A°	Metros cúbicos	Evento	1	1 604.666	1.604.666
92	76122405-001	Tarifa de mano de obra	Unidad	Evento	1	530.666	530.666
93	72131601-9971	MANTENIMIENTO DE H°A° / Losa de H°A°	Metros cúbicos	Evento	1	2.380.800	2.380.800
94	76122405-001	Tarifa de mano de obra	Unidad	Evento	1	744.000	744.000
95	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0.30 ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	1	92.100	92.100
96	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / mamposteria armada de 0.30 ladrillo comun	Unidad	Evento	1	29.309	29.309
97	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0.30 ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	1	112.800	112.800
98	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / mamposteria de nivelacion de 0.30 ladrillo comun	Unidad	Evento	1	37.589	37.589
99	72131601-003	CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA	Metros cúbicos	Evento	1	261.300	261.300
100	76122405-001	Tarifa de mano de obra - CIMIENTO / DE PIEDRA BRUTA COLADA	Unidad	Evento	1	105.300	105.300
101	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0.20 ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	1	128.074	128.074

102	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0.20 ladrillo comun	Unidad	Evento	1	32.574	32.574
103	72131601-005	MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0.15 ladrillo comun	Metros cuadrados	Evento	1	229.154	229.154
104	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / mamposteria de elevacion de 0.15 ladrillo comun	Unidad	Evento	1	60.735	60.735
105	72131601-005	MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	Metro lineal	Evento	1	61.622	61.622
106	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / Envarillado de paredes reforzadas con varillas de Ø 8	Unidad	Evento	1	21.370	21.370
107	72131601-005	MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en paredes	Unidad	Evento	1	203.558	203.558
108	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MAMPOSTERIA / Envarillado/costura de rajaduras en paredes	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
109	72131601-006	AISLACION / aislacion horizontal con hidrofugo	Metros cuadrados	Evento	1	16.349	16.349
110	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislacion horizontal con hidrofugo	Unidad	Evento	1	11.280	11.280
111	72131601-006	AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	Metros cuadrados	Evento	1	18.600	18.600
112	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes)	Unidad	Evento	1	14.880	14.880
113	72131601-006	AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	Metros cuadrados	Evento	1	67.852	67.852
114	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislacion vertical con hidrofugo (aislacion de paredes de baños)	Unidad	Evento	1	50.889	50.889
115	72131601-006	AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	Metros cuadrados	Evento	1	135.705	135.705
116	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (aislacion de pisos de baños)	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
117	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes interiores	Metros cuadrados	Evento	1	67.639	67.639
118	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes interiores	Unidad	Evento	1	53.352	53.352
119	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores	Metros cuadrados	Evento	1	71.440	71.440
120	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE REVOQUES / revoque de paredes exteriores	Unidad	Evento	1	53.352	53.352
121	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / reparacion de fisuras	Metros cuadrados	Evento	1	84.816	84.816

122	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE REVOQUES / reparacion de fisuras	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
123	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes de aberturas	Metros cuadrados	Evento	1	60.952	60.952
124	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE REVOQUES / Revoque de mocheta y bordes de aberturas	Unidad	Evento	1	46.663	46.663
125	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES / revoque de cielorraso	Metros cuadrados	Evento	1	71.440	71.440
126	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE REVOQUES / revoque de cielorraso	Unidad	Evento	1	53.352	53.352
127	72102402-001	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	Metros cuadrados	Evento	1	60.952	60.952
128	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico y enduido)	Unidad	Evento	1	46.207	46.207
129	72102401-001	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	Metros cuadrados	Evento	1	60.952	60.952
130	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIOS DE PINTURA (Pintura al látex para paredes exterior con base de sellador acrílico y enduido)	Unidad	Evento	1	46.207	46.207
131	72102401-003	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	Metros cuadrados	Evento	1	60.952	60.952
132	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético)	Unidad	Evento	1	44.308	44.308
133	72102401-003	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico)	Metros cuadrados	Evento	1	60.952	60.952
134	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIOS DE PINTURA (Pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico)	Unidad	Evento	1	44.308	44.308
135	72102402-001	SERVICIOS DE PINTURA (Pintura en interiores)	Metros cuadrados	Evento	1	118.742	118.742
136	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIOS DE PINTURA (Pintura en interiores)	Unidad	Evento	1	76.334	76.334
137	72131601-010	ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 1.50 x 2.10 a dos hojas con marco	Unidad	Evento	1	1.039.065	1.039.065
138	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 1.50 x 2.10 a dos hojas con marco	Unidad	Evento	1	269.292	269.292

139	72131601-010	ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 0.80 x 2.10	Unidad	Evento	1	625.065	625.065
140	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS METALICAS / Provisión aberturas de 0.80 x 2.10	Unidad	Evento	1	223.292	223.292
141	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	Metros cuadrados	Evento	1	507.150	507.150
142	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas / Reparacion de ventanas de vidrio en fachadas	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
143	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de puertas de madera	Unidad	Evento	1	223.200	223.200
144	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de puertas de madera	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
145	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de ventanas de madera	Unidad	Evento	1	223.200	223.200
146	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS DE MADERA / Reparacion de ventanas de madera	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
147	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.90 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	892.800	892.800
148	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.90 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
149	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.80 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	892.800	892.800
150	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.80 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
151	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.70 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	892.800	892.800
152	76122405-001	Tarifa de mano de obra - ABERTURAS DE MADERA / Colocacion de puerta de madera de 0.70 x 2.10 con marco y contramarco incluido	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
153	72101601-001	REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Lisa prepintada	Metros cuadrados	Evento	1	508.896	508.896
154	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE TECHO / Provision y colocacion Cenefa de Chapa Lisa prepintada	Unidad	Evento	1	254.448	254.448

155	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de ventanas con balancines metálico)	Unidad	Evento	1	355.000	355.000
156	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparación de ventanas con balancines metálico)	Unidad	Evento	1	158.000	158.000
157	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS(Reparaciòn de Puerta metálica de 1.50 x 2.10 incluye marco. cerradura. herrajes y colocación. en baños)	Unidad	Evento	1	1.299.333	1.299.333
158	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS(Reparaciòn de Puerta metálica de 1.50 x 2.10 incluye marco. cerradura. herrajes y colocación. en baños)	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
159	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 1.50 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	1.466.000	1.466.000
160	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 1.50 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	326.000	326.000
161	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 1.40 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	1.416.000	1.416.000
162	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 1.40 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	326.000	326.000
163	72154032-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 0.80 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	852.000	852.000
164	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Reparaciòn de Puerta Placa 0.80 m x 2.10 m. incluye cerradura. herrajes y colocación).	Unidad	Evento	1	280.000	280.000

165	72102602-004	COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)	Metros cuadrados	Evento	1	1.124.040	1.124.040
166	76122405-001	Tarifa de mano de obra - COLOCACION DE VIDRIOS (Vidrio de blindex)	Unidad	Evento	1	570.000	570.000
167	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	764.560	764.560
168	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	600.400	600.400
169	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	764.560	764.560
170	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Juego de accesorios para baño portarrollo, jabonera, percha) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	600.400	600.400
171	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de Inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	1.696.320	1.696.320
172	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (kit de Inodoro completo con sus accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	848.160	848.160
173	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	Unidad	Evento	1	1.374.840	1.374.840
174	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Mingitorio con sus accesorios) incluye baños masculino	Unidad	Evento	1	638.400	638.400
175	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	1.808.800	1.808.800

176	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Bacha para mesada con griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	638.400	638.400
177	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	848.160	848.160
178	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Ducha con su griferia y accesorios) incluye baños masculino y femenino	Unidad	Evento	1	678.528	678.528
179	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de pisos tipo mármol	Metros cuadrados	Evento	1	2.035.584	2.035.584
180	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de pisos	Unidad	Evento	1	678.528	678.528
181	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 150 mm y sus accesorios)	Metro lineal	Evento	1	169.632	169.632
182	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 150 mm y sus accesorios)	Unidad	Evento	1	118.742	118.742
183	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 100 mm y sus accesorios)	Metro lineal	Evento	1	118.742	118.742
184	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 100 mm y sus accesorios)	Unidad	Evento	1	84.816	84.816
185	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 75 mm y sus accesorios)	Metro lineal	Evento	1	84.816	84.816
186	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 75 mm y sus accesorios)	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
187	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 50 mm y sus accesorios)	Metro lineal	Evento	1	84.816	84.816

188	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 50 mm y sus accesorios)	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
189	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 40 mm y sus accesorios)	Metro lineal	Evento	1	84.816	84.816
190	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC de 40 mm y sus accesorios)	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
191	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llave de paso)	Unidad	Evento	1	508.896	508.896
192	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Llave de paso)	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
193	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	Unidad	Evento	1	339.264	339.264
194	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla de piso en baños)	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
195	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	Metro lineal	Evento	1	443.080	443.080
196	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (rejilla corridas de piso)	Unidad	Evento	1	161.880	161.880
197	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	Unidad	Evento	1	209.380	209.380
198	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (caja sifonada 150x150x50 mm)	Unidad	Evento	1	121.903	121.903
199	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)	Metro lineal	Evento	1	161.880	161.880

200	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (cañerias de PVC varios y sus accesorios para agua corriente)	Unidad	Evento	1	95.304	95.304
201	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de PVC rígido soldable para desague cloacal)	Metro lineal	Evento	1	1.698.295	1.698.295
202	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (conjunto de cañerías y accesorios de PVC rígido soldable para desague cloacal)	Unidad	Evento	1	1.320.880	1.320.880
203	72101510-001	INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	Metros cuadrados	Evento	1	490.579	490.579
204	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES SANITARIAS / Reparacion y provision de espejos tipo flot en sanitarios	Unidad	Evento	1	423.700	423.700
205	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Informe tecnico. replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	Unidad	Evento	1	3.348.000	3.348.000
206	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / Informe tecnico. replanteo y analisis por ingeniero en electricidad	Unidad	Evento	1	3.348.000	3.348.000
207	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	Unidad	Evento	1	114.532	114.532
208	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (tapa de enchufes)	Unidad	Evento	1	35.644	35.644
209	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	Unidad	Evento	1	116.105	116.105
210	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (toma de luces y enchufes)	Unidad	Evento	1	38.266	38.266
211	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / provision. reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	Unidad	Evento	1	235.068	235.068

212	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / provision, reparacion y cambio de los artefactos de iluminacion	Unidad	Evento	1	42.331	42.331
213	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero General)	Unidad	Evento	1	1.024.333	1.024.333
214	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero General)	Unidad	Evento	1	388.000	388.000
215	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero Secundario)	Unidad	Evento	1	382.950	382.950
216	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero Secundario)	Unidad	Evento	1	148.800	148.800
217	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 12 modulos)	Unidad	Evento	1	3.004.968	3.004.968
218	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 12 modulos)	Unidad	Evento	1	581.806	581.806
219	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 18 modulos)	Unidad	Evento	1	3.141.312	3.141.312
220	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 18 modulos)	Unidad	Evento	1	649.978	649.978
221	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 24 modulos)	Unidad	Evento	1	1.467.468	1.467.468
222	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 24 modulos)	Unidad	Evento	1	314.978	314.978
223	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 36 modulos)	Unidad	Evento	1	1.374.541	1.374.541
224	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 36 modulos)	Unidad	Evento	1	310.390	310.390
225	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 48 modulos)	Unidad	Evento	1	1.492.945	1.492.945

226	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 48 modulos)	Unidad	Evento	1	337.300	337.300
227	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 60 modulos)	Unidad	Evento	1	2.227.588	2.227.588
228	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Provisión e Instalación de Tablero electricos hasta 60 modulos)	Unidad	Evento	1	364.210	364.210
229	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Acometida eléctrica hasta el tablero general con NYY)	Metro lineal	Evento	1	84.218	84.218
230	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Acometida eléctrica hasta el tablero general con NYY)	Unidad	Evento	1	14.072	14.072
231	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Registros Electricos).	Unidad	Evento	1	254.263	254.263
232	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Registros Electricos).	Unidad	Evento	1	114.007	114.007
233	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)	Unidad	Evento	1	240.762	240.762
234	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A)	Unidad	Evento	1	53.610	53.610
235	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)	Unidad	Evento	1	352.834	352.834
236	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 10A a 40A)	Unidad	Evento	1	121.286	121.286
237	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 40A a 70A)	Unidad	Evento	1	683.616	683.616
238	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 40A a 70A)	Unidad	Evento	1	143.339	143.339
239	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor . termomagnetico tripolar 80A a 100A)	Unidad	Evento	1	570.164	570.164
240	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 80A a 100A)	Unidad	Evento	1	78.343	78.343

241	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 250A)	Unidad	Evento	1	1.465.950	1.465.950
242	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 250A)	Unidad	Evento	1	172.049	172.049
243	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 400A)	Unidad	Evento	1	2.176.200	2.176.200
244	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico tripolar 400A)	Unidad	Evento	1	391.716	391.716
245	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar hasta 20A)	Unidad	Evento	1	174.096	174.096
246	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar hasta 20A)	Unidad	Evento	1	77.376	77.376
247	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)	Unidad	Evento	1	802.040	802.040
248	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 20A hasta 85A)	Unidad	Evento	1	163.417	163.417
249	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 85A hasta 180A)	Unidad	Evento	1	1.614.044	1.614.044
250	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 85A hasta 180A)	Unidad	Evento	1	233.779	233.779
251	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 180A hasta 300A)	Unidad	Evento	1	3.310.858	3.310.858
252	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Contactor tripolar de 180A hasta 300A)	Unidad	Evento	1	474.615	474.615
253	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)	Unidad	Evento	1	230.502	230.502
254	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 25A a 40A, 1P + N)	Unidad	Evento	1	45.381	45.381
255	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 25A, 3P + N)	Unidad	Evento	1	478.764	478.764

256	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 25A. 3P + N)	Unidad	Evento	1	121.867	121.867
257	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 40A. 3P + N)	Unidad	Evento	1	462.474	462.474
258	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Interruptor diferencial 40A. 3P + N)	Unidad	Evento	1	99.201	99.201
259	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico de 3x160 A)	Unidad	Evento	1	1.357.948	1.357.948
260	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Instalaciones eléctricas (Disyuntor termomagnetico de 3x160 A)	Unidad	Evento	1	217.620	217.620
261	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Disyuntor tripolar de protección de 250 Amp).	Unidad	Evento	1	2.132.676	2.132.676
262	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Disyuntor tripular de protección de 250 Amp).	Unidad	Evento	1	365.601	365.601
263	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 100 mm	Unidad	Evento	1	24.180	24.180
264	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 100 mm	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
265	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Bandeja portacables de 38x38 mm x 3.00 m.	Unidad	Evento	1	116.064	116.064
266	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Bandeja portacables de 38x38 mm x 3.00 m.	Unidad	Evento	1	24.180	24.180
267	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 38 mm	Unidad	Evento	1	33.852	33.852
268	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Soportes para bandejas de 38 mm	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
269	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 4x6mm2	Unidad	Evento	1	30.950	30.950
270	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 4x6mm2	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
271	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x4 mm2	Metro lineal	Evento	1	11.123	11.123

272	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x4 mm2	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
273	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x2 mm2	Metro lineal	Evento	1	12.128	12.128
274	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 2x2 mm2	Unidad	Evento	1	11.026	11.026
275	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 1x2 mm2	Metro lineal	Evento	1	5.513	5.513
276	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable Tipo NYY 1x2 mm2	Unidad	Evento	1	11.026	11.026
277	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable multifilar de 2 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	3.855	3.855
278	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable multifilar de 2 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	12.707	12.707
279	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	7.252	7.252
280	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	12.707	12.707
281	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	14.995	14.995
282	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	11.026	11.026
283	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	20.949	20.949
284	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
285	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 10 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	10.445	10.445
286	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 10 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
287	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 16 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	16.442	16.442

288	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 16 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
289	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 25 mm2 varios colores	Metro lineal	Evento	1	25.631	25.631
290	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 25 mm2 varios colores	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
291	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 verde p/tierra	Metro lineal	Evento	1	9.262	9.262
292	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 4 mm2 verde p/tierra	Unidad	Evento	1	16.539	16.539
293	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 verde p/tierra	Metro lineal	Evento	1	6.577	6.577
294	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 6 mm2 verde p/tierra	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
295	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	Metro lineal	Evento	1	9.188	9.188
296	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Cable multifilar de 8 mm2 verde p/tierra	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
297	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	Evento	1	2.515	2.515
298	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	Unidad	Evento	1	2.418	2.418
299	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	Evento	1	4.449	4.449
300	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	Unidad	Evento	1	2.418	2.418
301	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	Evento	1	8.801	8.801
302	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836

303	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	Evento	1	13.541	13.541
304	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
305	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	Metro lineal	Evento	1	3.482	3.482
306	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2	Unidad	Evento	1	2.418	2.418
307	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	Metro lineal	Evento	1	7.254	7.254
308	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2	Unidad	Evento	1	3.385	3.385
309	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	Metro lineal	Evento	1	14.895	14.895
310	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
311	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	Metro lineal	Evento	1	9.188	9.188
312	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
313	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	Evento	1	17.990	17.990
314	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
315	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	Metro lineal	Evento	1	27.081	27.081
316	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2	Unidad	Evento	1	4.836	4.836
317	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	Metro lineal	Evento	1	46.425	46.425

318	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
319	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	Metro lineal	Evento	1	73.507	73.507
320	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2	Unidad	Evento	1	7.254	7.254
321	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Electroducto varias medidas	Metro lineal	Evento	1	77.182	77.182
322	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Electroducto varias medidas	Unidad	Evento	1	33.078	33.078
323	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caño corrugado antillama de 25 mm x25 m.	Metro lineal	Evento	1	137.826	137.826
324	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caño corrugado antillama de 25 mm x25 m.	Unidad	Evento	1	3.308	3.308
325	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caja llave tigreflex embutir	Metro lineal	Evento	1	8.490	8.490
326	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Caja llave tigreflex embutir	Unidad	Evento	1	33.078	33.078
327	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / Cableado de Señales Debiles	Metro lineal	Evento	1	99.234	99.234
328	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / Cableado de Señales Debiles	Unidad	Evento	1	33.078	33.078
329	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 1/5 A)	Unidad	Evento	1	705.669	705.669
330	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 1/5 A)	Unidad	Evento	1	176.417	176.417
331	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 6/10 A	Unidad	Evento	1	1.389.286	1.389.286
332	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 6/10 A	Unidad	Evento	1	352.834	352.834
333	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 11/15 A	Unidad	Evento	1	822.120	822.120
334	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 11/15 A	Unidad	Evento	1	183.768	183.768
335	72102201-002	INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 16/19 A)	Unidad	Evento	1	127.670	127.670
336	76122405-001	Tarifa de mano de obra - INSTALACIONES ELECTRICAS / (Rele termico 16/19 A)	Unidad	Evento	1	203.112	203.112

337	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para mediciones eléctricas: Megado. relaciones de transformación.	Unidad	Evento	1	1.643.459	1.643.459
338	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para mediciones eléctricas: Megado. relaciones de transformación.	Unidad	Evento	1	334.311	334.311
339	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	Unidad	Evento	1	1.173.479	1.173.479
340	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el servicio de mantenimiento completo de la parte operaria del transformador	Unidad	Evento	1	306.709	306.709
341	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el filtrado. secado y/o cambio de aceite - Tratamiento de vacío y del líquido aislante	Unidad	Evento	1	586.740	586.740
342	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el filtrado. secado y/o cambio de aceite - Tratamiento de vacío y del líquido aislante	Unidad	Evento	1	399.965	399.965
343	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el filtrado. secado y/o cambio de aceite - Limpieza general de accesorios y componentes	Unidad	Evento	1	225.556	225.556
344	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para el filtrado. secado y/o cambio de aceite - Limpieza general de accesorios y componentes	Unidad	Evento	1	286.943	286.943
345	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para desgasificar. filtrar y completar el aceite mineral	Unidad	Evento	1	584.262	584.262
346	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para desgasificar. filtrar y completar el aceite mineral	Unidad	Evento	1	124.017	124.017
347	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desencubado de la parte activa del transformador	Unidad	Evento	1	626.261	626.261

348	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desencubado de la parte activa del transformador	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
349	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para encubado de la parte activa del transformador	Unidad	Evento	1	272.126	272.126
350	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para encubado de la parte activa del transformador	Unidad	Evento	1	47.804	47.804
351	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Unidad	Evento	1	263.844	263.844
352	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Unidad	Evento	1	609.084	609.084
353	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Unidad	Evento	1	816.480	816.480
354	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio total del aceite mineral - aislante por litro	Unidad	Evento	1	318.695	318.695
355	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para verificación de aislamiento en bobinas (Fase - Fase / Fase - Tierra)	Unidad	Evento	1	102.278	102.278
356	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para verificación de aislamiento en bobinas (Fase - Fase / Fase - Tierra)	Unidad	Evento	1	50.706	50.706
357	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de BT- MT y registro de inspección	Unidad	Evento	1	1.156.176	1.156.176
358	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para sustitución total de juntas en tapa / cuba- aislador de BT- MT y registro de inspección	Unidad	Evento	1	279.409	279.409

359	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para limpieza y re-apretamiento de los componentes eléctricos	Unidad	Evento	1	192.695	192.695
360	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para limpieza y re-apretamiento de los componentes eléctricos	Unidad	Evento	1	38.539	38.539
361	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba. bornes. aisladores etc.)	Unidad	Evento	1	963.480	963.480
362	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitución de las juntas de goma (de tapa de cuba. bornes. aisladores etc.)	Unidad	Evento	1	96.348	96.348
363	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desmontaje y montaje general del transformador	Unidad	Evento	1	433.566	433.566
364	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desmontaje y montaje general del transformador	Unidad	Evento	1	211.965	211.965
365	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reparación de motor de arranque generador	Unidad	Evento	1	1.156.176	1.156.176
366	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reparación de motor de arranque generador	Unidad	Evento	1	308.313	308.313
367	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reemplazo de empaquetaduras	Unidad	Evento	1	626.261	626.261
368	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reemplazo de empaquetaduras	Unidad	Evento	1	183.061	183.061
369	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reemplazo de instrumentos	Unidad	Evento	1	1.205.904	1.205.904
370	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e Insumos para reemplazo de instrumentos	Unidad	Evento	1	385.392	385.392
371	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio de espigas de AT y BT	Unidad	Evento	1	1.541.568	1.541.568

372	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio de espigas de AT y BT	Unidad	Evento	1	289.044	289.044
373	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambios de TAP	Unidad	Evento	1	578.088	578.088
374	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambios de TAP	Unidad	Evento	1	173.426	173.426
375	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Sustitucion de las juntas de hermeticidad	Unidad	Evento	1	616.627	616.627
376	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Sustitucion de las juntas de hermeticidad	Unidad	Evento	1	173.426	173.426
377	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Tratamiento de la pintura exterior de la cuba	Unidad	Evento	1	1.348.871	1.348.871
378	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Tratamiento de la pintura exterior de la cuba	Unidad	Evento	1	192.695	192.695
379	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	Unidad	Evento	1	1.926.959	1.926.959
380	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Secado de la parte activa (bobinas) en horno a 90° durante 120 hs	Unidad	Evento	1	337.217	337.217
381	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Desmontaje y montaje general de las bobinas AT y bobinas BT	Unidad	Evento	1	963.480	963.480
382	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Desmontaje y monteje general de las bobinas AT y bobinas BT	Unidad	Evento	1	192.695	192.695
383	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitución de borne y aislador lado BT	Unidad	Evento	1	115.617	115.617

384	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitución de borne y aislador lado BT	Unidad	Evento	1	38.539	38.539
385	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Desmontaje y montaje del nucleo	Unidad	Evento	1	963.480	963.480
386	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Desmontaje y montaje del nucleo	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
387	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio de bobina AT por fase	Unidad	Evento	1	472.105	472.105
388	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Cambio de bobina AT por fase	Unidad	Evento	1	96.348	96.348
389	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio de bobina BT por fase	Unidad	Evento	1	472.105	472.105
390	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio de bobina BT por fase	Unidad	Evento	1	96.348	96.348
391	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio del Conmutador	Unidad	Evento	1	337.217	337.217
392	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio del Conmutador	Unidad	Evento	1	38.539	38.539
393	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	Unidad	Evento	1	481.739	481.739
394	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Repuestos e insumos para la reparacion de radiadores	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
395	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitucion de radiadores	Unidad	Evento	1	770.783	770.783
396	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Sustitucion de radiadores	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
397	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio del Conmutador	Unidad	Evento	1	1.156.176	1.156.176

398	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR / Cambio del Conmutador	Unidad	Evento	1	134.887	134.887
399	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	Unidad	Evento	1	626.261	626.261
400	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e insumos para control y solución de estanqueidad	Unidad	Evento	1	183.061	183.061
401	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Pruebas del motor en vacio y con carga	Unidad	Evento	1	134.887	134.887
402	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	Unidad	Evento	1	847.862	847.862
403	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para desarme, cambio, regulación y limpieza de 6 cilindros	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
404	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para limpieza de Turbocargado	Unidad	Evento	1	317.948	317.948
405	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para limpieza de Turbocargado	Unidad	Evento	1	82.859	82.859
406	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos por Verificación y calibracion del consumo de combustible.	Unidad	Evento	1	91.530	91.530
407	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos por Verificación y calibracion del consumo de combustible.	Unidad	Evento	1	33.721	33.721
408	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	101.165	101.165
409	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para chequeo y calibracion del nivel de tanque de combustible	Unidad	Evento	1	43.356	43.356

410	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para verificacion del sistema de lubricacion	Unidad	Evento	1	126.959	126.959
411	72102201-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para verificacion del sistema de lubricacion	Unidad	Evento	1	63.270	63.270
412	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para calibración general de voltaje. frecuencia. factor de potencia. grado de aislamiento. grado de protección Altitud	Unidad	Evento	1	240.870	240.870
413	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para calibración general de voltaje. frecuencia. factor de potencia. grado de aislamiento. grado de protección Altitud	Unidad	Evento	1	81.895	81.895
414	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/Insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías.	Unidad	Evento	1	96.348	96.348
415	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/Insumos para chequeo del nivel de electrolitos de las batería y del voltaje de baterías.	Unidad	Evento	1	14.452	14.452
416	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para Calibración de velocidad y salida nominal	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
417	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para Calibración de velocidad y salida nominal	Unidad	Evento	1	59.735	59.735
418	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	Unidad	Evento	1	395.026	395.026
419	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparacion del motor de arranque metodo electrico	Unidad	Evento	1	93.457	93.457
420	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para Limpieza de enfriamiento. refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	Unidad	Evento	1	101.165	101.165

421	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para Limpieza de enfriamiento. refrigeracion por agua forzada refrigerante (sin radiador)	Unidad	Evento	1	46.246	46.246
422	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para calibración del consumo del combustible	Unidad	Evento	1	91.530	91.530
423	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para calibración del consumo del combustible	Unidad	Evento	1	33.721	33.721
424	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	120.434	120.434
425	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para repacion del indicador de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	52.991	52.991
426	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	308.313	308.313
427	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	52.991	52.991
428	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ / Repuestos e Insumos para cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	337.217	337.217
429	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ / Repuestos e Insumos para cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	81.895	81.895
430	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Unidad	Evento	1	423.931	423.931

431	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Unidad	Evento	1	72.261	72.261
432	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/Repuestos e Insumos para chequeo y cambio de cables sueltos. flojos. pelados. quemados. dañados	Unidad	Evento	1	33.721	33.721
433	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Insumos para verificacion y reparacion del alternador sin escobillas y autoexitado	Unidad	Evento	1	65.516	65.516
434	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos. rotos.	Unidad	Evento	1	134.887	134.887
435	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para chequeo y mantenimientos con cambios de terminales flojos. rotos.	Unidad	Evento	1	52.991	52.991
436	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para cambio de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	115.617	115.617
437	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para cambio de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	52.991	52.991
438	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador.	Unidad	Evento	1	211.965	211.965
439	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparacion y ajuste del sistema eléctrico del panel de control del generador.	Unidad	Evento	1	240.870	240.870
440	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparación de los indicadores luminosos	Unidad	Evento	1	144.522	144.522
441	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para reparación de los indicadores luminosos	Unidad	Evento	1	43.356	43.356

442	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Provision de batería	Unidad	Evento	1	626.261	626.261
443	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Provision de batería	Unidad	Evento	1	14.452	14.452
444	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	Unidad	Evento	1	211.965	211.965
445	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para revisión y reparación del sistema de admisión	Unidad	Evento	1	62.626	62.626
446	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	197.513	197.513
447	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR/ Repuestos e Insumos para revision y reparacion del regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	62.626	62.626
448	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Reparacion vidrios para BIE (PCI)	Unidad	Evento	1	691.763	691.763
449	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Reparacion vidrios para BIE (PCI)	Unidad	Evento	1	324.982	324.982
450	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	Unidad	Evento	1	952.907	952.907
451	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios autonomos	Unidad	Evento	1	285.872	285.872
452	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	Unidad	Evento	1	741.163	741.163
453	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales humo/calor	Unidad	Evento	1	155.832	155.832

454	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Unidad	Evento	1	1.715.233	1.715.233
455	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivo de detección de incendios convencionales termovelocimetricos	Unidad	Evento	1	285.872	285.872
456	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual	Unidad	Evento	1	858.995	858.995
457	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar accionador manual	Unidad	Evento	1	273.664	273.664
458	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar central de detección y alarma de incendios (PCC)	Unidad	Evento	1	2.567.240	2.567.240
459	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar central de detección y alarma de incendios (PCC)	Unidad	Evento	1	855.163	855.163
460	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Unidad	Evento	1	858.995	858.995
461	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar sistemas de alarmas audiovisuales	Unidad	Evento	1	214.748	214.748
462	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED	Unidad	Evento	1	564.414	564.414
463	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar luz emergencial LED	Unidad	Evento	1	155.832	155.832
464	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar señalización de salidas de emergencia	Unidad	Evento	1	486.498	486.498
465	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar señalización de salidas de emergencia	Unidad	Evento	1	155.832	155.832

466	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extinción portátil	Unidad	Evento	1	857.617	857.617
467	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar dispositivos de extinción portátil	Unidad	Evento	1	95.290	95.290
468	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg	Unidad	Evento	1	737.330	737.330
469	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar extintor de 6kg	Unidad	Evento	1	89.316	89.316
470	92121702-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	Unidad	Evento	1	190.581	190.581
471	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS / Instalar Balde metalico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena lavada y soporte a ser fijado de manera vertical.	Unidad	Evento	1	95.290	95.290
472	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Desmonte de aire acondicionado split y compresor	Unidad	Evento	1	285.760	285.760
473	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Desmonte de aire acondicionado split y compresor	Unidad	Evento	1	90.439	90.439
474	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Rejillas de aire acondionado	Unidad	Evento	1	359.176	359.176
475	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE / DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Rejillas de aire acondionado	Unidad	Evento	1	102.904	102.904

476	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de tablero de contactores trifasicos	Unidad	Evento	1	2.820.000	2.820.000
477	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de tablero de contactores trifasicos	Unidad	Evento	1	1.428.799	1.428.799
478	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Diseño e implementación de un nuevo tablero de Mando De Equipo	Unidad	Evento	1	3.133.333	3.133.333
479	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO / Diseño e implementación de un nuevo tablero de Mando De Equipo	Unidad	Evento	1	1.253.333	1.253.333
480	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del termostato	Unidad	Evento	1	940.000	940.000
481	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del termostato	Unidad	Evento	1	313.333	313.333
482	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio de cableado del tablero de fuerza	Metro lineal	Evento	1	1.566.666	1.566.666
483	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio de cableado del tablero de fuerza	Unidad	Evento	1	626.666	626.666
484	72102305-001	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los compresores	Unidad	Evento	1	3.571.999	3.571.999
485	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los compresores	Unidad	Evento	1	2.143.200	2.143.200
486	72102305-001	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los filtros	Unidad	Evento	1	1.000.159	1.000.159
487	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Mantenimiento de los filtros	Unidad	Evento	1	571.519	571.519

488	72101511-002	MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del tablero eléctrico	Unidad	Evento	1	1.428.799	1.428.799
489	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MONTAJE/DESMONTAJE DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /Cambio del tablero eléctrico	Unidad	Evento	1	714.400	714.400
490	72102305-001	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de Motores trifásicos de las turbinas	Unidad	Evento	1	4.073.333	4.073.333
491	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO / Cambio de Motores trifásicos de las turbinas	Unidad	Evento	1	4.386.666	4.386.666
492	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de O 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	Metro lineal	Evento	1	103.491	103.491
493	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Cañería subterránea de O 150mm de PVC para conexión a la red cloacal existente)	Unidad	Evento	1	57.326	57.326
494	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Metro lineal	Evento	1	62.333	62.333
495	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Ventilación del sistema de desagüe cloacal)	Unidad	Evento	1	48.126	48.126
496	72101510-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	Unidad	Evento	1	297.828	297.828
497	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. SANITARIAS (Llaves de Paso de 3/4" Campana Cromada)	Unidad	Evento	1	130.704	130.704
498	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	Unidad	Evento	1	209.380	209.380
499	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Caja sifonada 15 x 15 con rejilla).	Unidad	Evento	1	142.879	142.879
500	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.40 x 0.40 x 0.50 con tapa de Hº).	Unidad	Evento	1	365.000	365.000

501	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.40 x 0.40 x 0.50 con tapa de H°).	Unidad	Evento	1	112.666	112.666
502	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.60 x 0.60 x 0.50 con tapa de H°)	Unidad	Evento	1	411.000	411.000
503	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Registro Cloacal 0.60 x 0.60 x 0.50 con tapa de H°)	Unidad	Evento	1	138.533	138.533
504	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerias de 100 de desagüe cloacal)	Metro lineal	Evento	1	161.880	161.880
505	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cañerias de 100 de desagüe cloacal)	Unidad	Evento	1	39.300	39.300
506	72102304-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cámara desengrasadora de 1.20 x 1.20 x 1.20)	Unidad	Evento	1	2.130.000	2.130.000
507	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. CLOACAL (Cámara desengrasadora de 1.20 x 1.20 x 1.20)	Unidad	Evento	1	1.086.666	1.086.666
508	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm. n° 26)	Metro lineal	Evento	1	304.836	304.836
509	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 40 cm. n° 26)	Unidad	Evento	1	99.103	99.103
510	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm. n° 26)	Metro lineal	Evento	1	208.543	208.543
511	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 50 cm. n° 26)	Unidad	Evento	1	95.304	95.304
512	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada n° 26 D 60)	Metro lineal	Evento	1	231.420	231.420
513	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Bajada de chapa galvanizada n° 26 D 60)	Unidad	Evento	1	99.103	99.103
514	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 70 cm. n° 26)	Metro lineal	Evento	1	260.983	260.983

515	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 70 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	95.304	95.304
516	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 80 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	281.959	281.959
517	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 80 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	95.304	95.304
518	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 90 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	373.190	373.190
519	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 90 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	135.705	135.705
520	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 100 cm. nº 26)	Metro lineal	Evento	1	424.080	424.080
521	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Canaleta moldurada de chapa galvanizada D 100 cm. nº 26)	Unidad	Evento	1	135.705	135.705
522	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	Unidad	Evento	1	624.720	624.720
523	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm)	Unidad	Evento	1	142.879	142.879
524	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 100mm)	Metro lineal	Evento	1	140.904	140.904
525	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 100mm)	Unidad	Evento	1	79.116	79.116
526	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 150mm)	Metro lineal	Evento	1	161.880	161.880
527	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 150mm)	Unidad	Evento	1	95.304	95.304
528	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 200mm)	Metro lineal	Evento	1	237.484	237.484

529	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Cañeria de bajada de PVC 200mm)	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
530	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	Unidad	Evento	1	186.538	186.538
531	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 30x30 cm)	Unidad	Evento	1	87.176	87.176
532	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)	Unidad	Evento	1	241.558	241.558
533	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 40x40 cm)	Unidad	Evento	1	173.105	173.105
534	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	Unidad	Evento	1	223.200	223.200
535	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 50x50 cm)	Unidad	Evento	1	148.800	148.800
536	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 60x60 cm)	Unidad	Evento	1	253.862	253.862
537	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 60x60 cm)	Unidad	Evento	1	199.909	199.909
538	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 70x70 cm)	Unidad	Evento	1	297.600	297.600
539	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 70x70 cm)	Unidad	Evento	1	223.200	223.200
540	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 80x80 cm)	Unidad	Evento	1	520.800	520.800
541	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 80x80 cm)	Unidad	Evento	1	297.600	297.600
542	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 90x90 cm)	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
543	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvial de 90x90 cm)	Unidad	Evento	1	297.600	297.600

544	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvialde 100x100 cm)	Unidad	Evento	1	744.000	744.000
545	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Registro pluvialde 100x100 cm)	Unidad	Evento	1	372.000	372.000
546	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	Metro lineal	Evento	1	84.816	84.816
547	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de registros pluviales)	Unidad	Evento	1	50.889	50.889
548	72101510-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerias pluviales)	Metro lineal	Evento	1	84.816	84.816
549	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Limpieza de cañerias pluviales)	Unidad	Evento	1	50.889	50.889
550	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de guarda obra	Metro lineal	Evento	1	110.491	110.491
551	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion de guarda obra	Unidad	Evento	1	45.516	45.516
552	72103003-001	SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Metros cuadrados	Evento	1	56.923	56.923
553	76122405-001	Tarifa de mano de obra - SERVICIO DE DEMOLICION / Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del campo de formacion	Unidad	Evento	1	32.376	32.376
554	72131701-026	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	Metros cuadrados	Evento	1	99.133	99.133
555	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO / pavimento de hormigon armado	Unidad	Evento	1	51.833	51.833
556	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	Metros cuadrados	Evento	1	39.064	39.064
557	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios interiores	Unidad	Evento	1	21.432	21.432
558	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	Metros cuadrados	Evento	1	39.064	39.064
559	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/ Mantenimiento y Limpieza de vidrios exteriores	Unidad	Evento	1	22.572	22.572

560	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	Metros cuadrados	Evento	1	47.652	47.652
561	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de pisos	Unidad	Evento	1	24.775	24.775
562	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	Unidad	Evento	1	2.550.000	2.550.000
563	76122405-001	Tarifa de mano de obra - LIMPIEZA DE OBRA/Limpieza de obra (Limpieza posterior de los trabajos realizados)	Unidad	Evento	1	1.463.333	1.463.333
564	72101607-004	REPARACION DE ZOCALO/ Zócalo tipo mármol	Metro lineal	Evento	1	203.558	203.558
565	76122405-001	Tarifa de mano de obra - REPARACION DE ZOCALO	Unidad	Evento	1	118.742	118.742
566	72102508-001	RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion y protección de juntas de dilatación	Metro lineal	Evento	1	424.080	424.080
567	76122405-001	Tarifa de mano de obra - RESTAURACIÓN O REPARACIÓN DE PISOS / Reparacion y protección de juntas de dilatación	Unidad	Evento	1	169.632	169.632
568	72131601-006	AISLACION / aislacion de losa con hidrofugo (impemeabilización de losa de canalones)	Metros cuadrados	Evento	1	84.816	84.816
569	76122405-001	Tarifa de mano de obra - AISLACION / aislación de losa con hidrófugo (impemeabilización de losa de canalones)	Unidad	Evento	1	67.852	67.852
570	72102304-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	Unidad	Evento	1	50.889	50.889
571	76122405-001	Tarifa de mano de obra - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST. PLUVIAL (Boqueta)	Unidad	Evento	1	33.926	33.926
Precio Total							**239.133.593**

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante de las Fuerzas Militares