MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Reparación de 4 Aulas en Escuela Básica Nº 4164 Corazón de María

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Demolición de techo c/ recuperación de materiales	Metros cuadrados	323,8	27.200	8.807.360
2	72102802-003	Demolición de pilares galeria	Metros cúbicos	10	83.500	835.000
3	72102802-003	Excavación p/ cimiento	Metros cúbicos	6,5	97.500	633.750
4	72102802-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal p/ pilares	Metros cúbicos	6,5	344.200	2.237.300
5	72102802-003	Pilar de mamposteria 40 x 40 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	25	194.200	4.855.000
6	72102802-003	Viga Galeria 20x25 de H°A°	Metro lineal	31,55	212.500	6.704.375
7	72102802-003	Techo cerámico c/ materiales recuperados	Metros cuadrados	323,8	97.500	31.570.500
8	72102802-003	Viga cumbrera de 20x45 de HºAº	Metro lineal	23,3	294.500	6.861.850
9	72102802-003	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	62	50.500	3.131.000
10	72102802-003	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	4	74.900	299.600
11	72102802-003	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	16	194.600	3.113.600
12	72102802-003	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	10	151.500	1.515.000
13	72102802-003	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	420.000	3.360.000
14	72102802-003	Tablero seccional eléctrico.	Unidad	4	955.200	3.820.800
15	72102802-003	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	16	122.000	1.952.000
16	72102802-003	Reparación de piso sectores dañados	Metros cuadrados	43,2	84.500	3.650.400
17	72102802-003	Colocacion de zócalos calcareos	Metro lineal	23,1	28.500	658.350
18	72102802-003	Guarda obra perimetral ancho =60 cms.	Metros cuadrados	55,7	71.500	3.982.550
19	72102802-003	Rampa peatonal	Unidad	2	1.152.000	2.304.000
20	72102802-003	Envarillado de paredes var. 8 mm tipo Z	Metro lineal	44,2	74.800	3.306.160
21	72102802-003	Revoque interior a dos capas filtrado sectores dañados	Metros cuadrados	62,3	32.500	2.024.750
22	72102802-003	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo sectores dañados	Metros cuadrados	65,3	34.800	2.272.440
23	72102802-003	Puerta metálica 080x210 c/ marco y cerradura	Unidad	4	1.320.000	5.280.000
24	72102802-003	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	4	1.228.500	4.914.000
25	72102802-003	Pintura latex interior	Metros cuadrados	241,1	22.200	5.352.420
26	72102802-003	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	161,1	25.200	4.059.720
27	72102802-003	Pintura techo	Metros cuadrados	323,8	30.000	9.714.000
28	72102802-003	Pintura aberturas sintetico	Metros cuadrados	31,2	30.000	936.000
29	72102802-003	Cartel de obra y vallado	Unidad Medida Global	1	2.860.000	2.860.000
30	72102802-003	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	853.000	853.000
		Precio Total				131.864.925

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DARIO RAMON FERREIRA MALDONADO
Responsable de UOC