CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO 3/2014. I.D.N° 279.445

CONTRUCCIÓN PLAZA CIUDAD NUEVA

		MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL			
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo de predio	Gl	1.00	1.800.000	1.800.000
1.2	Determinación definitiva de cotas (z)	Gl	1.00	450.000	450.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Desmonte de suelo para nivelación de terreno	m2	35.00	20.000	700.000
2.2	Relleno y compactación área de caminero y de pista de Volley	m3	85.20	40.000	3.408.000
3	**MAMPOSTERIAS DE CONTENCION**				
3.1	Cordón de ladrillos revocados en caminero perimetral, base de pérgolas sobre terreno y espalderos de gradas	ml	492.00	24.000	11.808.000
3	**SOLADOS**				
3.1	Contrapiso de vereda perimetral de cascotes e=15cm	m2	636.00	23.000	14.628.000
3.2	Piso Alisado de cemento en vereda-trotadera perimetral	m2	846.00	15.000	14.628.000
3.3	Piso de pastillones de hormigón en área de pérgolas	m2	100.00	70.000	7.000.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

3.4	Relleno de arena lavada fina cancha de Volley	m3	105.00	50.000	5.250.000
3.5	Retiro de empastado existente en sectores a intervenir	m2	1,269.00	500	634.500
3.6	Conservación y mantenimiento de pasto existente	Gl	1.00	400.000	400.000
3.7	Caminero de H°A° de acceso a la plaza sobre alcantarillas y cunetas de 2mx1.30m x 15 cm de espesor	Un	8.00	400.000	3.200.000
4	**RED COLECTORA PLUVIAL**				
4.1	Limpieza y destranque de alcantarillado perimetral al predio de la plaza	Gl	1.00	300.000	300.000
4.2	Colector pluvial de 2.50m x 0.45m con rejilla metálica	Un	10.00	600.000	6.000.000
4.3	Caño plástico doble de 100mm, de interconexión entre sumideros colectores	ml	96.00	15.000	1.440.000
5	**EQUIPAMIENTO**				
5.1	Bancos de H° prefabricado de 1.80m x 0.6m x 0.45m con patas del mismo material (2)	Un	22.00	600.000	13.200.000
5.2	Juego mixto de niños construidos con maderas tipo meollo	Gl	2.00	1.000.000	2.000.000
5.3	Batería de columpios (4)	Gl	3.00	1.000.000	3.000.000
5.4	Batería de sube y baja (4)	Gl	3.00	1.000.000	3.000.000
5.5	Barra horizontal de ejercicios	Gl	2.00	500.000	1.000.000
5.6	Plano inclinado en madera y metal para ejercicios abdominales	Gl	1.00	1.000.000	1.000.000
5.7	Faja plástica delimitadora de cancha	Gl	1.00	300.000	300.000
5.8	Red de volley con postes metálicos de soporte	Gl	1.00	500.000	500.000
5.9	Pedestal con mástiles metálicos (3)	Gl	1.00	800.000	800.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

6.1	Pilar para medidor monofásico	Gl	1.00	800.000	800.000
6.2	Acometida monofásica con cable preemsamblado de 2x6mm	ml	15.00	15.000	225.000
6.3	Limitador de carga	Gl	1.00	200.000	200.000
6.4	Tablero General integrado al pilar para medidor	Gl	1.00	150.000	150.000
6.5	Boca de luces	Bc	6.00	35.000	210.000
6.6	Tomas	Bc	6.00	35.000	210.000
6.7	Alimentación subterránea con cables multifilares de 4mm	ml	210.00	15.000	3.150.000
6.8	Tubo de mercurio con reactor de 500w y brazo de fijación	Un	6.00	100.000	600.000
6.9	Base de mampostería tipo monolito de 60cmx60cmx45cm, toma corriente incorporado en la base y poste de caño de Fe φ 3" y espesor de paredes 150 de 6m de alto, pintado con pintura sintética satinada, fundado con H°C° de 1.00mx1.00x0.45m asentado a 1 m de la superficie del terreno inmediato	Un	12.00	1.000.000	12.000.000
6.10	Tulipas de pie don doble globo, poste metálico y base de ladrillos comunes revocados, toma corriente incorporado a la base, pintura del elemento al sintético satinado y fundado a 0.70m de profundidad de la superficie del terreno inmediato	Un	12.00	800.000	9.600.000
7	**VARIOS**				
7.1	Pérgola central según detalle	Un	7.00	3.500.000	24.500.000
7.2	Reposición de empastado faltante	Gl	1.00	400.000	400.000
7.3	Glorieta		1.00	2.300.000	2.300.000

Precio Total** **148.853.500**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

CODIGO SICP: 1225

INSTITUCIÓN: Municipalidad de San Miguel

Anexo al Decreto
3866/2010

ADJUDICADO: MATERIALES DE CONTRUCCIÓN SAN MIGUEL -

RUC Nº 868370-0

CONSTRUCCION DE PLAZA CIUDAD NUEVA DE SAN MIGUEL MISIONES.

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

		MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL				
N°	**DESCRIPCIÓN**	**PRES**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1.	Construcción de Plaza Ciudad Nueva de San Miguel - Misiones	evento	unidad	uno	148.853.500	148.853.500
T O T A L G E N E R A L						**148.853.500**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC
Misiones

Abg. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC.